

# SONDAGGIO GEOGNOSTICO STRATIGRAFIA



COMMITTENTE: SATPI S.R.L.	SONDAGGIO: S12
CANTIERE: PEDEMONTANA	LOCALITA': FORMIA (LT)
QUOTA: 94.99 m s.l.m.	ATTREZZATURA DI PERF.: C.M.V. MK 420
METODO DI PERF.: ASTE E CAROTIERE	RIVESTIMENTO: 20.00m
CASSETTE: 4	CORONE TIPO: WIDIA

Scala 1:100	Profondita'	Stratigrafia	Falda	Tubo aperto	Descrizione	n. S.P.T.	Campioni	POCKET-	Carotaggio
	1.20				ARGILLE E LIMI di colore marro- ne, mediamente consistenti.				
2					ARGILLE E ARGILLE LIMOSE va- ricolori, con venature rossastre pre- valenti e ocra. Con clasti calcarei centimetrici e decimetrici, con pati- ne di manganese. Molto consistenti.	2.70 6-13-13 3.15		1.80 1.50 3.80 2.50 3.20 3.30 5.00 4.60 4.00 4.20	
4									
6									
8						7.00 5-12-16 7.45	6.40 S12-C1 6.90		
10	10.20				CLASTI CALCAREI centimetrici e decimetrici in matrice argilloso-limo- sa di colore rossastro arancio.	11.00 8-19-24 11.45			
12									
14									
16	15.00 15.80 16.30		16.50		CLASTI CALCAREI da centimetri- ci a decimetrici, morfologicamente poco evoluti. CLASTI CALCAREI eterometrici in matrice argillosa rossastra. ARGILLE di colore rossastro, a trat- ti con clasti calcarei eterometrici. ARGILLE E LIMI di colore rosso-a- rancio, con clasti calcarei da centi- metrici a decimetrici. CLASTI CALCAREI centimetrici e decimetrici, in matrice limo-argillosa di colore rossastro arancio.	15.00 12-Rif. 15.25			
18	17.00 18.30								
20	20.00								
	21.00			20.00	FINE SONDAGGIO.				