


**TABELLA MATERIALI**

<b>CLS</b>	
<b>GALLERIA ARTIFICIALE E MURI DI SOSTEGNO</b>	C28/35
CLASSE DI RESISTENZA	X01+XC3+XF2
CLASSE DI ESPOSIZIONE	0,5
MASSIMO RAPPORTO A/C	CEMIV 32,5R-42,5R
CEMENTO	340kg/m <sup>3</sup>
MINIMO CONTENUTO IN CEMENTO	3%
CONTENUTO MINIMO IN ARIA	S3-S4
CLASSE DI CONSISTENZA	22mm
DIAMETRO MASSIMO DEGLI AGGREGATI	5cm
COPRIFERRO	C12/15
MAGRO	PREFABBRICATO
<b>FOSSE DI GUARDIA</b>	
<b>ACCIAIO</b>	
ACCIAIO ARMATURE	B450C
RETE ELETTRICALDATA	B450C
<b>MATERIALE DI RITOMBAMENTO</b>	
TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A1-A2, SECONDO CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI HRB-AASHTO (CNR-UNI 10006), CON:	$\gamma=18;20kN/m^3; \phi=30; c=0kPa$
<b>MATERIALE DI RIPIIMENTO ARCO ROVESCIO</b>	
TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A1-A2-A3, SECONDO CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI HRB-AASHTO (CNR-UNI 10006), CON:	modulo M <sub>20</sub> =20MPa

**PLANIMETRIA FASE DEFINITIVA**  
Scala 1:200

**LEGENDA**

Q.p. = QUOTA PROGETTO



**AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD**  
1° LOTTO  
Piovene Rocchette - Valle dell'Astico

**PROGETTO DEFINITIVO**

COMITENTE: S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA Area Costruzioni Autostradali

PRESTATORE DI SERVIZI: CONSORZIO RAETIA

ELABORATO: OPERE D'ARTE MAGGIORI OPERE IN SOTTERRANEO GALLERIA S. PIETRO IMBOCCO LATO SUD - FASE DEFINITIVA - PLANIMETRIA

Programma: 07\_02\_06\_011\_02

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Controllo	Approvazione	SCALA: 1:200
B	07/02/2006	PRIMA IMMISSIONE	ROSSIGNOL AUGUANO	AMICI	GATTI	NOVE FILE: J16L1_07_02_06_011_0101_OPD_02.dwg
C	07/02/2006	REVISIONE PER VERIFICA	ROSSIGNOL AUGUANO	AMICI	GATTI	NOVE FILE: J16L1_07_02_06_011_0101_OPD_02.dwg
D	07/02/2006	RECESSIONE OSSERVAZIONI	ROSSIGNOL AUGUANO	AMICI	GATTI	NOVE FILE: J16L1_07_02_06_011_0101_OPD_02.dwg