

SONDAGGIO GEOGNOSTICO STRATIGRAFIA



COMMITTENTE: SATPI S.R.L	SONDAGGIO: S15
CANTIERE: PEDEMONTANA	LOCALITA': FORMIA (LT)
QUOTA: 38.13 m s.l.m. Sez. n. 410.0	ATTREZZATURA DI PERF.: C.M.V. MK 420
METODO DI PERF.: ASTE E CAROTIERE	RIVESTIMENTO: 5.00m
CASSETTE: 1	CORONE TIPO: WIDIA

Scala 1:80	Profondita'	Stratigrafia	Descrizione	n. S.P.T.	Campioni	POCKET-	Carotaggio
1	0.50		ARGILLE SABBIOSE LIMOSE di colore marrone, con clasti centimetrici calcarei, poco consistenti/adsate.				
2	2.00		ARGILLE di colore marrone chiaro, con clasti calcarei da centimetrici a decimetrici.			5.50	
3	3.20		ARGILLE SABBIOSE LIMOSE di colore marrone, con clasti calcarei centimetrici.				
4	4.80		ARGILLE di colore marrone ocra, con venature grigio biancastre e noduli nerastri. Molto consistenti.	3.00 5-10-12 3.45		4.00 4.80 5.10 5.00	
5	5.20		BRECCE CALCAREE cementate, composte da clasti eterometrici di colore grigio avana e biancastro. Il cemento è di colore bianco-rossastro.		4.40 S15-C1 4.80		
6	6.00		FINE SONDAGGIO				