

DESCRIZIONI TRONCHI METANODOTTO IN PROGETTO

Tronco	Denominazione	Partenza	Arrivo	DN	DP	Lunghezza (km)
TR01	Dorsale Nord-Ovest	Porto Torres	Codrongianos	400	75	50,4
TR02	Allacciamento Sassari	Sassari (Dorsale N.O.)	Sassari	150	12	4,7
TR03	Dorsale Centro-Nord	Codrongianos	Palmas Arborea	400	75	101,7
TR04	Bretella Ottana-Nuoro	Borore (Dorsale C.N.)	Nuoro	300	75	51,3
TOTALE						208,1

ELENCO IMPIANTI DEL METANODOTTO IN PROGETTO

N.	Codice	Impianto	Progressiva (Km)	Provincia	Comune
TR01 Dorsale Nord-Ovest - DN 400 (16"), DP 75 bar					
1	TR01-PL01	Terminale Ingresso Gas	00+000	Sassari	Porto Torres
2	TR01-PL02	PIL	08+010	Sassari	Sassari
3	TR01-PL03	PIL	16+431	Sassari	Sassari
4	TR01-PL04	PIDI e Riduttore di Pressione	21+569	Sassari	Sassari
5	TR01-PL05	PIL	23+045	Sassari	Usini
6	TR01-PL06	PIDI	28+083	Sassari	Usini
7	TR01-PL07	PIL	28+848	Sassari	Sassari
8	TR01-PL08	PIL	31+174	Sassari	Sassari
9	TR01-PL09	PIL	31+370	Sassari	Tissi
10	TR01-PL10	PIL	38+217	Sassari	Muros
11	TR01-PL11	PIL	38+794	Sassari	Muros
12	TR01-PL12	PIL	40+725	Sassari	Cargeghe
13	TR01-PL13	PIL	41+356	Sassari	Cargeghe
14	TR01-PL14	Stazione Lancio e Ricevimento PIG	50+354	Sassari	Codrongianos
TR02 Allacciamento Sassari - DN 150 (6"), DP 12 bar					
(4)	TR02-PL01	PIDI e Riduttore di Pressione	00+000	Sassari	Sassari
15	TR02-PL02	PIDA	04+724	Sassari	Sassari
TR03 Dorsale Centro-Nord - DN 400 (16"), DP 75 bar					
(14)	TR03-PL01	Stazione Lancio e Ricevimento PIG	00+000	Sassari	Codrongianos
16	TR03-PL02	PIL	06+532	Sassari	Siligo
17	TR03-PL03	PIDI	16+460	Sassari	Bonnanaro
18	TR03-PL04	PIL	25+646	Sassari	Giave
19	TR03-PL05	PIDI	34+315	Sassari	Pozzomaggiore
20	TR03-PL06	PIL	42+905	Sassari	Pozzomaggiore
21	TR03-PL07	PIL	48+972	Nuoro	Sindia
22	TR03-PL08	PIDI	49+434	Nuoro	Sindia
23	TR03-PL09	Stazione Lancio e Ricevimento PIG	62+872	Nuoro	Borore
24	TR03-PL10	PIL	65+890	Oristano	Abbasanta
25	TR03-PL11	PIL	73+142	Oristano	Abbasanta
26	TR03-PL12	PIL	75+992	Oristano	Paulilatino
27	TR03-PL13	PIL	76+713	Oristano	Paulilatino
28	TR03-PL14	PIL	83+239	Oristano	Paulilatino
29	TR03-PL15	PIDI	95+786	Oristano	Simaxis
30	TR03-PL16	Stazione Lancio e Ricevimento PIG	101+701	Oristano	Palmas Arborea
TR04 Bretella Ottana-Nuoro - DN 300 (16"), DP 75 bar					
(23)	TR04-PL01	Stazione Lancio e Ricevimento PIG	00+000	Nuoro	Borore
31	TR04-PL02	PIL	07+167	Nuoro	Borore
32	TR04-PL03	PIL	07+301	Nuoro	Borore
33	TR04-PL04	PIL	16+524	Nuoro	Dualchi
34	TR04-PL05	PIDI	25+735	Nuoro	Bolotana
35	TR04-PL06	PIL	34+668	Nuoro	Orani
36	TR04-PL07	PIL	44+072	Nuoro	Orani
37	TR04-PL08	PIL	47+828	Nuoro	Orani
38	TR04-PL09	PIL	48+315	Nuoro	Nuoro
39	TR04-PL10	Stazione Lancio e Ricevimento PIG e PIDA	51+321	Nuoro	Nuoro

LEGENDA

- Metanodotto in progetto (tratto in Esame)
- - - Completamento della Dorsale Principale (Nota 1)
- - - Futuro allacciamento Rigassificatore IsGas Cagliari
- - - Possibili Estensioni di Bretelle e Collegamenti (Nota 1)
- | 5 Km | Chilometraggio
- ◆ Terminali d'ingresso
- Stazioni di Lancio/Ricevimento pig
- Punti derivazione importanti
- Punti consegna DSO locali
- P.I.L.

NOTE:

- IL COMPLETAMENTO DELLA DORSALE PRINCIPALE E LE FUTURE ESTENSIONI DELLA RETE SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVI E SONO STATI RIPORTATI NEL DISEGNO PER SOLO RIFERIMENTO, IN QUANTO NON INCLUSI NELLA PRESENTE FASE PROGETTUALE.



COROGRAFIA 1:250.000

1	12-06-2017	Emissione per Emi	COPPOLA	BRIZZO	LIANARO
0	12-05-2017	Emissione in bozza per verifica SVA	COPPOLA	BRIZZO	LIANARO
DESCRIZIONE					
			ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
			COMMESSA	5663	UNITA' 000
SISTEMA TRASPORTO GAS NATURALE E SARDEGNA-SEZIONE CENTRO-NORD					
PROGETTO DEFINITIVO					
REVISIONE 1					
COROGRAFIA GENERALE DI PROGETTO					
FOGLIO 1 di 1					
SCALA 1:250.000					