

	CLIENTE :	DECAL MEDITERRANEO S.r.l.			AREA :
	PROGETTO :	Nuovo terminale combustibili			IMP. : Augusta
	TITOLO :	DATA SHEET			RIF. CL.
COMM. C-10054	DOC. N°	326_I.B.X_XI_MEC_103_rev02b.pdf	REV. 2	FOGLIO	1 di 1
1	FOGLIO DATI SERBATOIO				
2	DATI GENERALI				
3	QUANTITA'	6	VERNICIATURA	RICHIESTA	
4	SIGLA	DA-004 ÷ 007, 009, 010	CAPACITA' NOMINALE (m³)	18	
5	SERVIZIO	DRENAGGI	CAPACITA' GEOMETRICA (m³)	18,2	
6	TIPO	ORIZZONTALE	SPESSORE ISOLAMENTO	40 mm	
7	DIAMETRO INTERNO (mm)	1900	CODICE DISEGNO	-	
8	LUNGHEZZA (mm)	6400	NORMA DI SICUREZZA	-	
9					
10	DATI DI ESERCIZIO				
11	FLUIDO	Fuel oil	TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)	65° / amb.	
12	SOLIDI IN SOSPENSIONE	No	DENSITA' (kg/m³)	1000	
13	MISCELA CORROSIVA	No	PUNTO DI INFIAMMABILITA' (°C)	-	
14	GAS DI POLMONAZIONE	No	VISCOSITA' (cP)	380	
15	PRESSIONE GAS DI POLMONAZIONE (mmH ₂ O)	-	PRESSIONE D'EVAPORAZIONE (kg/cm²) @ 20°C	0,001	
16	PUNTO DI FUSIONE A 1 atm (°C)	-	TEMPERATURA DI SOLIDIFICAZIONE (°C)	30	
17	PUNTO DI EBOLLIZIONE A 1 atm (°C)	-			
18					
19	DATI DI PROGETTO				
20	Pressione/depressione di progetto (kg/cm² r)	Atmosferica	Sovraspessore di corrosione mantello / fondo	1mm / 1mm	
21	Temperatura di progetto	75	Capacità globale del relativo bacino	-	
22					
23					
24	MATERIALI				
25	Mantello	Acciaio al carbonio	Fondo	Acciaio al carbonio	
26	Tetto	Acciaio al carbonio	Parti interne	Acciaio al carbonio	
27					
28					
29	ACCESSORI				
30	Serpentino di riscaldamento	No	Indicatore di livello	No	
31	Valvola di respirazione	No	Allarme di alto livello	No	
32	Riscaldatore sull'aspirazione	No	Sfiato	Si	
33	Cameda di schiuma	No	Agitatore	No	
34	Scala passerella e corrimano	No	Miscelatore spray	No	
35	Anello di raffreddamento	No	Supporti	Nota 1	
36					
37					
38	SPECIFICHE DI RIFERIMENTO				
39	Specifica del serpentino				-
40	Specifica agitatore				-
41	Specifica riscaldatore sull'aspirazione				-
42					
Note:					
1) Vedi disegno dell'apparecchiatura C-10054-MEC-DS-007_01 Allegato 1					
2	EMISSIONE PER PROGETTO DEFINITIVO	03/03/2011	CALVO	CARAFFA	NORBEDO
1	SECONDA EMISSIONE	14/01/2011	CALVO	CARAFFA	NORBEDO
0	PRIMA EMISSIONE	15/12/2010	CALVO	CARAFFA	NORBEDO
Rev.	Descrizione	Data	Compil.	Visto	Approv.