

SONDAGGIO GEOGNOSTICO STRATIGRAFIA



COMMITTENTE: SATPI S.R.L	SONDAGGIO: S2A
CANTIERE: PEDEMONTANA	LOCALITA': FORMIA (LT)
QUOTA: 34.71 m s.l.m. Sez. n. 402.0	ATTREZZATURA DI PERF.: C.M.V. MK 420
METODO DI PERF.: ASTE E CAROTIERE	RIVESTIMENTO: 17.50m
CASSETTE: 4	CORONE TIPO: WIDIA

Scala 1:100	Profondita'	Stratigrafia	Falda	Tubo aperto	Descrizione	n. S.P.T.	Campioni	Carotaggio
	0.80				MATERIALE DI RIPORTO della sede stradale.			
2					ARGILLE di colore marrone rossastre mediamente consistenti con inclusi di colore nerastri millimetrici.			
	3.00						3.00	
4	3.40				ARGILLE di colore marrone rossastro, con clasti calcarei eterometrici max. pluricentimetrici.		S2a-C1	
	4.80		4.30		SABBIE di colore avana rossastro, limose, con rari clasti eterometrici poligenici.		3.50	
	5.50				SABBIE E BRECCE sciolte.			
6	6.30				ALTERNANZA DI BRECCE cementate e sciolte.			
					ARGILLE di colore marrone rossastro, con inclusi nerastri, da mediamente consistenti a consistenti.	6.50 7-9-9 6.95		
8								
							8.30	
10							S2a-C2	
							8.80	
12	12.00				BRECCE CEMENTATE con clasti eterometrici e cemento scuro e rosato, da litoidi a debolmente cementate a tratti molto addensate.	12.50 Rif. 12.60		
14								
	14.60							
16					ARGILLE di colore marrone rossastro, con piccoli inclusi nerastri, consistenti.			
	16.30				BRECCE CEMENTATE con clasti eterometrici e cemento scuro, da litoidi a tratti vacuolari.			
18	17.50 18.00			17.50	FINE SONDAGGIO			