

SONDAGGIO GEOGNOSTICO STRATIGRAFIA



COMMITTENTE: SATPI S.R.L.	SONDAGGIO: S3A
CANTIERE: PEDEMONTANA	LOCALITA': FORMIA (LT)
QUOTA: 37.83 m s.l.m. Sez. n. 386.0	ATTREZZATURA DI PERF.: C.M.V. MK 420
METODO DI PERF.: ASTE E CAROTIERE	RIVESTIMENTO: 21.00m
CASSETTE: 5	CORONE TIPO: WIDIA

Scala 1:100	Profondita'	Stratigrafia	Falda	Tubo aperto	Descrizione	n. S.P.T.	Campioni	Carotaggio
	0.80				MATERIALE DI RIPORTO.			
2					ARGILLA di colore marrone scuro, con clasti dispersi, consistente.			
4	3.00				ARGILLA di colore marrone rossastro, con clasti calcarei eterometrici dispersi ed inclusi nerastri. Il contenuto di clasti aumenta tra 4.0 e 5.2m.	4.60 5-8-14 5.05		
6	5.80				CLASTI CARBONATICI eterometrici con rara matrice terrigena.			
8			8.70					
10	10.30				ARGILLE CON GHIAIA di colore marrone rossastro.	10.30 17-25-21 10.75		
12	12.30				LIMO TORBOSO CON GHIAIA di colore marrone scuro, a tratti molto poco consistente.			
14	13.50				ARGILLE GHIAIOSE di colore marrone giallastro.			
	14.00				GHIAIE in abbondante matrice limo-sabbiosa di colore grigio nerastro. Con clasti calcarei centimetrici poco evoluti.			
16	14.50				ARGILLE CON GHIAIA di colore marrone giallastro. Da poco a mediamente consistenti.			
	17.00				ARGILLE GHIAIOSE di colore marrone giallastro, la frazione ghiaiosa varia da dispersa a concentrata.		17.00 S3a-C1 17.50	
18					ARGILLE SILTOSE a tratti sabbiose varicolori con fiamme grigie, ocra e verdognole, con patine manganesifere. Da mediamente consistenti a consistenti. ("Argille varicolori").			
20	19.50				ARGILLE SILTOSE CON GHIAIA E SABBIA varicolori, i clasti ghiaiosi da centimetrici a decimetrici.			
	21.00			21.00	FINE SONDAGGIO			
22	22.00							