



LEGENDA

- CONFINE DEL SITO
- PIEZOMETRO DI MONITORAGGIO (fino al 2015)
- PIEZOMETRO DI MONITORAGGIO (fino al 2017)
- 4,63 QUOTA MISURATA DELLA FALDA (m s.l.m.)
- 5,05 LINEA ISOFREATICA (m s.l.m.)
- DIREZIONE DI FLUSSO

Punto di Indagine Data campione

MW7		
Parametro	CSC [µg/l]	Marzo 2013
manganese	50	1.888
triclorometano	0,15	0,309
bromodichlorometano	0,17	0,202

CSC* [µg/l] Concentrazione misurata [µg/l] se >CSC*

* CSC: Concentrazione Soglia di Contaminazione (D.Lgs. 152/06)
 <MDL: inferiore al limite di rilevabilità
 - : valore rilevato inferiore alla CSC
 n.a.: parametro non analizzato

MW2				
Parametro	CSC [µg/l]	Marzo 2013	Luglio 2013	Luglio 2015
manganese	50	950	1.360	1.450

MW1				
Parametro	CSC [µg/l]	Marzo 2013	Luglio 2013	Luglio 2015
manganese	50	629	657	658
benzo(a)pirene	0,01	0,024	<MDL	<MDL

MW8				
Parametro	CSC [µg/l]	Marzo 2013	Luglio 2013	Luglio 2015
manganese	50	919	1.100	1.250

MW7						
Parametro	CSC [µg/l]	Marzo 2013	Luglio 2013	Luglio 2015	Marzo 2017	Luglio 2017
manganese	50	1.888	1.290	2.550	n.a.	n.a.
triclorometano	0,15	0,309	<MDL	n.a.	n.a.	n.a.
bromodichlorometano	0,17	0,202	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL
1,2-dicloropropano	0,15	-	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL

MW4						
Parametro	CSC [µg/l]	Marzo 2013	Luglio 2013	Luglio 2015	Marzo 2017	Luglio 2017
manganese	50	1.599	1.770	1.960	n.a.	n.a.
bromodichlorometano	0,17	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL
1,2-dicloropropano	0,15	3,179	3,16	1,35	<MDL	<MDL

MW3						
Parametro	CSC [µg/l]	Marzo 2013	Luglio 2013	Luglio 2015	Marzo 2017	Luglio 2017
manganese	50	2.297	2.570	2.700	n.a.	n.a.
bromodichlorometano	0,17	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL
1,2-dicloropropano	0,15	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL	<MDL

MW5				
Parametro	CSC [µg/l]	Marzo 2013	Luglio 2013	Luglio 2015
ferro	200	389	-	-
manganese	50	2.196	2.370	2.400
solforati	250000	260000	282000	268000

MW6				
Parametro	CSC [µg/l]	Marzo 2013	Luglio 2013	Luglio 2015
ferro	200	408	-	-
manganese	50	364	3.090	3.080
solforati	250000	-	849000	776000

Environmental Resources Management

Progetto: Monitoraggio della Falda - Luglio 2017
 Centrale Serene di Termoli (CB)

Tavola: 1 Piezometria Luglio 2017 e Riepilogo Risultati Analitici Monitoraggi 2013-2017

Scala: Grafica	Codice progetto: 0396001	Cliente:
Revisione: 00	Data: luglio 2017	
Formato: A3	Layout: Figura_1	

z:\0390000_0399990396001_snowstorm\termoli_luv\projects\01_monitoraggiofalda_lug17\termoli_lug17.dwg

