

SONDAGGIO GEOGNOSTICO STRATIGRAFIA



COMMITTENTE: SATPI S.R.L	SONDAGGIO: S4A
CANTIERE: PEDEMONTANA	LOCALITA': FORMIA (LT)
QUOTA: 42.20 m s.l.m.	ATTREZZATURA DI PERF.: C.M.V. MK 420
METODO DI PERF.: ASTE E CAROTIERE	RIVESTIMENTO: 20.00m
CASSETTE: 4	CORONE TIPO: WIDIA

Scala 1:100	Profondita'	Stratigrafia	Falda	Tubo aperto	Descrizione	n. S.P.T.	Campioni	Carotaggio
	1.20				ARGILLA LIMOSA di colore marrone scuro, con clasti calcarei centimetrici dispersi.			
2					GHIAIE in matrice limo-argillosa di colore avana giallastra, con clasti calcarei poco evoluti da subcentimetrici a centimetrici dispersi, da 3.1 a 3.4m clasti decimetrici.			
4	4.40							
	4.80				LIMI GHIAIOSO-SABBIOSI di colore marrone chiaro. Con clasti subcentimetrici dispersi.		5.00	
6					ARGILLE LIMOSE di colore marrone giallastro, con pisoliti ferrifere. Con intercalazioni centimetriche sabbiose e ghiaiose.	5.70 4-12-25 6.15	S4a-C1 5.70	
	7.00							
8	8.00				GHIAIE ARGILLOSE composte da clasti carbonatici decimetrici in matrice argillosa marrone giallastra.			
	8.00				LIMI SABBIOSO-GHIAIOSI di colore avana, con clasti carbonatici subcentimetrici dispersi.			
	9.60							
10	10.00				CLASTI CALCAREI poco evoluti eterometrici in matrice terrigena.	10.00		
	10.00				ARGILLE di colore marrone rossastro, con pisoliti ferrifere. Consistenti.	4-20-Rif. 10.40		
	11.30							
12					GHIAIE eterometriche in matrice limo-argillosa di colore avana giallastro. A tratti sono presenti clasti decimetrici. Alla base 50cm di limi argilloso-sabbiosi marroni rossastri.			
	13.80							
14	14.30		14.50		ARGILLA LIMOSA di colore marrone rossastro, con abbondante ghiaia e breccia calcarea dispersa.	14.00		
	14.30				GHIAIE in matrice prevalentemente limosa, di colore avana giallastro. Con clasti calcarei poco evoluti eterometrici.	Rif. 14.10		
16								
	18.50							
18					ARGILLE LIMOSE di colore giallastro verdognolo, con pisoliti ferrifere e clasti di ghiaia dispersi centimetrici. A 18.8m 20cm con clasti decimetrici. Da consistenti a molto consistenti.			
20	20.00			20.00	FINE SONDAGGIO			
	21.00							