



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare Destinatari in allegato
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:[ID_VIP: 3678] Istanza di V.I.A. nell'ambito del Provvedimento Unico in Materia Ambientale per il progetto "Rifacimento da semplice terna a doppia terna della linea a 132 kV T.153 "La Casella - Broni - Arena Po" tra la stazione elettrica "La Casella e la Cabina Primaria "Arena Po" e delle linee interferenti T.221 a 220 kV "Tavazzano Est - Sarmato" tra il p. 82 e il p. 84 e T. 860 a 132 kV "Arena PO - Copiano - Cortelona" tra il p. 52 e la cabina primaria "Arena Po"".

Richiesta di integrazioni.

Con riferimento al procedimento in oggetto, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, con nota prot. 4222/CTVA del 12.12.2017, acquisita al prot. 28849/DVA del 13.12.2017, che si trasmette in allegato, ha comunicato la necessità di acquisire integrazioni ai fini del corretto espletamento delle attività istruttorie.

Pertanto, nel chiedere a codesta Società di voler provvedere a fornire la documentazione integrativa, si comunica che, come previsto dall'art. 27, co. 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la stessa dovrà pervenire entro 30 giorni naturali e consecutivi, che decorrono dalla data di protocollo della presente, inviata tramite posta elettronica certificata.

Qualora il termine indicato per la presentazione delle integrazioni decorra senza esito, l'istanza si intende ritirata e si procederà all'archiviazione del procedimento.

Prima della scadenza del termine la Società potrà inoltrare, qualora necessario, richiesta motivata di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 gg, che potrà essere concessa da questa Amministrazione.

Le integrazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma, in n. 3 copie in formato digitale predisposte secondo le "Specifiche Tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale relativa alle procedure di VAS e VIA" disponibili sul sito web di questo Ministero, alla sezione dedicata alle Valutazioni Ambientali VAS-VIA:

<http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/SpecificheTecnicheELineeGuida>

ID Utente: 4286
ID Documento: DVA-D2-OCF-4286_2017-0059
Data stesura: 13/12/2017

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OCF
Data: 13/12/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 13/12/2017

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Copia della documentazione richiesta dovrà essere inoltrata a tutte le Amministrazioni competenti per il procedimento di V.I.A..

La scrivente si riserva di comunicare se, in ragione della sostanzialità e rilevanza della documentazione integrativa prodotta, sia necessario da parte di codesta Società provvedere a dare avviso al pubblico dell'avvenuto deposito secondo le modalità previste dall'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato: 28849/DVA del 13.12.2017

Elenco indirizzi

Terna Rete Italia S.p.a.
Direzione Territoriale Nord-Ovest
uprimi@pec.terna.it

e p.c. Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo
Direzione generale archeologia, belle arti e
paesaggio - Servizio V
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo

- Segretariato Regionale per la Lombardia
mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per
le province di Como, Lecco, Monza,
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it
- Segretariato Regionale per l'Emilia
Romagna
mbac-sr-ero@mailcert.beniculturali.it
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per
le province di Parma e Piacenza
mbac-sabap-pr@mailcert.beniculturali.it

Ministero dello Sviluppo Economico.
Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il
Nucleare.
dgmereen.dg@pec.mise.gov.it

Regione Lombardia
D.G. Ambiente, Energia e Reti
ambiente@pec.regione.lombardia.it

Regione Emilia Romagna
Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Provincia di Pavia
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Provincia di Piacenza
provpc@cert.provincia.pc.it

Comune di Castel San Giovanni
comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it

Comune di Sarmato
comune.sarmato@sintranet.legalmail.it

Comune di Arena Po
arenapo@postemailcertificata.it

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità -
Emilia occidentale
protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

Autorità di Bacino del Fiume Po
protocollo@postacert.adbpo.it

Direzione Generale per i Rifiuti e
l'Inquinamento
dgrin@pec.minambiente.it

Direzione Generale per la protezione della
natura e del mare
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it

Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL PRESIDENTE

Alla Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali

DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

e p.c.

Al Coordinatore della SVIA

Dott. Gaetano Bordone

SEDE

OGGETTO: IDVIP [3678] Istruttoria VIA. "Rifacimento da semplice terna a doppia terna della linea a 132 kV T.153 "La Casella - Broni - Arena Po" tra la stazione elettrica "La Casella e la Cabina Primaria "Arena Po" e delle linee interferenti T.221 a 220 kV "Tavazzano Est - Sarmato" tra il p. 82 e il p. 84 e T. 860 a 132 kV "Arena PO - Copiano - Cortelona" tra il p. 52 e la cabina primaria "Arena Po" - Proponente "Terna Rete Italia S.p.A.".

Richiesta di integrazioni.

Su richiesta del Coordinatore della Sottocommissione VIA, a seguito delle attività di analisi e di valutazione della documentazione presentata e a quanto emerso nel corso della riunione del 27/10/2017 e del sopralluogo del 23/11/2017, si ritiene necessario chiedere al Proponente gli approfondimenti, chiarimenti ed integrazioni di seguito indicati:

- 1) Alcune delle cartografie tematiche inserite/allegate allo SIA sono di difficile lettura (ad es. stralci dei PTPR, carte dei vincoli, della vegetazione, della rete ecologica, etc.), pertanto, al fine di facilitare il confronto tra le cartografie e il testo descrittivo, si chiede di fornire delle tabelle che riportino le interferenze, in termini di n. sostegni e percorrenza (km), delle linee in costruzione ed in demolizione, con le diverse zonizzazioni/perimetrazioni del territorio interessato.
Inoltre, al fine di ottenere una migliore caratterizzazione delle condizioni di esposizione nel territorio in esame, si chiede di fornire, per ogni piano/componente esaminata nello SIA, un bilancio delle condizioni ante (linea esistente da demolire) e post operam (nuova linea).
- 2) Si segnala che con il D.P.C.M. del 27/10/2016 (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2017) è stato approvato il "Piano di Gestione del Rischio Alluvioni"; a tale proposito si chiede di verificare, per ogni sostegno di nuova realizzazione, la compatibilità dei manufatti con le indicazioni e le misure di prevenzione individuate per le mappe di pericolosità e per gli scenari di rischio allegati al citato Piano. Si raccomanda inoltre di estendere tale verifica anche alle eventuali infrastrutture provvisorie connesse alla cantierizzazione dell'opera.
- 3) Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, si fa presente che la normativa a cui fare riferimento è il D.P.R. 13/06/2017 n. 120 e, pertanto, la pertinente "Relazione terre e rocce da scavo" dovrà essere rivista ed adeguata secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni in materia.
- 4) Relativamente all'Ambiente idrico, integrare lo SIA con approfondimenti in merito alle potenziali interferenze dell'opera con i fontanili e le risorgive presenti nell'area di studio, specificando anche la loro localizzazione.

ID Utente: 6741

ID Documento: CTVA-6741_2017-0041

Data stesura: 12/12/2017

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223063 3064 - Fax 06-57223082

e-mail: ctva@minambiente.it - e-mail PEC: ctva@pec.minambiente.it

- 5) In merito alla componente Fauna, si chiede di
 - a) approfondire l'analisi delle potenziali interferenze dell'opera con la fauna (invertebrati, anfibi, rettili, pesci, mammiferi), in relazione alla presenza di habitat di interesse per la fauna nell'area di interferenza dell'opera (ad es. aree umide ed elementi della rete ecologica) e indicare le specifiche misure di mitigazione che saranno messe in atto;
 - b) per quanto riguarda l'avifauna, si chiede di specificare le misure di mitigazione da mettere in atto per evitare il rischio di collisione lungo tutto il tratto della linea a 132 Kv T. 153 in rifacimento e dei tratti interferenti delle linee T. 221 e T. 860 e di indicare nel PMA i punti di rilevamento specifici per le aree a maggiore sensibilità per l'avifauna.
- 6) Relativamente alla componente Rumore, si chiede di fornire una valutazione quantitativa dell'impatto acustico dell'opera in fase di esercizio ed informazioni sull'eventuale presenza di ricettori interessati dalla rumorosità prodotta dall'opera in fase di costruzione in fase di esercizio.
- 7) Per una compiuta analisi della componente Campi Elettromagnetici è necessario:
 - a) aggiornare la base cartografica utilizzata con il nuovo edificato (ad es. motel e area logistica tra i sostegni 12N - 13N) e verificare inoltre la presenza di recettori sensibili non censiti;
 - b) fornire un elenco numerato di tutte i manufatti edilizi (Residenze, Ruderì, Depositi, Trulli, etc.) che ricadono interamente o parzialmente all'interno delle DPA, specificando la destinazione d'uso catastale e la posizione (sostegno/campata) e indicare tali costruzioni con il medesimo numero nelle planimetrie delle DPA;
 - c) fornire per ogni recettore una scheda completa di tutti i dati utili allo scopo identificativo (coordinate geografiche), posizione (sostegno/campata), fotografie, destinazione e stato d'uso, altezze dei piani frequentabili nel caso di edifici, il calcolo dell'induzione magnetica nel piano verticale più significativo, dal punto di vista dell'esposizione umana.

Per la determinazione dei recettori (edifici/manufatti di cui la destinazione d'uso comporti una permanenza superiore a 4 ore) si raccomanda di riferirsi al Decreto 7 dicembre 2016 del MATTM *“Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili.”* (GU Serie Generale n.19 del 24-01-2017).

Il Presidente

Ing. Guido Monteforte Specchi

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)