

SONDAGGIO GEOGNOSTICO STRATIGRAFIA



COMMITTENTE: SATPI S.R.L	SONDAGGIO: S7A
CANTIERE: PEDEMONTANA	LOCALITA': FORMIA (LT)
QUOTA: 34.57 m s.l.m.	ATTREZZATURA DI PERF.: C.M.V. MK 420
METODO DI PERF.: ASTE E CAROTIERE	RIVESTIMENTO: 18.00m
CASSETTE: 4	CORONE TIPO: WIDIA

Scala 1:100	Profondita'	Stratigrafia	Falda	Tubo aperto	Descrizione	n. S.P.T.	Campioni	Carotaggio
	0.30				MASSICCATA STRADALE con soletta di cls.			
	1.00				ARGILLE LIMOSE di colore marrone, con abbondante ghiaia dispersa.			
2	1.90				GHIAIE eterometriche prevalentemente centimetriche, in matrice limo-argillosa di colore avana, scarsa da 1.5 a 1.9m.			
	2.60				LIMI ARGILLOSI di colore marrone avana, con abbondante ghiaia dispersa.			
4					GHIAIE CALCAREE A TRATTI LIMOSE eterometriche, prevalentemente da centimetriche a plurimillimetriche, poco evolute, con scarsa matrice prevalentemente limo-argillosa, abbondante da 3.5 a 4.0m e da 5.0 a 7.3m. A 3.3m 10cm di sabbie limose giallastre con scarsa ghiaia dispersa. A 3.4m 10cm di argille limose marroni con abbondante ghiaia.	5.00 Rif. 5.10		
6								
8	7.30 7.70		8.40		LIMI ARGILLOSI di colore marrone giallastro, con ghiaia dispersa. Mediamente consistenti.			
					GHIAIE A TRATTI LIMOSE da eterometriche a prevalentemente centimetriche, poco evolute, in abbondante matrice limo-argillosa giallo-avana, scarsa da 13.8 a 14.4m. Tra 10.0 e 11.0m è presente sabbia in matrice. Da 13.5 a 13.8m sabbie limose giallastre con scarsa ghiaia.			
10								
12								
14								
	14.40 14.80 15.00				SABBIE FINI LIMOSE di colore giallastro, con scarsa ghiaia dispersa.	14.00 5-Rif. 14.25		
16				16.00	LIMI ARGILLOSI di colore giallastro, con sabbia e ghiaia disperse, a tratti abbondante. Poco consistenti.			
					GHIAIE eterometriche, prevalentemente centimetriche, calcaree, poco evolute. In matrice a percentuale variabile limo-argillosa avana.			
18	18.00							
	19.00				FINE SONDAGGIO.			