



PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO

Località "Valle Castagna, Valle Cornuta, Mezzana del Cantone"
Comune di Montemilone (PZ)



TABELLA DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI

ai sensi del P.I.E.A.R. (L.R. n. 01/2010) e degli Allegati "A", "B", "C" della L.R. n. 54/2015

Cliente/Customer MILONIA S.R.L.			Commessa/Job 98102	Emesso da PER	
00	02/01/2018	EMISSIONE PER RISP. CHIARIM. UFF. COMP. AMB.	Casareale/Loiudice		A. Sammartano
Rev	Data	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato
			Autorizzazione Emissione		
File 98102SMIR010-R00-A4: Tabella delle aree e dei siti non idonei					

**INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI SECONDO IL D.M. 10/09/2010,
ai sensi del P.I.E.A.R. (L.R. N. 1/2010) e delle Linee Guida di cui agli Allegati "A", "B" e "C" della L.R. n. 54/2015**

Elenco Aree e Siti non Idonei	Buffer P.I.E.A.R.		Buffer L.R.54/2015		Elaborati grafici di riferimento
	m	verificato	m	verificato	
Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO	-	-	8000	✓	98102SMID014
Beni monumentali (artt. 10, 12 e 46 del D.Lgs. n.42/2004)	1000	✓	3000	✓	98102SMID003, 98102SMID014
Beni e siti e archeologici, storico-monumentali ed architettonici	1000	✓	1000	✓	98102SMID014
Zone d'interesse archeologico (art.142 lett. m D.Lgs. n.42/2004)	-	-	0	✓	98102SMID003, 98102SMID014
Aree vincolate <i>ope legis</i> (artt.136 e 157 D.Lgs. n.42/2004)	-	-	0	✓	98102SMID003, 98102SMID014
Territori costieri	1000	✓	5000	✓	98102SMID003, 98102SMID014
Territori contermini ai laghi ed invasi artificiali	150	✓	1000	✓	A.17.21
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art.142 c.1 let.c D.Lgs. n.42/2004)	150	✓	500	☒ ¹	98102SMID003, 98102SMID014
Rilievi sopra i 1.200 m s.l.m.	0	✓	0	✓	A.17.20
Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici	0	✓	0	✓	98102SMIR004
Percorsi tratturali	0	✓	200	✓	A.16.a.20
Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2 e a verifica di ammissibilità	0	✓	0	✓	A.17.19
Aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato	0	✓	0	✓	A.17.19, A.17.20
Centri urbani	1000	✓	3000	✓	A.17.21
Centri storici (zona A)	0	✓	5000	☒ ²	A.17.21
Aree protette (Parchi e Riserve naturali regionali e statali)	0	✓	1000	✓	A.17.17, 98102SMID014
Zone Umide	150	✓	1000	✓	98102SMID014
Oasi WWF	0	✓	0	✓	A.17.17, 98102SMID014
Rete Natura 2000	0	✓	1000	✓	A.17.18,

					98102SMID014
IBA (Important Birdlife Area)	-	-	0	✓	98102SMID014
Rete Ecologica	-	-	0	✓	98102SMID014
Alberi monumentali	-	-	500	✓	98102SMID014
Boschi	0	✓	0	✓	A.17.20, 98102SMID014
Vigneti DOC	-	-	0	✓	98102SMID014
Territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo	-	-	0	✓	98102SMID014
Aree a rischio idrogeologico medio-alto ed aree soggette a rischio idraulico, comprese le aree individuate dai Piani Stralcio dell'AdB	0	✓	0	✓	A.17.22
Distanza minima tra gli aerogeneratori [3*diametro]	426	✓	426	✓	A.16.a.20
Distanza minima dalle abitazioni [2,5*(htorre+raggio)]	507,5	✓ ³	-	-	A.16.a.20
Distanza minima da strade statali e autostrade	300	✓	-	✓	A.16.a.20
Distanza minima da strade provinciali e dalle strade di accesso alle abitazioni	200	✓ ⁴	-	-	A.16.a.20

NOTE:

1. WTG 15, 18, 19: torre, piazzola e area spazzata ricadono in buffer 500 m dalle aree e dai siti non idonei ai sensi della L.R. 54/2015
2. Il parco eolico dista meno di 5 km dal Centro Storico di Montemilone (buffer ai sensi della L.R. 54/2015)
3. WTG 14, 19, 24, 25: solo l'area spazzata rientra nel buffer abitazioni
4. WTG 26: solo l'area spazzata rientra nel buffer strade provinciali e di accesso alle abitazioni

Per la Carta delle Aree e dei Siti Noi Idonei secondo il D.M. 10/09/2010 e con riferimento ai contenuti dell'elaborato grafico di cui all'Allegato "B" della L.R. n. 54/2015, si faccia riferimento all'elaborato 98102SMID015.



Vincenzo Rossi