

Spett.li

Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Invio a mezzo PEC

Mezzano (RA), 22/02/2018

Prot. n. 040/18/TGREEN/MF-sdp

OGGETTO: [ID_VIP 3674] Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto del parco eolico denominato "Cerignola Borgo Libertà" sito nel territorio comunale di Cerignola (FG) e di Ascoli Satriano (FG) ed infrastrutture connesse nel Comune di Ascoli Satriano (FG) della potenza complessiva pari a 40,8 MW – Proponente Tozzi Green S.p.A.

- Trasmissione pareri

La scrivente Società Tozzi Green S.p.A., con sede legale in Mezzano (RA), Via Brigata Ebraica 50, codice fiscale e partita IVA n. 02132890399, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Ravenna R.E.A. n. RA-174504, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Andrea Tozzi,

trasmette

i seguenti pareri pervenuti nell'ambito della procedura in oggetto:

- Parere di compatibilità urbanistica del Comune di Cerignola Settore Urbanistica P.R.G. e Patrimonio Servizio Urbanistica – Ufficio del Piano prot. 27890 del 25/09/2017;
- Parere di compatibilità al PTA della Regione Puglia Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Risorse Idriche prot. 8400 del 19/09/2017;
- Parere di compatibilità con il PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. 1244 del 21/09/2017.

Distinti saluti.

Allegati: c.s.d.

Tozzi Green S.p.A.
Legale Rappresentante
Andrea Tozzi



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE URBANISTICA P.R.G. E PATRIMONIO

Servizio Urbanistica – Ufficio del Piano

Prot. n. 27890

Cerignola, 25/09/2017



REGIONE PUGLIA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO V.I.A. e V. Inc. A.
70026 MODUGNO (BA)

e, p.c.

Spett/le
TOZZI GREEN S.p.A.
Via Brigata Ebraica n. 50
48123 MEZZANO (RA)

Oggetto: **Progetto del Parco Eolico denominato “Cerignola Borgo Libertà” sito nel Territorio Comunale di Cerignola (FG) ed Ascoli satriano (FG) e infrastrutture connesse nel Comune di Ascoli Satriano (FG) della Potenza pari a 40,8 MWe. Compatibilità Urbanistica.**

Vista l'istanza prot. n. 8477 del 05/09/2017 con la quale la Regione Puglia invitava Codesta Amministrazione ad esprimere il proprio parere di competenza sul “Progetto del Parco Eolico denominato “Cerignola Borgo Libertà” sito nel Territorio Comunale di Cerignola (FG) ed Ascoli satriano (FG) e infrastrutture connesse nel Comune di Ascoli Satriano (FG) della Potenza pari a 40,8 MWe”;

Vista la compatibilità urbanistica dell'intervento, per la parte ricadente nell'agro di Cerignola, con lo strumento urbanistico vigente in questo Comune ed in particolare il vigente P.R.G. approvato con D.G.R. n. 1482 del 05/10/2004;


S I E S P R I M E

parere di compatibilità urbanistica **favorevole** alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 40,8 MWe per la parte ricadente nell'agro di Cerignola, a condizione che venga acquisito il relativo nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia così come previsto dall'art. 24 delle N.T.A. allegate al P.R.G.

J.M.60



Il Dirigente del Settore
Ing. Vito Mastrosiero



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

Regione Puglia
Sezione Risorse Idriche

AOO_075/PROT
19/09/2017 - 0008400
Prot.: Usclta - Registro: Protocollo Generale

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA - VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali
dgsalvanguardia.ambiente@pec.minambiente.it

Ditta Tozzi Green S.p.a.
tozzi.re@legalmail.it

**Oggetto: : Progetto del Parco Eolico denominato "Cerignola Borgo Libertà" sito nel territorio di Cerignola (FG) e Ascoli Satriano (FG) e infrastrutture nel Comune di Ascoli Satriano della potenza pari a 40,8 MW.
ID VIP 3674 istanza di VIA ex art 23 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii..
ID VIP 3680 Approvazione del Piano di utilizzo ai sensi del D.M. 161/2012.
Proponente: Tozzi Green S.p.a..**

Con la presente, si riscontra la nota di codesto Servizio acquisita al protocollo della Sezione scrivente al n. 8135 del 13/09/2017 e finalizzata alla richiesta di parere di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque, del progetto in epigrafe.


Dall'esame degli elaborati digitali acquisiti dal portale del Ministero dell'Ambiente, si evince, che trattasi di un progetto per la realizzazione di un Parco Eolico denominato "Cerignola Borgo Libertà" che si sviluppa a ridosso dei Comuni di Cerignola ed Ascoli Satriano con le relative infrastrutture di connessione che collegheranno l'impianto in MT alla sottostazione Utente di trasformazione AT, da connettere successivamente e presumibilmente alla Stazione esistente denominata "Valle" con collegamento a 150KV per la immissione dell'energia nella Rete Nazionale.

Il parco eolico progettato si sviluppa, in parte sui catastali nn.352 e 354 di Cerignola, e in parte sui catastali nn.88 e 94 di Ascoli Satriano.

Le opere descritte, nel loro insieme, non ricadono in nessuna delle zone che, il Piano Regionale di Tutela delle Acque (adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 19/06/2007 ed approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009) sottopone a specifica tutela, come si può rilevare dall'allegato 2 della DGR n. 883/2007, in cui le zone di vincolo (*Zone di protezione Speciale Idrogeologica, Aree limitrofe al Canale principale, Aree sottoposte a contaminazione salina, Aree sottoposte a tutela Quali-Quantitativa, Aree sottoposte a tutela Quantitativa*) sono individuate a livello di foglio di mappa catastale, comune per comune.

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie,6/8 ZI -70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 5407714 - Fax: 080 5409598
mail: g.regina@regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE**


Pertanto, l'intervento non necessita di parere di compatibilità al PTA.

Tuttavia, con riferimento alla costruenda sottostazione elettrica, ove dovessero essere previsti impianti per il trattamento di reflui ed impianti per il trattamento di acque meteoriche, dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento ai Regolamenti Regionali n. 26/2011 (acque reflue) e n. 26/2013 (trattamento acque meteoriche) della Regione Puglia.

Da ultimo, laddove i lavori dovessero interferire con corsi di acqua, si raccomanda di adottare modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque.

Distinti saluti


Il Responsabile P.O.
Geom. Giovanni Regina


Il Responsabile A.P.
Michele Colucci


Il Dirigente della Sezione
Dott. Luca Limongelli

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie, 6/8 ZI - 70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 5407714 - Fax: 080 5409598
mail: g.regina@regione.puglia.it



Autorità di Bacino - Distretto
Idrografico dell'Appennino Meridionale
Art. 63 comma 1 D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
D.M. 25/10/2016 - G.u.r.i. 27/2017

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o INNOVA PUGLIA S.P.A - (EX TECNOPOLIS CSATA)
Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari
tel. 080 9182000 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724
www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it - segreteria@pec.adb.puglia.it

Risp. al fg. n. 8477 del 5/09/2017

Autorità di Bacino della Puglia
PROTOCOLLO GENERALE

adbp A00_AFF_GEN
0012448
U 21/09/2017 11:58:57

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A e V.Inc.A.
Via delle Magnolie, 8
70026 Modugno (BA)
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

e p. c. Alla Tozzi Green S.p.a.
(tozzi.re@legalmail.it)

OGGETTO: D. Lgs. n. 152/2006. Comune di Cerignola (FG). Progetto per la realizzazione di un parco eolico sito nei comuni di Cerignola (FG) e Ascoli Satriano (FG), in località "Borgo Libertà", della potenza di 40,8 MW.
(ID_VIP:3674) Istanza di VIA ex art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
Tozzi Green S.p.a.

Con riferimento alla richiesta contenuta nella nota in epigrafe indicata con la quale si chiede di esprimere il proprio parere di competenza sul progetto per la realizzazione di un parco eolico sito nei Comuni di Cerignola (FG) e Ascoli Satriano (FG), in località "Borgo Libertà", della potenza di 40,8 MW,

questa Autorità,

- visti gli elaborati del progetto pubblicati sul sito web della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM;
- visto il Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI), stralcio del Piano di Bacino, approvato dal Comitato Istituzionale di questa AdB nella seduta del 30/11/2005 con la delibera n. 39;
- visti gli elaborati grafici di Piano, relativi alle perimetrazioni, aggiornati al 27/02/2017;

considerato che,

- il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in località "Borgo Libertà", nei comuni di Cerignola (FG) e Ascoli Satriano (FG), costituito da 12

- aerogeneratori della potenza nominale ciascuno di 3,4 MW, da tratti di strade da realizzare e da adeguare, da un cavidotto di vettoriamento della lunghezza di circa 13,8 Km e da una sottostazione di trasformazione MT/AT ubicata nel Comune di Ascoli Satriano nei pressi della Stazione Elettrica RTN "Valle" di Terna;
- le opere ricadono nel territorio di competenza di questa Autorità, parte nel Comune di Cerignola (FG) e parte nel Comune di Ascoli Satriano (sottostazione elettrica, cinque aerogeneratori e tratto di cavidotto di vettoriamento a 30 KV della lunghezza di circa 7400 metri);
 - le opere non vanno ad interessare aree classificate dal PAI ad alcuna pericolosità;
 - da un punto di vista idraulico, però, il cavidotto va ad interessare aree individuate dal PAI come alveo attivo e fasce di pertinenza fluviale (con riferimento al reticolo idrografico riportato sulla cartografia ufficiale I.G.M.I. in scala 1:25.000) e per esse si applica quanto previsto dagli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI nonché alcuni impluvi naturali riportati sulla Carta Idrogeomorfologica della Puglia;
 - la relazione idraulica considera, su cinque impluvi naturali intercettati dal tracciato del cavidotto e riportati sulle planimetrie allegate sia nella relazione tecnica, sia nella relazione generale, sia nella stessa relazione idraulica, soltanto, due impluvi naturali, uno riportato sulla cartografia I.G.M.I., e l'altro sulla Carta Idrogeomorfologica della Puglia. Per l'attraversamento di tali impluvi naturali prevede la posa, nel primo caso, mediante staffaggio sul lato di valle di un ponte e, nell'altro caso, l'utilizzo della tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC) senza indicare la relativa profondità di posa;
 - la relazione tecnica nonché quella generale, invece, riportano che tutte le interferenze del cavidotto interrato con il reticolo idrografico saranno realizzate con la tecnologia della trivellazione orizzontale controllata (TOC) senza indicare la relativa profondità di posa;
 - gli elaborati progettuali non contengono gli elaborati grafici (piante, sezioni, particolari, documentazione fotografica, ecc.) degli attraversamenti del cavidotto con gli impluvi naturali intercettati;
 - gli aerogeneratori previsti sono individuabili, nel sistema di riferimento WGS 84 proiezione UTM fuso 33, con le seguenti coordinate piane:

WTG	E	N	WTG	E	N
WTG1	559120	4556219	WTG7	560337	4558596
WTG2	558473	4556087	WTG8	561506	4558231
WTG3	558623	4556726	WTG9	560932	4557803
WTG4	559751	4558299	WTG10	561474	4557438
WTG5	559710	4557647	WTG11	562114	4557060
WTG6	560292	4557941	WTG12	562722	4557305

- il cavidotto, che seguirà il tracciato stradale, sarà posato ad una profondità di 1,10 metri mentre per l'attraversamento degli impluvi naturali non è indicata alcuna profondità dal fondo dell'alveo;

ritiene,

per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree, che l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in località "Borgo Libertà", nei comuni di Cerignola (FG) e Ascoli Satriano (FG), costituito da 12 aerogeneratori della potenza nominale ciascuno di 3,4 MW, da tratti di strade da realizzare e da adeguare, da un cavidotto di vettoriamento a 30 KV della lunghezza di circa 13,8 Km e da una sottostazione di trasformazione MT/AT ubicata nel Comune di Ascoli Satriano nei pressi della Stazione Elettrica RTN "Valle" di Terna, relativamente alle opere soggette ai vincoli di questa Autorità, sia compatibile con le previsioni del PAI vigente a condizione che:

- siano presentati, nel prosieguo dell'iter procedimentale autorizzativo, gli elaborati grafici relativi agli attraversamenti di ciascun impluvio naturale intercettato dal tracciato del cavidotto ovvero tutti gli

attraversamenti siano realizzati con la tecnologia della trivellazione orizzontale controllata (TOC) e che i pozzetti di ingresso ed uscita che saranno eseguiti per la esecuzione di tale tecnica siano posti al di fuori delle aree allagabili per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni ovvero alla distanza di 75 metri, sia in destra che in sinistra idraulica, dal ciglio morfologico, ove esistente, di ciascun corso d'acqua attraversato ovvero alla distanza non inferiore a 150 metri dall'asse di ciascun impluvio intercettato e che il cavidotto sia posato ad una profondità ritenuta sufficiente dalla verifica all'erosione generata dalla piena duecentennale;

- le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nella trincea di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo;
- durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il libero deflusso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzato, sia portato nel più breve tempo possibile alle discariche autorizzate;
- il terreno proveniente dagli sbancamenti non sia accumulato lungo i versanti, onde evitare che l'aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi, e che siano individuati, in fase di progettazione esecutiva, modalità e siti di stoccaggio, ancorché provvisori, conformi alla normativa in materia.

Il Dirigente
Ing. Giuseppe Tedeschi



Il Responsabile del Procedimento
Geom. G. Colagrande

A handwritten signature in black ink, which appears to be "G. Colagrande", is written over the typed name of the responsible official.

