

# Comune di **MAGLIANO VETERE**

Provincia di **SALERNO**

## RETE DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE

<p><b>Amalfitana GAS S.r.l.</b> Via Fanelli 206/4 - 70125 Bari tel.: 080/5010277 - fax.:080/5019728</p>	n° commessa	Anno	n° elaborato	
	508	2016	<b>RP</b>	
	Data:		maggio 2016	
	Località:		Magliano Vetere	
	codice elaborato:			
	codice file:			
Committente:	Comune di <b>MAGLIANO VETERE</b>			
Nome Progetto / Commessa:	Metanizzazione Comune di <b>MAGLIANO VETERE</b>			
Fase Progettuale: <b>Esecutivo</b>	Formato UNI:			
	Scala:			
Progettista: Dott. Ing. <b>Alberto DE FLAMMINEIS</b> Contrada Fuenti civ. 8 - 84010 CETARA (SA)	Titolo dell'elaborato: <b>Relazione paesaggistica</b>			
	Concessionaria: <b>Amalfitana GAS S.r.l.</b>			
	<p><b>AMALFITANA GAS S.R.L.</b> Via Fanelli 206/4 70125 BARI Partita Iva 04445980727</p>			
	Revisori			
Eseguito da:		Verificato da:		
data	nome	firma	data	
Controllo Aziendale da:				
data	nome	firma		

# **COMUNE DI MAGLIANO VETERE (SA)**

## **RELAZIONE PAESAGGISTICA**

### **COSTRUZIONE DELLA RETE INTERRATA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE**

1. RICHIEDENTE: **AMALFITANA GAS Srl**

2. TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO:

**Costruzione della rete di distribuzione gas metano nel territorio comunale di Magliano Vetere (SA) – Convenzione rep. n° 05 del 29/07/2004**

3. OPERA CORRELATA A:

**Strade**

4. CARATTERE DELL'INTERVENTO:

**Permanente fisso**

5.a DESTINAZIONE D'USO

**Impianto distribuzione gas naturale**

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA


**Insediamiento urbano - centro storico e aree limitrofe**

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:


**Collinare**

## 8. UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:


### 8.1 Stralcio Aerofotogrammetrico



Magliano Vetere Rete di distribuzione in alta pressione




Magliano Vetere - Rete di distribuzione in bassa pressione



Magliano Nuovo - Rete di distribuzione in bassa pressione

## 8.2 Stralcio satellite




Comune di Magliano Vetere – ubicazione gruppo di riduzione GRF




Comune di Magliano Nuovo – ubicazione gruppo di riduzione GRF

**8.3 Estratto Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con evidenziata l'area oggetto di intervento**



**Comune di Magliano Vetere - Organizzazione del territorio**



**Comune di Magliano Vetere - Vincoli e destinazioni specifiche**

## 9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1.



Foto 2.



Foto 3.

10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 42/04):

- **PTR – Piano Territoriale Regionale –Piano Paesistico Cilento Interno**

Il Piano prevede le norme volte alla tutela, alla gestione, alla riqualificazione del paesaggio, dell'ambiente e delle identità culturali del territorio del Cilento Interno. Tale area presenta valori storici, archeologici, architettonici, paesistici ed ambientali unici per la presenza di ampie aree boscate e diffuse attività agro-silvo-colturali di carattere storico-tradizionale.

Tra le principali norme dettate dal piano ed in particolare per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale ed in riferimento alla tipologia di lavoro da eseguirsi, emerge:

- che i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato, escludendo l'utilizzo dell'alluminio;
- le opere lapidee non devono essere tinteggiate ma ripulite senza l'impiego di sostanza abrasive;
- l'altezza delle recinzioni non deve superare i due metri;

- al termine dell'installazione dei servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona;

E' inoltre consentito in tutte le zone del Piano la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovra comunale.

- **Piano Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano**  
**- Centro storico - art. 16**

Il Piano disciplina le aree ed elementi di specifico interesse storico, artistico, culturale, archeologico, prevedendone la segnalazione, il recupero, il riuso e la valorizzazione in forme particolarmente riferite alle diverse tipologie, e in particolare ai siti archeologici ed ambiti archeologici d'attenzione, centri storici, percorsi e viabilità storica, beni di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico o documentario.

In tale area gli interventi saranno diretti a conservare l'impianto urbanistico, mitigare o eliminare i fattori di incoerenza o di contrasto con le strutture storiche, conservare le modalità costruttive, i materiali, le tecniche edilizie coerenti ed omogenei con la tradizione edilizia dei singoli luoghi.

- **Piano Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano**  
**- D zone urbane o urbanizzabili – art.8**

Il piano suddivide il territorio del Parco in zone a diverso grado di tutela e protezione, con riferimento alle seguenti categorie:

- Zona A, di riserva integrale
- Zona B, di riserva generale orientata
- Zona C, di protezione
- Zona D, di promozione economica e sociale

Nel caso specifico le zone D, di promozione economica e sociale, si riferiscono ad ambiti profondamente modificati dai processi di antropizzazione, destinati ad ospitare attività e servizi utili allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali con le attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti.

La disciplina degli usi delle attività e degli interventi nelle zone D è stabilita dagli strumenti urbanistici atti a favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'assetto urbanistico, in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e arricchisca le opportunità di fruizione del Parco, oltre a contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolari viabilistici, che possono generare flussi di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine del Parco.

Nel caso specifico va evidenziato che l'utilizzo del metano riduce l'utilizzo de GPL con la conseguente riduzione del traffico gommato.

10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art.142 del Dlgs 42/04)

- **Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano**

11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'AREA TUTELATA

**Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto paesaggistico**

Comune di impianto medievale scaglionato sul pendio di un colle, i maglianesi vivono prevalentemente concentrati nelle località di Magliano Nuovo e Capizzo, oltre che nel capoluogo comunale, come si deduce dall'esiguità delle case sparse e dell'unico aggregato elementare (Contrada Palazzo Soccorso) presenti nell'agro comunale.

Il territorio comunale, classificato collinare, si presenta molto irregolare: percorso dalle increspature dei contrafforti sud-orientali del monte Chianello, è bagnato dalle limpide acque del fiume Alento, con le sponde punteggiate da ruderi di casolari in pietra e vecchi mulini, e del fiume Calore; quest'ultimo, uno degli estremi rifugi faunistici della lontra, costeggia boschi a regime ceduo, nonché castagneti, cerreti, ontaneti, pinete e querceti ad alto fusto.

Il capoluogo di questo comune del Cilento sorge sul versante destro dell'alta valle del fiume Alento, a soli 3 chilometri dal bivio di Stio sulla strada statale n. 488 di Roccadaspide. Rispetto alle grandi reti di traffico accusa un certo isolamento: dista ben 62 chilometri dal casello di Atena Lucana dell'autostrada Napoli-Reggio Calabria (A3), 29 dal più vicino scalo sulla linea ferroviaria Napoli-Reggio Calabria, 126 dall'aeroporto e 72 dal porto commerciale.

Il comune, inserito nel Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, appartiene alla Comunità montana Calore Salernitano.

Gioiello di architettura rinascimentale è la chiesa di San Fortunato, in località Capizzo, che conteneva preziose tele, tutte purtroppo trafugate -si possono invece ancora ammirare gli splendidi affreschi sulle volte e nelle cappelle laterali e il campanile quadrangolare, usato a scopi difensivi-. Di integre forme barocche sono le due chiese intitolate a Santa Maria Assunta -la prima, situata nel capoluogo comunale, risuona occasionalmente delle note di un antico organo a canne, la seconda, a Magliano Nuovo, è rinomata per i suoi affreschi, l'altare maggiore e il fonte battesimale-, mentre versa in pessimo stato di conservazione la chiesa di Santa Lucia, presso la Montagna Rossa, un tempo affrescata.

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di esecuzione, ecc) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Lo scopo della presente relazione è quello di illustrare nel dettaglio il progetto relativo alla costruzione della rete di distribuzione del gas naturale nel Comune di **Magliano Vetere** (Sa).

In sintesi le opere da realizzare sono le seguenti:

Realizzazione di una condotta in acciaio DN 300 di avvicinamento in alta pressione che raggiungerà il territorio comunale di Magliano Vetere (centro cittadino e frazione);

Realizzazione di n° 2 gruppi di decompressione finali del gas (da 12 bar a 25 mmbar) che saranno installati Comune di Magliano Vetere centro e uno nella frazione Magliano Nuovo, adeguatamente dimensionato per far fronte alle richieste immediate e future dell'utenza, opportunamente e strategicamente ubicati sul territorio, installato in apposito armadio di contenimento metallico, opportunamente colorati in modo da mimetizzarli e confonderli nell'ambiente circostante;

Realizzazione delle reti di distribuzione del gas in bassa pressione, sia nel centro storico sia nelle frazioni e contrade del Comune, sarà realizzata con tubazioni in polietilene ad alta densità del tipo S8, i tracciati delle tubazioni saranno ottimizzati facendoli passare preferibilmente lungo la viabilità esistente;

Realizzazioni di derivazioni per alimentare le utenze presenti sia sulla rete di distribuzione e sia lungo la condotta di trasporto, saranno realizzate in conformità alla normativa vigente. Tutte saranno dotate di opportune valvole di sezionamento all'uscita fuori terra della derivazione. Le derivazioni in alta/media pressione saranno dotate anche del regolatore di pressione con valvola di sicurezza.

Realizzazione di tubazioni in acciaio zincato, il cui diametro sarà scelto di volta in volta tra quelli di serie: 1", 1 1/2", 2", da posizionarsi fuori terra, consegneranno il gas al cliente finale, nella parte terminale, verranno collegati i misuratori dotati di rubinetti di intercettazione.

I contatori saranno sempre ubicati al limite di proprietà e possibilmente contenuti in apposite teche di alloggiamento areate e dotate di chiave universale per preservare i misuratori da eventuali manomissioni.

### 13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

### 14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO

L'intervento non comporterà stravolgimenti dell'ambiente, del panorama circostante, né del suolo né del sottosuolo, in quanto trattasi di opere di ridottissimo impatto con l'ambiente.

1. I gruppi di riduzione GRF a servizio del Comune di Magliano Vetere e della Frazione Magliano Nuovo , sarà installati fuori terra, in appositi armadi metallici di contenimento , montati su cordolo in calcestruzzo. Avranno dimensioni in pianta di circa mt. 2,50 x 1,50 e un altezza fuori terra di circa mt. 2,00 Tale altezza consentirà di non ostruire la visione del paesaggio. L'armadio metallico sarà opportunamente tinteggiato in modo da mimetizzarlo e confonderlo con l'ambiente circostante.+



Magliano Vetere – Posizione Gruppo di Riduzione – GRF - Prima



Magliano Vetere – Posizione Gruppo di Riduzione – GRF

Dopo



Magliano Nuovo – Posizione Gruppo di Riduzione – GRF  
Prima



Magliano Nuovo – Posizione Gruppo di Riduzione – GRF  
Dopo

2. Le strade interessate risultano prevalentemente realizzate con pietra locale – basole e cubetti e da conglomerato bituminoso. Gli scavi che interesseranno la sede stradale avranno una larghezza massima di circa 50 cm e profondità massima di circa 90 cm per la rete in bassa pressione e di circa 50 cm e profondità di circa 1,20 per la media/alta pressione. Al termine dei lavori di costruzione della rete di distribuzione del gas, saranno ripristinati i manti di calpestio originali.





**Strade – Pietra locale – Basole e cubetti**



**Strade – Conglomerato bituminoso**

3. Le diramazioni e gli allacci di utenza fuori terra, saranno realizzate con tubazione in acciaio zincato fino a raggiungere le utenze finali. Sulle diramazioni saranno realizzate tutte le predisposizioni per l'alimentazione degli utenti, anche se non immediatamente allacciati, e nella parte terminale, verranno collegati i misuratori dotati di rubinetti di intercettazione. I contatori o misuratori saranno sempre ubicati al limite di proprietà e possibilmente contenuti in apposite teche di alloggiamento aerate delle dimensioni massime di circa cm. 50 x 40 e dotate di chiave universale per preservare i misuratori da eventuali manomissioni.



**Allacci e diramazioni di utenza -Prima**



**Allacci e diramazioni di utenza -Dopo**

Il committente

Amalfitana gas srl

Il Progettista

Dott. Ing. Alberto De Flammineis