



FASI REALIZZATIVE:
 DEVIAZIONE DEI FOSSI ESISTENTI COME FASE PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE.

1. DEVIAZIONE FOSSI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DEI PALI DI FONDAZIONE DELLE SPALLE;
2. SCAPITIZZATURA DI 1.00M DEI PALI. PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLE OPERE (CON BONIFICA E SCAVO NECESSARIO). REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI DI TUTTE LE OPERE;
3. REALIZZAZIONE DELLE ELEVAZIONI DELLE SPALLE E DEI MURI;
4. COMPLETAMENTO RILEVATO IN AMMORSAMENTO AL RILEVATO DELL'ASSE MEDIANO E NUOVO. SUCCESSIVAMENTE VARO IMPALCATO E FINITURE.

LEGENDA:
 1. DEVIAZIONE FOSSI
 2. PARTI IN COSTRUZIONE NELLA FASE CORRENTE

COMMITTENTE:  **RFI**
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:  **ITALFERR**
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. PRODUZIONE SUD E ISOLE

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV MILANO - NAPOLI TRATTA ROMA - NAPOLI
 VIABILITA' DI ACCESSO ALLA STAZIONE AV NAPOLI - AFRAGOLA
 VIABILITA' DI CUI LETTERA b) DELL'ARTICOLO 6 DELL'ACCORDO
 PROCEDIMENTALE RFI - COMUNE DI AFRAGOLA DEL 22/06/2012

OPERE CIVILI MINORI

Opere Scavalco Ramo 13

Scala: varie

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N7D2 01 D 78 P2 OC0100 006 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	A. Ingini	aprile 2011	G. G.	aprile 2011	[Signature]	aprile 2011	[Signature]

Stampato dal Servizio di progettazione ITALFERR S.p.A. ALBA s.r.l.

File: N7D201D78PZOC0100009A.dwg n. Elab: 60