

FUNZIONE PREVILANTE		TIPO DI INTERVENTO	FUNZIONE	DESCRIZIONE
PAESAGGISTICA		Arredo fascia spartitraffico	Ornamentale	Siepe arbustiva. Intervento realizzato nella fascia spartitraffico lungo la Circonvallazione di Alghero a scopo ornamentale
		Arredo area svolta	Ornamentale	Prato Cespugliato/ Cespugliato arboreo. Intervento realizzato all'interno delle rotonde e delle aree intercalate dello svincolo a scopo ornamentale nel rispetto della visibilità
		Fascia filtro arboreo arbustivo	Mascheramento visivo	Fascia arboreo - arbustiva. Predispozione di nuclei di vegetazione a funzione di schermo del rilevato alto e delle principali opere
		Fascia filtro arbustiva	Ripristino paesaggistico	Predispozione di filari arbustivi con funzione di ripristino paesaggistico lungo i tratti sensibili del tracciato.
		Inerimento	Stabilizzante	Intervento previsto a protezione e consolidamento delle scarpate, dove non è prevista la piantumazione di essenze arboree e arbustive.
		Sistemazione arbustiva rilevati	Consolidante	Sistemazione studiata in corrispondenza dei corsi d'acqua interferenti dal tracciato di consolidamento dei tratti in rilevato e di valorizzazione paesaggistica
NATURALISTICA		Ricostruzione muretti a pietrame a secco	Ripristino paesaggistico	Intervento ha funzione di ripristino paesaggistico nei tratti dove l'infrastruttura interrotta i muretti costituiti da pietrame a secco.
		Rivestimento in pietra locale	Inserimento paesaggistico	Intervento ha funzione di migliorare l'inserimento paesaggistico delle opere disciolte lungo il tracciato.
		Ripristino fasce ripariali	Ripristino ecologico	Formazione arboreo - arbustiva a carattere igrofilo. Potenzioramento della vegetazione igrofila in corrispondenza dei corsi d'acqua interferenti dal tracciato
		Ricucitura con vegetazione esistente	Ripristino ecologico	Predispozione di nuclei di macchia arbustiva mediterranea in corrispondenza dell'attraversamento del Monte S. Agnese e del Rio Serra, per la ricucitura con la vegetazione esistente
		Sostegno ambientale ai di deserto	Ripristino ecologico	Intervento ha funzione di naturalizzare l'area di cava mediante idrosemia e piantumazione arbustiva a macchia mediterranea
		Rinaturalizzazione visibilità discesa	Ripristino ecologico	Intervento ha funzione di rinaturalizzare le aree pavimentate residuali con terreno vegetale e successivo inerimento.
AGRICOLA		Reimpianto olivi	Compensazione	Trapianto olivi. Individuazione di aree di reimpianto definitivo degli olivi sostituiti
		Impianto filari di olivo	Ripristino ecologico	Recupero dell'Intervento previsto al piede del rilevato per compensare la perdita di esemplari sostituiti, da inserire nel tracciato nel contesto agricolo
FAUNA		Recupero seminativi	Ripristino ecologico	Recupero del suolo agricolo mediante erbai da sovescio per il ripristino delle aree di cantiere
		Sottopassi faunistici per fauna minore	Permeabilità faunistica	Intervento previsto nei tratti in rilevato per migliorare la permeabilità faunistica
RUINORE		Rete di protezione faunistica	Tutela fauna	Intervento previsto lungo il rilevato per evitare l'attraversamento da parte della fauna della strada
		Invito faunistico	Ripristino ecologico	Siepe arborea di invito. Intervento previsto in prossimità del sottopasso per favorire l'ingresso da parte della fauna locale.
ACQUE		Barriera tonnoassorbente	Mitigazione inquinamento acustico	Installazione di barriere tonnoassorbenti del tipo misto cortina/pmma.
		Vasche di trattamento acque di prima pioggia	Mitigazione inquinamento veicolare	L'intervento ha funzione di raccolta dell'acqua meteorica di dilavamento della sede stradale e successivo smaltimento dopo il trattamento di depurazione.
ACQUE		Inalveazioni con materassi tipo Reno	Salvaguardia delle acque	Materassi Reno in rete metallica, riempiti con pietrame di elevato peso specifico, per creare una struttura flessibile, permeabile e monovalenta per i rivestimenti spondali dei canali interrali.
		Protezione orlata il pied. dei rilevati e gabbioni	Protezione idraulica	L'intervento ha funzione di protezione del piede del rilevato da fenomeni di erosione dovuti ad eventuali esondazioni, attraverso la realizzazione di gabbioni
ACQUE		Piaccaggio pile in scogliera	Protezione idraulica	L'intervento ha funzione di protezione del piede delle pile dal fenomeno dello scalzamento attraverso il piaccaggio delle stesse con scogliera di massi scolti



Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

NUOVA S.S.291
COLLEGAMENTO SASSARI - ALGHERO - AEROPORTO

Lavori di costruzione del 1° lotto Mamuntanas - Alghero
 e del 4° lotto di collegamento con l'aeroporto di Fertilia

PROGETTO DEFINITIVO		cod. CA29			
PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI					
PROGETTISTI: Dott. Ing. ADRIELE DEVOTI/FRANCESCO Ordine Ing. di Roma n. 19116 Dott. Ing. ALESSANDRO MICHELI Ordine Ing. di Roma n. 19854 IL GEOLOGO Dott. Geol. SERENO MALETTA Ordine Geol. Lazio n. 809 IL RESPONSABILE DEL S.I.A. Dott. Arch. GIOVANNI MAGGIARO Ordine Arch. di Roma n. 16183 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Geom. FABIO DUODNAM 					
VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. SALVATORE FRASCA					
PROTOCOLLO	DATA				
INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE Planimetria interventi di mitigazione Tav.1/3					
CODICE PROGETTO PROGETTO LOPLSCD LV. PROJ. D 1661 NO. PROJ. 1		NOME FILE T001A01AMBPL04_A.dwg		REVISIONE A	1:2000
CODICE ELAB. LOPL SCD T001 A01 AMB PL04					
D					
C					
B					
A					
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
	Nuova emissione a seguito indirizzo MIT del 11-05-2016	3/11/2017			