



REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI FOGGIA



COMUNE DI CERIGNOLA

PROGETTO:

**PROGETTO DEFINITIVO  
DI UN PARCO EOLICO  
"CERIGNOLA VENETA SUD"  
Opere Elettriche**

COMMITTENTE:

***Veneta Energia S.r.l.***

Via 1° Maggio, 41 - 31024 Ormelle (TV) P.I. 03954830281

PROGETTAZIONE:



Via San Giacomo del Capri, 38  
80128 Napoli  
P.I. 04875401212



TITOLO:

**OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN  
COMPUTO METRICO**

REVISIONI	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
	00	30.03.2018	PRIMA EMISSIONE	INSE S.r.l.	L.MALAFARINA	F. DI MASO

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO			NUMERO DELL'ELABORATO		
ELENCO			PEELE13		
NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO	
PEELE13.pdf		A4		1 / 3	

**VENETA ENERGIA IMPIANTO VENETA SUD 79,8 MW**

<b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE ELETTRICHE</b>						
N.	Descrizione	U.m	Totale	P.u	Importo	Totali per componenti
<b>OPERE CIVILI</b>						
<b>CAVIDOTTI MT</b>						
1	Scavo a sezione obbligata (sterro)					
	-cavidotto MT (24,3 km di trincea)	mc	54.000,00	10,00	540.000,00	
	-cavidotto AT(27,3.km di trincea)	mc	40.000,00	10,00	400.000,00	
2	Rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi (riporto)	mc	60.000,00	2,00	120.000,00	
3	Rinterro con sabbia idonea		14.000,00	28,00	392.000,00	
4	Buche giunti n.50	n	50,00	600,00	30.000,00	
5	Ripristino corpo stradale completo di tappetino 51,6 km (semicarreggiata)	mq	160.000,00	16,00	2.560.000,00	
6	Movimentazione e Trasporto a discarica auto	mc	20.000,00	25,00	500.000,00	<b>4.542.000,00</b>
<b>STAZIONE 30/150 kv</b>						
7	Movimento terra e rilevati	mc	4.000,00	11,50	46.000,00	
8	Trasporto a discarica autorizzata	mc	1.000,00	25,00	25.000,00	
9	Recinzione	m	240,00	250,00	60.000,00	
10	Sistemazione area stazione	mq	5.000,00	20,00	100.000,00	
11	Opere civili per apparecchiature.					
	-fondazione basamenti app.ture	n	20	5.200,00	104.000,00	
	-fondazioni trasformatori e reattanza	n	3	8.000,00	24.000,00	
12	Edificio comando e controllo mc 945	a.c.	1	100.000,00	100.000,00	<b>459.000,00</b>
<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>						
<b>STAZIONE 30/150 kv</b>						
13	Apparecchiature AT 150 kv n. 1 stallo	n	4	210.000,00	840.000,00	
14	TR 150/30 kV40-50 MVA	n	2	650.000,00	1.300.000,00	
15	REATTANZA	n	1	300.000,00	300.000,00	

16	Quadri e Servizi Ausiliari	a.c.	1	600.000,00	600.000,00	
17	Sistema di controllo e gestione impianto	n	1	130.000,00	130.000,00	3.170.000,00
	Descrizione	U.m	Totale	P.u	Importo	
	<b>COLLEGAMENTI MT E AT</b>					
18	Posa in opera cavi MT				-	
	cavo tripolare cordato ad elica	km	24,1	11.000,00	265.100,00	
	cavo unipolare	km	18	18.000,00	324.000,00	
19	Fornitura cavi MT -fibra					
	cavo tripolare cordato ad elica	km	24,1	9.000,00	216.900,00	
	cavo unipolare	km	18	16.000,00	288.000,00	
20	Posa in opera cavo 150 kV e terminali	km	27,3	60.000,00	1.638.000,00	
21	Fornitura cavo 150 kV e accessori	km	27,3	420.000,00	11.466.000,00	
22	Attraversamento sede ferrovia	m	52	3.000,00	156.000,00	
23	Attraversamento A14	m	80	1.200,00	96.000,00	
24	Attraversamento sottoservizi	n	20	1.500,00	30.000,00	
						14.480.000,00
	<b>STAZIONE CONDIVISA 150 kV</b>					
25	Stallo arrivo cavo 150 kV	crp	1	240.000,00	240.000,00	
26	Quota su stazione condivisa	crp	1	420.000,00	420.000,00	660.000,00
<b>TOTALE</b>						<b>23.311.000,00</b>