



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Destinatari in allegato

IL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO: [ID\_VIP: 3857] Istanza di pronuncia di compatibilità ambientale art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – relativa al progetto “Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo - San Polo di Piave – Salgareda DN 300 (12”), DP 75 bar ed opere connesse”. Proponente Snam rete Gas. Richiesta di documentazione integrativa.**

Con riferimento al procedimento in oggetto, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con l'allegata nota prot. 001428/CTVA del 13.04.2018, acquisita con prot. 0008595/DVA del 13.04.2018, ha comunicato la necessità di acquisire chiarimenti e approfondimenti relativi alla documentazione già prodotta da codesta Società.

Si chiede pertanto a codesta Società di voler provvedere a fornire la documentazione integrativa entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della presente.

Si precisa che, qualora il termine sopra indicato decorra senza esito, si procederà secondo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 24 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando la facoltà di codesta Società di inoltrare alla scrivente richiesta motivata di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.

Le integrazioni (in numero 3 copie in formato digitale) dovranno essere trasmesse allo scrivente Ministero - Direzione Generale per le valutazioni e le ambientali, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, nonché al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si precisa che le copie in formato digitale dovranno essere predisposte secondo le specifiche tecniche definite dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, contenute nell'elaborato “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.” disponibile sul sito internet [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) nella sezione VAS e VIA.

Si informa, infine, che in base di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., stante la rilevanza della documentazione richiesta con la presente, è necessario che codesta Società trasmetta un nuovo avviso al pubblico che dia evidenza delle integrazioni agli elaborati progettuali e alla documentazione già prodotta.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

*Allegato: (per tutti i destinatari in indirizzo) nota 001428/CTVA del 13.04.2018*

ID Utente: 3826

ID Documento: DVA-D2-II-3826\_2018-0165

Data stesura: 19/04/2018

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.

Ufficio: DVA-D2-II

Data: 20/04/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.

Ufficio: DVA-D2

Data: 23/04/2018

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

*Elenco destinatari*

Snam Rete Gas S.p.A.  
snamretegas@pec.snamretegas.it

e p.c.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio  
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Regione Veneto  
Area tutela e sviluppo del territorio  
Direzione Commissioni Valutazioni  
U.O. Valutazione Impatto Ambientale  
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Presidente della Commissione  
Tecnica di verifica dell'impatto  
ambientale VIA e VAS  
ctva@pec.minambiente.it



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO  
AMBIENTALE - VIA E VAS

IL PRESIDENTE

Alla Direzione Generale per le Valutazioni e le  
Autorizzazioni Ambientali  
[DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

e p.c.

Al Coordinatore della SVIA  
Dott. Gaetano Bordone  
SEDE

**OGGETTO: [ID\_VIP:3857] Istruttoria VIA - "Rifacimento metanodotto Pieve di Soligo -  
San Polo di Piave - Salgareda". Proponente: SNAM Rete Gas S.p.A.-  
Richiesta di integrazioni**

In seguito delle attività di analisi e valutazione della documentazione presentata, delle osservazioni del pubblico e di quanto emerso nel corso delle riunioni con gli Enti interessati e con il Proponente, il Gruppo Istruttore incaricato, ha ritenuto necessario richiedere le integrazioni ed i chiarimenti di seguito elencati.

## 1 Quadro di Riferimento Programmatico

- In ragione di eventuali variazioni afferenti agli strumenti di tutela e pianificazione territoriale e/o urbanistica, si chiede di verificare e, se necessario, aggiornare puntualmente, le cartografie tematiche relative al Quadro di riferimento programmatico.
- Fornire le controdeduzioni puntuali a tutti i pareri e osservazioni, ove pervenuti (quali ad oggi risultanti: Comuni di Conegliano Veneto, Mareno di Piave, Susegana, Distretto delle Alpi Orientali).

## 2 Quadro di Riferimento Progettuale

- Approfondire l'analisi delle alternative di tracciato in riferimento agli scostamenti dal parallelismo con la condotta in dismissione e le scelte di tracciato conseguenti.
- In riferimento alle fasi di realizzazione dell'opera, si richiede al proponente di approfondire, anche con l'ausilio di elaborati grafici, le modalità di realizzazione della pista di lavoro e delle trincee di scavo per la posa dei gasdotti in progetto e per la rimozione dei corrispondenti tratti in dismissione, nei differenti contesti quali in particolare lungo i corsi d'acqua, nelle aree urbanizzate (attraversamenti delle viabilità locali, evidenziando gli ingombri delle aree di cantiere), nelle aree agricole, nonché una descrizione dei mezzi operativi che si intendono impiegare nelle varie fasi lavorative.
- Integrare le schede relative agli attraversamenti dei corsi d'acqua attraversati, sia nel caso di attraversamenti con scavo a cielo aperto sia nel caso di opere trenchless, corredandole di elaborati cartografici relativi all'uso del suolo e ai vincoli presenti, con indicazione delle aree di cantiere, e di elaborati fotografici con indicazione dei punti di ripresa.

ID Utente: 6909

ID Documento: CTVA-6909\_2018-0015

Data stesura: 12/04/2018

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223063 3064 - Fax 06-57223082

e-mail: ctva@minambiente.it - e-mail PEC: ctva@pec.minambiente.it

- Valutare soluzioni progettuali alternative per i quattro attraversamenti del Torrente Gerda, proposti nel SIA con scavo a cielo aperto, e dell'attraversamento a cielo aperto del Torrente Crevada con l'opera connessa Allacciamento Star, tutelati nel SIC IT3240029 – “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”.
- Valutare soluzioni progettuali alternative alla rimozione, proposta nel SIA con scavo a cielo aperto, dell'opera esistente in dismissione, in corrispondenza degli attraversamenti di Torrenti Gerda e Crevada, entrambi tutelati nel SIC IT3240029 – “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”,
- Fornire approfondimenti in merito a:
  - a) il collaudo delle condotte: dovrà essere specificata la procedura operativa per il flussaggio e riempimento delle condotte stessa con acqua, la quantità dell'acqua necessaria, le modalità ed i siti di prelievo e scarico dell'acqua e soprattutto in che modo verrà smaltita e trattata l'acqua utilizzata per la pulizia e la pressurizzazione e gli eventuali residui di pulizia conseguenti al passaggio dei pig;
  - b) le misure da adottare per ridurre il rischio di eventuali spillamenti, spandimenti e sversamenti accidentali durante i lavori di sostanze inquinanti nel suolo e in acque (superficiali e di falda);
  - c) le modalità con cui si intende gestire l'eventuale presenza di acqua di falda all'interno dello scavo sia in fase di cantiere e di esercizio.
- Elaborare un piano di previsione del traffico, indicante la provenienza, le percorrenze ed il flusso dei veicoli legati alle attività di cantiere e valutare gli effetti indotti dal traffico sulle componenti interessate (atmosfera, rumore, percorribilità e sicurezza delle strade, ecc.).
- Si richiede, se necessario, l'aggiornamento del cronoprogramma preliminare di tutte le attività di costruzione e ripristino dell'opera.
- Con riferimento alla realizzazione degli impianti e punti di linea lungo la condotta interrata, si richiede un approfondimento relativo al progetto di mitigazione visiva, anche con l'ausilio di eventuale rendering fotografico.
- Con riferimento a quanto descritto nel Quadro di riferimento progettuale relativamente all'attraversamento dei vigneti, si richiede una descrizione più dettagliata delle varie fasi operative, anche con l'ausilio di eventuale documentazione fotografica, schemi e disegni tecnici, e delle tempistiche realizzative.
- Con riferimento al Quadro progettuale, relativamente al bilancio di terre e rocce da scavo, movimenti di terra, si richiede di approfondire e illustrare meglio le modalità con cui verranno prodotte e smaltite le eccedenze, sia relativamente alle opere in progetto che in dismissione, specificandone la destinazione, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti.

### **3 Quadro di Riferimento Ambientale**

- A valle degli approfondimenti richiesti in merito al quadro progettuale, si richiede di aggiornare, ove fossero intervenute delle variazioni di progetto e se necessario, l'analisi di tutte le componenti ambientali interessate, l'identificazione e valutazione dei fattori di impatto e la definizione, dal punto di vista ambientale, delle misure di mitigazione finalizzate all'eliminazione/riduzione degli impatti.

- Con riferimento all'Ambiente idrico, approfondire il tema relativo ai corsi d'acqua attraversati, in particolare quelli tutelati nel SIC "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano" anche con riferimento alla fauna presente: illustrando in dettaglio le modalità di attraversamento e di mitigazione degli impatti in fase di esecuzione dei lavori nonché di ripristino al termine dei lavori.
- Con riferimento alla componente Suolo e Sottosuolo si richiede un approfondimento circa gli aspetti pedologici dei terreni, prevalentemente agricoli, attraversati.
- Con riferimento a Vegetazione e Uso del suolo si richiede, relativamente ai tratti di vegetazione ripariale interferita lungo le sponde dei corsi d'acqua attraversati, una descrizione dettagliata delle modalità di realizzazione della pista di lavoro, della realizzazione della trincea di scavo e modalità di mitigazione degli impatti in fase di cantiere e di ripristino della componente vegetale presente, illustrando le caratteristiche ecologiche delle specie prescelte per il ripristino.
- Con riferimento a Fauna ed Ecosistemi si richiede un approfondimento relativo all'ittiofauna presente nei corsi d'acqua attraversati e alle misure di mitigazione necessarie durante la fase dei lavori a partire dalle tempistiche realizzative del cantiere e, in riferimento agli ecosistemi delle sponde fluviali, i periodi più critici per riproduzione/nidificazione delle specie faunistiche.
- Completare il quadro di riferimento ambientale con l'analisi della componente "Salute pubblica" in cui siano identificati gli insediamenti antropici, rurali e soprattutto i ricettori sensibili, eventualmente interessati dall'opera e siano integrate e raggruppate le considerazioni riguardanti gli impatti dell'opera sulle varie componenti (atmosfera, ambiente idrico, rumore ecc.) in relazione alla salute della popolazione.
- Completare il quadro di riferimento ambientale con l'analisi della componente "Patrimonio agroalimentare", in particolare per quelle aree interessate dal progetto dove sono presenti produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (viticoltura, produzioni agroalimentari, zootecniche, ecc.). Elaborare a tale scopo una cartografia specifica a scala adeguata.

#### **Ulteriori Richieste:**

- di tenere in debita considerazione, nell'ambito della documentazione integrativa, le richieste e le raccomandazioni espresse dai vari Enti interessati;
- di controdedurre le eventuali osservazioni fino ad ora pervenute.

**Si fa presente** che a seguito della ricezione della documentazione integrativa la Commissione si riserva di richiedere una eventuale pubblicazione al fine di consentire la necessaria informazione delle parti interessate.

#### **Il Presidente**

Ing. Guido Monteforte Specchi  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e  
ss.mm.ii.)