

SETTORE Ambiente e Pianificazione Territ.le
UFFICIO Valutazione Impatto Ambientale

Prot. N° 2018/0049778

Treviso, 12/06/2018

Pratica. N° 2018/112

Resp. Procedimento: **Assunta De Luca (0422 656895)**

Resp. Istruttoria: **Assunta De Luca (0422 656895)**

inviato tramite P.E.C.
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.
minambiente.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE
Direzione generale per le Valutazioni
e le Autorizzazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

inviato tramite P.E.C.
coordinamento.commissioni@pec.r
egione.veneto.it

Alla Regione Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità organizzativa Valutazione Impatto
Ambientale
Palazzo Linetti - Calle Priuli
Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

e p.c.

inviato tramite P.E.C.
reinv.nor@pec.snamretegas.it

Spett.le Snam Rete Gas S.p.A.
Via Malspinoso n. 7
36043 CAMISANO VICENTINO (VI)

OGGETTO: SNAM RETE GAS S.p.A.
Rifacimento Metanodotto Mestre-Trieste, tratto Casale sul Sile-Gonars e
opere connesse e declassamento tratto Gonars-Trieste
VIA ai sensi art. 23 D.Lgs. 152/2006
COMPETENZA STATALE
Comunicazione in merito all'espressione del parere art. 25 D.Lgs.152/2006

Con nota n. INGCOS/NOR/MAR/1455 del 15/12/2017 la società SNAM RETE GAS S.p.A. ha depositato l'istanza per l'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale (VIA) relativo al progetto di rifacimento del metanodotto Mestre-Trieste, tratto Casale sul Sile-Gonars e opere connesse, e declassamento tratto Gonars-Trieste di cui all'oggetto senza individuare, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, gli enti interessati al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi.

Con nota n. U.0029818 del 21/12/2017 il Ministero dell'Ambiente ha comunicato a questo Ente il termine per la presentazione di eventuali osservazioni.

Con nota prot. 29123 del 24/01/2017 la Regione Veneto la invitato la Provincia di Treviso, quale componente senza diritto di voto del Comitato Tecnico Regionale VIA, alla presentazione del progetto in parola nella seduta del 31 gennaio 2018.

Da una prima valutazione degli elaborati trasmessi e tenuto conto delle specifiche competenze della Provincia, in forza della normativa statale e regionale a



riguardo, si rileva che il progetto in esame non ha i contenuti tecnici necessari al rilascio di alcuna autorizzazione da parte di questa Amministrazione.


Il Settore Viabilità provinciale si è espresso, in riferimento alle interferenze con la viabilità provinciale che verranno valutate in sede di approvazione del progetto, con il parere che si allega alla presente per conoscenza.

Tanto si comunica ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

Distinti saluti

*Il Dirigente del Settore
Simone Busoni*

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.



PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità

Prot. Istanza n. 107191/2017
Prot. Risposta n. 31176/2018

Treviso,

11 APR. 2018

✓ Spett.le Ufficio VIA
c/o SETTORE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SEDE

OGGETTO: Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto "Rifacimento metanodotto Mestre - Trieste, tratto Casale sul Sile - Gonars DN 400 e opere connesse".

Facendo seguito alla richiesta pervenuta a mezzo E-mail in data 03 aprile 2018, avente per oggetto: Pratiche SNAM gasdotti in procedura VIA Statale, esaminata la documentazione relativa alla pratica in oggetto sul sito web indicato nella nota: www.va.minambiente.it, questo Settore Viabilità esprime quanto segue:

L'intervento di rifacimento del metanodotto SNAM del diametro di mm 400, si sviluppa nel territorio di questa Provincia di Treviso, interessando i Comuni di: Motta di Livenza, Chiarano, Cessalto, Salgareda, Zenson di Piave, Monastier, Roncade, Silea, Treviso, Casier, Casale sul Sile. Lungo il percorso è prevista anche la realizzazione di alcune condotte secondarie e precisamente nel nostro territorio: - Metanodotto derivazione per Casier DN 200 (8"), DP 75 bar, lunghezza ml 2977, nei Comuni di Casale sul Sile e Casier; - Metanodotto Derivazione Sebring Fontebasso DN 100 (4"), DP 75 bar, lunghezza ml 2050, nei Comuni di Casale sul Sile e Casier; - Metanodotto Derivazione per Monastier 100 (4"), DP 75 bar, lunghezza ml 1490, in Comune di Monastier; - Metanodotto Derivazione per San Donà di Piave DN 100 (4"), DP 75 bar, lunghezza ml 6630, in Comune di Salgareda; - Metanodotto Allacciamento al Comune di Salgareda DN 100 (4") DP 75 bar, lunghezza ml 605, in Comune di Salgareda.

I percorsi indicati interesseranno le seguenti Strade Provinciali (tra parentesi il tipo di classificazione della Strada Provinciale, stabilito con Determina N° 317 in data 17 febbraio 2017 a firma del Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Treviso, Ing. Maurizio Veggis):

- SP 52 "Del Livenza", alla progressiva Km 04 + 000, in Comune di Motta di Livenza (strada di tipo "F");
- SP 53 "Magnadola", alla progressiva Km 06 + 150: in Comune di Motta di Livenza sulla corsia di sud-est; in Comune di Chiarano sulla corsia di nord-ovest (strada di tipo "C");
- SP 54 "Piavon", alla progressiva Km 09 + 200, in Comune di Chiarano (strada di tipo "C");
- SP 117 "Abbazia", alla progressiva Km 00 + 500, in Comune di Salgareda (strada di tipo "F");

Responsabile del procedimento: Geom. G. Perinot
Responsabile dell'istruttoria: Geom. P. Sartor
Sig.ra F. Rossato

(0422-656174)
(0422-656122)
(0422-656069)

gperinot@provincia.treviso.it
psartor@provincia.treviso.it
frossato@provincia.treviso.it

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
Tel +39 0422 656174; 656140; 656198 Fax +39 0422 656351
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

www.provincia.treviso.it P.E.C: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.

Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.





PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità

- SP 66 "Di Salgareda", alla progressiva Km 04 + 450, in Comune di Salgareda (strada di tipo "F");
- SP 66 "Di Salgareda", alla progressiva Km 03 + 600, in Comune di Salgareda (Centro Abitato Salgareda Capoluogo, strada di tipo "F Urb");
- SP 34 "Sinistra Piave", alla progressiva Km 35 + 650, in Comune di Salgareda (strada di tipo "C");
- SP 57 "Destra Piave", alla progressiva Km 27 + 000, in Comune di Zenson di Piave (strada di tipo "F");
- SP 64 "Zermanesa", alla progressiva Km 04 + 150, in Comune di Monastier (strada di tipo "C");
- SP 61 "Fornaci", alla progressiva Km 04 + 000, in Comune di Monastier (strada di tipo "F");
- SP 60 "Di Mignagola", alla progressiva Km 07 + 150, in Comune di Monastier (strada di tipo "F");
- SP 60 "Di Mignagola", alla progressiva Km 08 + 200, in Comune di Monastier (strada di tipo "F");
- SP 116 "Di Spercenigo", alla progressiva Km 13 + 500, in Comune di Roncade (Centro Abitato Biancade, strada di tipo "F Urb");
- SP 104 "Peschiera", alla progressiva Km 02 + 250, in Comune di Roncade (strada di tipo "C");
- SP 104 "Peschiera", alla progressiva Km 00 + 980, in Comune di Roncade (strada di tipo "C");

In linea di massima SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai lavori lungo le viabilità indicate a condizione che gli attraversamenti delle Strade Provinciali siano eseguiti con la tecnica della trivellazione orizzontale, senza manomissione del fondo asfaltato.

Se la posa dovesse interessare proprietà limitrofe alle Strade Provinciali, si informa che la fascia di rispetto fuori dei Centri Abitati, per le strade di tipo "C" è di ml 30, per le strade di tipo "F" è di ml 20, misurati dal confine stradale e entro tale fascia necessita il parere di questo Ente. Nei Centri Abitati, (SP 66, alla progressiva Km 03 + 600, in Comune di Salgareda località Capoluogo, strada di tipo "F Urb"; SP 116, alla progressiva Km 13 + 500, in Comune di Roncade località Biancade, strada di tipo "F Urb"), le distanze minime dal confine stradale sono fissate dallo strumento urbanistico comunale vigente. Tutto come stabilito dagli art.li 26 e 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992 N° 495.

Le Strade Provinciali indicate nel tracciato, sono tutte potenzialmente interessate dalla presenza di sottoservizi e pertanto dovrà essere cura della Società Concessionaria dei lavori assumere le necessarie informazioni, al fine di evitare eventuali danni alle strutture già operanti.

Per quanto riguarda il deposito di materiali necessari alle opere lungo le fasce di rispetto stradale, l'Impresa esecutrice dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed al termine dei lavori le fasce di pertinenza dovranno essere perfettamente ripristinate e sgomberate dai materiali.

Gli interventi di posa e l'apertura di eventuali accessi di servizio, saranno assentiti con apposite Concessioni che dovranno essere richieste prima dell'esecuzione delle opere, a questo Settore Viabilità

Responsabile del procedimento: Geom. G. Perinot
Responsabile dell'istruttoria: Geom. P. Sartor
Sig.ra F. Rossato

(0422-656174)
(0422-656122)
(0422-656069)

gperinot@provincia.treviso.it
psartor@provincia.treviso.it
frossato@provincia.treviso.it

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
Tel +39 0422 656174; 656140; 656198 Fax +39 0422 656351
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265


www.provincia.treviso.it P.E.C.: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.

La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.

Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.





PROVINCIA DI TREVISO

Settore Viabilità

della Provincia di Treviso: E-mail certificata: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it (responsabile del procedimento: Geom. Giovanni Perinot, gperinot@provincia.treviso.it, tel. 0422 656174; responsabile dell'istruttoria: Geom. Paolo Sartor, psartor@provincia.treviso.it, tel. 0422 656122).

Restiamo comunque a disposizione per eventuali altre richieste o convocazioni che eventualmente si rendessero necessarie.

Cordiali Saluti.



IL DIRIGENTE del Settore Viabilità
(DOTT. ING. MAURIZIO VEGGIS)

Responsabile del procedimento: Geom. G. Perinot
Responsabile dell'istruttoria: Geom. P. Sartor
Sig.ra F. Rossato

(0422-656174)
(0422-656122)
(0422-656069)

gperinot@provincia.treviso.it
psartor@provincia.treviso.it
frossato@provincia.treviso.it

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
Tel +39 0422 656174; 656140; 656198 Fax +39 0422 656351
P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

www.provincia.treviso.it P.E.C.: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.