

**ITINERARIO INTERNAZIONALE E78  
 S.G.C. GROSSETO - FANO  
 ADEGUAMENTO A 4 CORSIE  
 NEL TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S. 223 "DI PAGANICO")  
 DAL KM 41+600 AL KM 53+400 - LOTTO 9**

**PROGETTO DEFINITIVO**

PROGETTISTA:  
 ING. ALESSANDRO MONDI  
 Direzione Ing. di Roma - 19104  
 ING. ANGELO DIPIETRO  
 Direzione Ing. di Roma - 19116

IL GEOLOGO:  
 ING. GIORGIO MARIOTTI  
 Direzione Ing. di Roma - 801

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
 ING. ANGELO DIPIETRO

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
 ING. CARLO DEWITZ

COD. PROG.  
 PROGETTO: 137020  
 LIV. PROC. N. PROC. 0301

**IDROLOGIA E IDRAULICA  
 COROGRAFIA DEI BACINI**

NOME FILE: 1000000000018  
 REVISIONE: B  
 SCALA: 1:10000

B	Approvato e integrato (Decreto MI n° 465 del 27/04/2016)	LIV. 3018		
A	Emissione	LIV. 3005	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO

Cod	Denominazione	Area bacino	L asta princ	H <sub>1</sub> sez chiusa	Hmax bacino	Q Tr 200 anni
		kmq	km	m s.l.m	m s.l.m	m <sup>3</sup> /s
Bacino 1	fosso Quercione	4.4	3.7	183.9	374	54.6
Bacino 2	fosso San Biagio	4.3	4.0	184.8	382	52.0
Bacino 3	fosso Maceratano	8.8	4.63	172.2	484.6	75.5
Bacino 4	fosso Lellarone	1.1	1.5	172.8	316	19.8
Bacino 5	fosso Ginepraio	3.8	3.7	170.7	452.9	51.7
Bacino 6	fosso Solfare	1.8	2.3	170.8	496.8	31.3
Bacino 7	fosso Faulle	3.7	4.2	169	518	49.5
Bacino 8	fosso Orate	17.0	6.68	165.2	557.1	129.8

