



Anas SpA

Direzione Progettazione Realizzazione Lavori

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO - FANO ADEGUAMENTO A 4 CORSIE NEL TRATTO GROSSETO - SIENA (S.S. 223 "DI PAGANICO") DAL KM 41+600 AL KM 53+400 - LOTTO 9

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTA: <i>Ing. ALESSANDRO MICHELI</i> <i>Ordine Ing. di Roma n. 19654</i> <i>Ing. ACHILLE DEVITOFRANCESCHI</i> <i>Ordine Ing. di Roma n. 19116</i>	
IL GEOLOGO: <i>Geol. SERENA MAJETTA</i> <i>Ordine Geol. del Lazio n. 928</i>	ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE ARCHEOLOGIA <i>Dott.ssa Cristiana Bigazzi</i> <i>Cristiana Bigazzi</i> <i>VPIA n. 2930</i>
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: <i>Geom. FABIO QUONDAM</i>	COD. PROG. PROGETTO LIV. PROG. N. PROG. L 0 7 0 2 D D 0 3 0 1
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: <i>Ing. CARLO DIEMOZ</i>	

ARCHEOLOGIA

VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

Schede delle Evidenze Archeologiche

		NOME FILE T00SG03GENSC01B.doc	REVISIONE	SCALA:
		T 0 0 S G 0 3 G E N S C 0 1	B	—
B	Aggiornamento e integrazioni (richiesta MIT n° 4655 del 27/04/2016)	LUG. 2016		
A	Emissione	SET. 2005		
		DATA	REDATTO	VERIFICATO
				APPROVATO

Sommario

SOMMARIO	1
<u>1</u> SCHEDATURA DELLE EVIDENZE ARCHEOLOGICHE	2
<u>2</u> BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO	18

1 SCHEDATURA DELLE EVIDENZE ARCHEOLOGICHE

Per la redazione dell'apparato schedografico del presente lavoro si è cercato di razionalizzare il dato archeologico, codificando l'articolazione del modulo in tre parti ben distinte:

- riferimenti geografici (provincia, comune, località);
- descrizione delle evidenze archeologiche (tipologia, descrizione);
- interpretazione del complesso e dei singoli elementi (interpretazione, cronologia).

Chiudono la scheda i campi "Grado di posizionamento topografico" (v. *infra*) e "Bibliografia".

I primi due punti sono da considerare oggettivi e non modificabili; solo il campo "descrizione" è da considerare aggiornabile sulla base di nuovi dati bibliografici o da ricognizione. Il terzo punto, di natura soggettiva, risulta condizionato dal tipo di dato rilevato, dalle condizioni dell'osservazione sul terreno, nonché dalla specializzazione, dalle capacità e dall'esperienza dello studioso.

Per non incorrere in letture soggettive, alcuni campi sono impostati con vocabolari che uniformano la terminologia: tipologia (area di frammenti, materiale sporadico, abitato, strutture murarie, tomba, necropoli, strada, ecc.); grado di posizionamento topografico (certo, approssimativo, incerto). In particolare, quest'ultimo campo vuole indicare il differente grado di precisione cartografica del sito, posizionamento effettuato solamente sulla base dei dati bibliografici recuperati.

Per il campo "cronologia" si è utilizzato un vocabolario semplificato, con lemmi che indicassero periodi storici di ampio respiro:


- | | |
|--|------------------------------------|
| - Età Preistorica | (dal Paleolitico al XII sec. a.C.) |
| - Età Protostorica | (dall'XI al VIII sec. a.C.) |
| - Età Etrusca | (dal VII al II sec. a.C.) |
| - Età Romana | (dal I sec. a.C. al IV sec. d.C.) |
| - Età Tardo-antica / Alto-medievale | (dal V al VII sec. d.C.) |
| - Età Medievale | (dall' VIII al XIV sec d.C.) |
| - Età Rinascimentale e post rinascimentale | (dal XV al XVIII sec d.C.) |

Nella stesura della "Carta delle presenze archeologiche" in scala 1:10.000, realizzata adattando la Carta tecnica Regionale, è stata utilizzata una simbologia semplificata finalizzata alla localizzazione topografica dei siti individuati che sono stati classificati su base cromatica per definire le diverse fasi cronologiche di appartenenza (rosso per il periodo preistorico e protostorico, verde per il periodo etrusco, magenta per il periodo romano, ciano per l'epoca tardo antica , blu per l'epoca medievale e giallo per il periodo post rinascimentale) inoltre è stata inserita una simbologia alfanumerica per definirne la tipologia dei rinvenimenti.

N.	1
Provincia	Siena
Comune	Monticiano
Località/Toponimo	Ponte Macereto
Tipologia	Indicazione bibliografica
Descrizione	Rinvenimento casuale di industria litica preistorica non meglio definita.
Interpretazione	Frequentazione ?
Cronologia	Età Preistorica
Grado di posizionamento topografico	Incerto
Bibliografia	Atlante, p. 309, n. 96; RSP XIII, 1968 P. 397; RSP XXVI, 1971, p. 93.

N.	2
Provincia	Siena
Comune	Monticiano
Località/Toponimo	S. Lorenzo di Merse, Spiritellino
Tipologia	Indicazione bibliografica
Descrizione	Rinvenimento fortuito di un bifacciale
Interpretazione	Frequentazione ?
Cronologia	Età Preistorica , Paleolitico inferiore
Grado di posizionamento topografico	Incerto
Bibliografia	Atlante, p. 309, n. 98; A. Galiberti in Rassegna di Archeologia II, 1980-81, p.25.

N.	3
Provincia	Siena
Comune	Monticiano
Località/Toponimo	Podere Gabriella
Tipologia	Indicazione bibliografica
Descrizione	Rinvenimento occasionale di una amigdala o bifacciale in diaspro rosso .
Interpretazione	Frequentazione ?
Cronologia	Età Preistorica, Paleolitico
Grado di posizionamento topografico	Incerto
Bibliografia	Atlante, p. 309, n. 104; A. Galiberti in Rassegna di Archeologia II, 1980-81, p.25.

N.	4
Provincia	Siena
Comune	Monticiano
Località/Toponimo	San Lorenzo a Merse
Tipologia	Castello
Descrizione	<p>Castello noto con il nome di “<i>Foianum cum curte sua</i> “ per la presenza del lago sottostante oggi prosciugato, attestato per la prima volta in un documento del 1108, dove viene citata anche la pieve dedicata al santo (Pieve di San Lorenzo oggi soggetta a vincolo architettonico assieme alla contigua cappella della Misericordia-ID Arch.Sopr.: SI1676; ID Univoco Bene: 90520181489).</p> <p>Il castello fu smantellato nel 1369 dai senesi e successivamente i resti della struttura adibiti a civili abitazioni; nel Castato Leopoldino del 1821 compare con una configurazione conforme a quella attuale. In origine il castello aveva forma poligonale con corte centrale, oggi dell'antica struttura restano la porta di accesso ad arco ribassato e la traccia di una finestra ad arco sul lato ovest. Resta inoltre il lacerto di un grande muro in pietra lavorata dei primi del 1200.</p>
	 
Interpretazione	Castello
Cronologia	Età Medievale
Grado di posizionamento topografico	Certo
Bibliografia	Ascheri-Borracelli 1997, pp.22-25, 52, 98-99.

N.	5
Provincia	Siena
Comune	Monticiano
Località/Toponimo	Molino Ornate, Castel di Tocchi
Tipologia	Materiale litico
Descrizione	Rinvenimento di materiale litico sporadico lungo la strada che da Molino Ornate porta a Castel di Tocchi
Interpretazione	Stazione all'aperto ?
Cronologia	Età Preistorica
Grado di posizionamento topografico	Incerto
Bibliografia	Atlante, p. 309, n. 105

N.	6
Provincia	Siena
Comune	Monticiano
Località/Toponimo	Podere S. Giuseppe
Tipologia	Materiale litico
Descrizione	Nel 1950 rinvenimento occasionale di materiale litico ascrivibile al Neolitico
Interpretazione	Stazione all'aperto ?, frequentazione dell'area
Cronologia	Età Preistorica, Neolitico
Grado di posizionamento topografico	Incerto
Bibliografia	Atlante, p. 309, n. 105

N.	7
Provincia	Siena
Comune	Monticiano
Località/Toponimo	Podere S. Rita
Tipologia	Materiale litico
Descrizione	Nel 1950 rinvenimento occasionale di materiale litico ascrivibile al Neolitico
Interpretazione	Stazione all'aperto?; frequentazione dell'area
Cronologia	Età Preistorica, Neolitico
Grado di posizionamento topografico	Incerto
Bibliografia	Atlante, p. 309, n. 105

N.	8
Provincia	Siena
Comune	Monticiano
Località/Toponimo	Piano delle Potatine
Tipologia	Materiale litico
Descrizione	Nel 1877 rinvenimento occasionale di un manufatto litico.
Interpretazione	Frequentazione dell'area ?
Cronologia	Età Preistorica, Neolitico
Grado di posizionamento topografico	Incerto
Bibliografia	Atlante, p. 310, n. 109

N.	9
Provincia	Siena
Comune	Monticiano
Località/Toponimo	Ponte a Macereto
Tipologia	Struttura muraria
Descrizione	<p>Ponte sul fiume Merse costruito nel 1368 quando venne realizzata la strada che collegava Siena a Grosseto. La struttura ad archi fu ricostruita nel 1487 a seguito della piena del 1485 che fece crollare i due piloni centrali. Nel 1827 fu nuovamente ricostruito e rimase in uso fino alla seconda guerra mondiale quando a seguito dei bombardamenti fu fortemente danneggiato e non più restaurato. Attualmente si trova isolato dalla strada e della struttura originaria non restano che una spalla, due campate con pile di sostegno nella sponda orientale e resti di muratura basamentale della spalla nella sponda occidentale.</p> 
Interpretazione	Ponte
Cronologia	Età Medievale, 1368-1945
Grado di posizionamento topografico	Certo
Bibliografia	Ascheri-Borracelli 1997, p. 26; Repetti, sub voce Macereto o Maciareto, Ponte.

N.	10
Provincia	Siena
Comune	Monticiano
Località/Toponimo	Locanda del Ponte
Tipologia	Edificio
Descrizione	<p>Struttura citata a partire dal 1676 come locanda, osteria e rimessa per i cavalli . Nel Catasto Leopoldino compare come Osteria del ponte e risulta composta dall'edificio principale, una concimaia, un mulino diruto. Della struttura originaria restano un arco con relativo piedritto , conci di pietra sulla facciata e resti di murature.</p> 
Interpretazione	
Cronologia	Età post-rinascimentale, 1676 d.C. – attualmente in uso come locanda
Grado di posizionamento topografico	Certo
Bibliografia	Ascheri-Borracelli 1997, pp. 22, 26; Repetti , sub vove Macereto o Maciareto, Ponte.

N.	11
Provincia	Siena
Comune	Monticiano
Località/Toponimo	Il Picchetto
Tipologia	Edificio
Descrizione	<p>Presso la casa de Il picchetto sorgeva nel XIII se d.C. un ospedale nato per il soccorso e il ricovero dei pellegrini , posto sulla riva destra del Merse opposto all'Ospedale di San Jacopo posto sulla riva sinistra. Probabilmente già nel XV sec d.C. l'ospedale si era trasformato in una locanda di posta. L'edificio è attualmente abbandonato.</p> 
Interpretazione	
Cronologia	Età Medievale, XIII sec d.C.-XX sec
Grado di posizionamento topografico	Certo
Bibliografia	Ascheri-Borracelli 1997, p. 26.

N.	12
Provincia	Siena
Comune	Murlo
Località/Toponimo	Bagno a Macereto
Tipologia	Edificio
Descrizione	<p>Edificio a due piani ricoperto da rovi e in pessimo stato di conservazione , posto in riva al fiume Merse , resti di un villaggio con stazione termale pertinenti al Castello di Macereto (Vedi scheda n.21). Per alcuni studiosi il luogo è da identificare con i <i>Balneas Senias</i> citati da Cicerone. L'edificio attuale è frutto del restauro del 1838 eseguito da Leonida Landucci come ricordato dalla lapide in pietra bianca posta sopra l'ingresso principale. Il bagno è citato nel 1273 nel consiglio della Campana alle Riformazioni di Siena in quanto furono citati tre ufficiali per restaurare il bagno del docio e le terme di Petriolo. Nell'anno 1300 dallo stesso governo si ordinò di ritrovare e riallacciare le vene deviate del Bagno del Doccio e nel consiglio del 1335 fu deciso di costruire una fonte nello stesso luogo.</p>
	
Interpretazione	Bagno termale
Cronologia	Età Medievale , 1273 d.C.
Grado di posizionamento topografico	Certo
Bibliografia	Campana 2004, p. 121; Repetti, sub voce Macereto o Maciareto, ponte.

N.	13
Provincia	Siena
Comune	Murlo
Località/Toponimo	Frontignano
Tipologia	Castello
Descrizione	Sulla vetta di una collina a quota 317 m slm a dominio del Pian di Rosia e della valle del Merse sono presenti strutture murarie riconducibili all'originario insediamento castrense, visibili nell'alto fabbricato rettangolare in pietra a cui si appoggia una villa seicentesca, rimaneggiata nell'ottocento e nell'alta base a scarpa.
Interpretazione	Concentrazione di fondi agricoli poi castello.
Cronologia	Età Medievale, 1122 attestazione del toponimo e dal 1318 attestazione del castello –età contemporanea
Grado di posizionamento topografico	Certo
Bibliografia	Campana 2004, p. 80

N.	14
Provincia	Siena
Comune	Murlo
Località/Toponimo	Chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Frontignano
Tipologia	Strutture murarie
Descrizione	<p>Struttura soggetta a vincolo architettonico (ID.Univoco:090520190750; ID. Arch.Sopr.: SI0527) Dell'edificio originario resta solo il portale, decentrato rispetto al corpo di fabbrica, con architrave sorretto da mensole convesse e sovrastante arco. Nel XVI secolo fu ingrandita e ristrutturata mantenendo le caratteristiche della fase precedente.</p> 
Interpretazione	Chiesa
Cronologia	Età Medievale, 1251-Età Contemporanea
Grado di posizionamento topografico	Certo
Bibliografia	Campana 2004, p. 81

N.	15
Provincia	Siena
Comune	Murlo
Località/Toponimo	Mocale
Tipologia	Strutture murarie
Descrizione	Lungo il versante orientale della Val di Merse, a 1 Km da Frontignano , in un'area del tutto abbandonata sono state individuate strutture murarie scarsamente preservate tra cui i resti di un torrione in pietra oltre a lacerti della cinta muraria
Interpretazione	Castello
Cronologia	Età Medievale, 1318 d.C. – non id.
Grado di posizionamento topografico	Certo
Bibliografia	Campana 2004, pp. 81-82.

N.	16
Provincia	Siena
Comune	Murlo
Località/Toponimo	Valresta
Tipologia	Strutture murarie e materiale litico in crollo
Descrizione	<p>Area sommitale di collina ora destinata ad oliveto che domina uno dei punti più stretti della Val di Merse. I resti del castello si collocano nel settore nord-nord-ovest del pianoro. L'unica struttura superstite è un torrione in pietra coperto da edera di cui restano solo tre facciate, preservate per un'altezza massima di 10 m . Lungo il margine nord del poggio sono visibili tratti della cinta muraria.</p> 
Interpretazione	Non è stata trovata alcuna voce d'indice. Villaggio poi castello
Cronologia	Età Medievale, 1379-1405 d.C.
Grado di posizionamento topografico	Certo
Bibliografia	Campana 2004, pp. 82-83.

N.	17
Provincia	Siena
Comune	Murlo
Località/Toponimo	Bagnaia
Tipologia	Indicazione bibliografica e ricognizione
Descrizione	Su base toponomastica e bibliografica viene identificato l'attuale centro di Bagnaia con "Casalia Taurisiano" citato nella Carta Dotis di Varnefrit (730) per la presenza della chiesa di Sant'Anastasio, Felice e Ilario menzionata nei testi antichi. Nel 1280 Bagnaia è citato come villaggio aperto e centro di una <i>curtis</i> .
Interpretazione	Centro curtense poi villaggio aperto (<i>curtis</i>).
Cronologia	Età Medievale, 730-1081/1268-1425
Grado di posizionamento topografico	Approssimativo
Bibliografia	Campana 2004, p. 83.

N.	18
Provincia	Siena
Comune	Murlo
Località/Toponimo	Podere Gavine (Fabbrichella)
Tipologia	Strutture murarie e materiale litico sparso in crollo.
Descrizione	Sulla collinetta posta a pochi centinaia di metri a nord del Podere Gavine, lungo la dorsale che corre parallela al Merse sono presenti notevoli lacerti di strutture murarie preservate per una altezza massima di 1 m oltre varie resti di circuiti murarie. Su base topografica e toponomastica i ruderi presenti presso il podere Gavine vengono identificati con il castello di Fabbrichella, citato dalle fonti.
Interpretazione	Castello di Fabbrichella
Cronologia	Età Medievale, 1294 d.C.
Grado di posizionamento topografico	Certo
Bibliografia	Campana 2004, pp. 83-84

N.	19
Provincia	Siena
Comune	Murlo
Località/Toponimo	Filetta
Tipologia	Indicazione bibliografica e rinvenimento di materiale ceramico.
Descrizione	Non abbiamo nessuna testimonianza materiale relativa alla Chiesa di San Biagio attestata dalle fonti a partire dal XIII sec d.C. tuttavia l'antica chiesa distrutta nel XVIII secolo doveva collocarsi lungo il fosso di San Biagio a est del villaggio di Filetta . In prossimità della casa colonica Filetta , a sud di una piccola cappella sono stati rinvenuti frammenti di acroma depurata e maiolica arcaica di XIV-XV sec non riconducibili a nessuna evidenza archeologica.
Interpretazione	Chiesa di San Biagio a Filetta ?
Cronologia	Età Medievale, 1275 d.C.
Grado di posizionamento topografico	Approssimativo
Bibliografia	Campana 2004, pp. 84-85, 96-97, 106.

N.	20
Provincia	Siena
Comune	Murlo
Località/Toponimo	Filetta
Tipologia	Rinvenimento di materiale ceramico
Descrizione	A 300 m dalla località Filetta in direzione SE, delimitato a S dalla strada a sterro per Frontignano, a O dalla statale SI-GR e a N dal fosso San Biagio sono stati rinvenuti frammenti di acroma depurata e maiolica arcaica non riconducibili a nessuna evidenza archeologica oltre ad un frammento di vernice nera e a un laterizio di copertura .
Interpretazione	
Cronologia	Età etrusca, VI-IV a.C.; età romana; età medievale XIV-XV sec d.C.
Grado di posizionamento topografico	Approssimativo
Bibliografia	Campana 2004, pp. 84-85, 96-97, 106.

N.	21
Provincia	Siena
Comune	Murlo
Località/Toponimo	Macereto
Tipologia	Strutture murarie
Descrizione	Rinvenimento di resti di murature ascrivibili ad un centro fortificato posto sull'altura che domina Ponte a Macereto da identificare con il castello di Macereto noto dalle fonti a partire dal 1102 a.C.
Interpretazione	Castello
Cronologia	Età Medievale, 1102-1391d.C.
Grado di posizionamento topografico	Certo
Bibliografia	Campana 2004, p. 121.

N.	22
Provincia	Siena
Comune	Murlo
Località/Toponimo	Podere Pratella
Tipologia	Sporadico materiale ceramico
Descrizione	Intorno al podere in direzione sud-est sono stati individuati scarsi frammenti ceramici riconducibili all'epoca romana
Interpretazione	Frequentazione
Cronologia	Età Romana
Grado di posizionamento topografico	Certo
Bibliografia	Campana 2004, p. 158

N.	23
Provincia	Siena
Comune	Murlo
Località/Toponimo	Casa Nuova
Tipologia	Materiale ceramico
Descrizione	Il sito si trova 25 m a nord di Casa Nuova in direzione ovest, all'interno di un uliveto dove sono state individuate due aree con materiale in giacitura ed un'area con materiale sporadico. Sono presenti frammenti fittili in ceramica grezza, depurata e vernice nera oltre a frammenti di concotto pertinenti a fornace, scorie di forgia ed una fogliolina in bronzo. Sono stati individuati anche frammenti di bucchero grigio, dolia e pesi da telaio connessi ad attività domestiche.
Interpretazione	Abitazioni in materiale deperibile con copertura in laterizi e installazioni artigianali
Cronologia	Età Ellenistica/Romana , III-II sec a.C.
Grado di posizionamento topografico	Certo
Bibliografia	Campana 2004, pp. 132-135, 141

N.	24
Provincia	Siena
Comune	Murlo
Località/Toponimo	Casa Nuova
Tipologia	Materiale sporadico
Descrizione	Il sito si trova 25 m a nord di Casa Nuova in direzione ovest, all'interno di un uliveto dove sono stati individuate due aree con materiale in giacitura ed un'area con materiale sporadico. Concentrazione di materiale ceramico in prevalenza ceramica acroma grezza etrusca non associata a strutture.
Interpretazione	Frequentazione
Cronologia	Età Etrusca , VII-VI sec a. C.
Grado di posizionamento topografico	Certo
Bibliografia	Campana 2004, pp. 134-135

N.	25
Provincia	Siena
Comune	Murlo
Località/Toponimo	Casa Nuova
Tipologia	Materiale ceramico e numismatico
Descrizione	Il sito si trova 25 m a nord di Casa Nuova in direzione ovest, all'interno di un uliveto dove sono stati individuate due aree con materiale in giacitura ed un'area con materiale sporadico. Rinvenimento di ceramica acroma grezza e depurata oltre ad una moneta coniata per Faustina durante il regno di Antonino Pio (138-161 d.C.)
Interpretazione	Occupazione dell'area, abitazione in materiale deperibile con copertura in laterizi
Cronologia	Età Romana, II d.C.
Grado di posizionamento topografico	Certo
Bibliografia	Campana 2004, p. 134

N.	26
Provincia	Siena
Comune	Murlo
Località/Toponimo	Casa Nuova
Tipologia	Materiale ceramico
Descrizione	Varie concentrazioni di materiale ceramico e laterizi che permettono di indentificare abitazioni ad ambiente unico o a doppio vano. Sono presenti anche una scoria di forgia e laterizi di copertura .
Interpretazione	Occupazione stabile dell'area con abitazioni in materiale deperibile con copertura in laterizi
Cronologia	Età Tardo antica, VI sec d.C.
Grado di posizionamento topografico	Certo
Bibliografia	Campana 2004, pp.132-133

N.	27
Provincia	Siena
Comune	Murlo
Località/Toponimo	Il Doccio
Tipologia	Indicazione bibliografica
Descrizione	Dal XIV sec.d.C., strutture termali associate alla sorgente del Doccio posta a ridosso del ponte sul Macereto.
Interpretazione	Strutture termali
Cronologia	Età Medievale
Grado di posizionamento topografico	Incerto
Bibliografia	Campana 2004, p. 121,

N.	28
Provincia	Siena
Comune	Sovicille
Località/Toponimo	Molino del Palazzo
Tipologia	Edificio
Descrizione	<p>Edificio soggetto a vincolo architettonico (ID Archivio Sopr. SI0966 – ID univoco: 90520341083). Edificio oggi abbandonato caratterizzato da un'iscrizione in lingua volgare del 1243, presente sopra al portale d'ingresso e attribuita a Orlandino di Casuccia.</p> 
Interpretazione	Mulino
Cronologia	Età Medievale, 1246 – XX sec d. C.
Grado di posizionamento topografico	Certo (foglio catastale: F136 p.5)
Bibliografia	Cortese 1997, pp. 127, 269-272

N.	29
Provincia	Siena
Comune	Sovicille
Località/Toponimo	Molino di Mugnone
Tipologia	Edificio
Descrizione	Grande edificio , costituito da vari corpi di fabbrica giustapposti ora abbandonato e in rovina. Compare per la prima volta nelle fonti del 1237 è costituito da diversi corpi di fabbrica giustapposti , risalenti a varie fasi costruttive ma soltanto il corpo situato a S , di forma rettangolare , costituito da muratura a pietra e angolari ben squadrate rimandano a strutture medievali.
Interpretazione	Mulino
Cronologia	Età Medievale, XIII-XIX sec d.C.
Grado di posizionamento topografico	Certo
Bibliografia	Cortese 1997, pp. 261-263

N.	30
Provincia	Siena
Comune	Sovicille
Località/Toponimo	Castello di Capraia
Tipologia	Fortezza e chiesa di San Valentino
Descrizione	Struttura sottoposta a vincolo architettonico (ID Archivio Sopr. SI0957 – ID univoco: 90520341074). Della struttura originaria restano alcuni tratti delle mura sparsi per il bosco; la planimetria a semiellisse; la chiesa e sul lato anteriore è visibile il portale e tre finestroni ad arco acuto che si ripetono sugli altri lati.
	
Interpretazione	Fortezza
Cronologia	Età Medievale, XII – XIX sec d.C
Grado di posizionamento topografico	Certo (foglio catastale: F150, p. 26, 27, 28, 29, 30)
Bibliografia	Guerrini 1988.

2 BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

- ATTA: L. Quilici, S. Quilici Gigli (ed), *Atlante Tematico di Topografia Antica*
- Acconcia 2012: V. Acconcia, Paesaggi etruschi in terra di Siena . L'agro tra Volterra e Chiusi dall'età del Ferro all'età romana, Oxford, BAR 2012.
- Andreotti-Bettini-Gambogi-Matterazzi-Zanini 1998: A.Andreotti – M.C. Bettini – P. Gambogi – S. Matterazzi – A. Zanini, Il bronzo finale e la prima età del ferro nell'Etruria Settentrionale , in Preistoria e Protostoria in Etruria III. Protovillanoviani e/o protoetruschi . Ricerche e scavi (atti del III incontro di Studi Manciano Farnese 1995) a cura di N. Negroni Catacchio, pp. 7-22, Firenze 1998.
- Atlante: M. Torelli (ed), *Atlante dei siti archeologici della Toscana*, Firenze 1992
- Ascheri-Borracelli 1997: M. Ascheri –M. Borraceli, Monticiano e il suo territorio. Siena 1997.
- AAVV 2004: AAVV , Miscellanea Storica Senese , Vol. III-IV. Poggibonsi 2004 (rist. anast. ed. orig, 1895-1896).
- AAVV 1985: AAVV, I Castelli del Senese . Strutture fortificate nell'area senese grossetana . Milano 1985.
- Battaglia-Godino 2013: M. Battaglia – Y. Godino, Sovicille (SI). Malignano e il suo territorio tra IV e II sec a.C., Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 2012, Vol.8. 2013
- Campana 2004: S. Campana, Carta Archeologica della Provincia di Siena . Volume V. Murlo. Siena 2001
- Carta 120: R. Bianchi Bandinelli (ed), *Edizione Archeologica della Carta d'Italia al 100.000. Foglio 120 (Siena)*, Firenze 1927
- CIE: *Corpus Incriptionum Italicarum*
- CII: *Corpus Incriptionum Etruscarum*
- CIL: *Corpus Incriptionum Latinarum*
- Cortese 1997: M.E. Cortese, L' acqua, il grano, il ferro , Opifici idraulici medievali nel bacino del Farma-Merse. Siena 1997
- De Marinis 1977: G. De Marinis, Topografia storica della Val d'Elsa in periodo etrusco. Società storica della Val d'Elsa, Castel Fiorentino 1977.
- Godino 2011: Y. Godino, Sovicille (SI). Rinvenimento di strutture murarie in località Casa Galignano, Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 2010, Vol.6. 2011
- Godino-Roncaglia 2010: Y. Godino – G. Roncaglia, Reperti di un corredo funerario longobardo in località Podere La Costa , Sovicille (SI), Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 2009, Vol.5. 2010
- Godino-Sorge 2014: Y. Godino- E. Sorge, La piana di Rosia dalla preistoria all'età Tardo Antica, Miscellanea Storica della Valdelsa, CXX, Vol.I. 2014
- Godino-Teppati Losè 2012: Sovicille (SI). L'insediamento medievale di san Pietro di Ortennano, Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 2011, Vol.7. 2012
- Guerrini 1988: R. Guerrini, Sovicille . Cassa rurale ed artigiana di Sovicille. 1988.
- NSA: *Notizie degli Scavi d'Antichità*
- RA: *Rassegna di Archeologia*

- RSP: *Rivista di Scienze Preistoriche*
- SE: *Studi Etruschi*
- Repetti: E. Repetti, *Dizionario Geografico, fisico storico della Toscana*, Firenze 1833-1845 (versione on-line a cura del Dipartimento di Archeologia e storia delle Arti dell'Università degli Studi di Siena , 2004)
- SIENA 1979: a cura di M. Cristofani, *Catalogo della mostra, Siena, dicembre 1979- marzo 1980. Siena: le origini . Testimonianze e miti archeologici. Firenze 1979.*
- Sorge-Bandinelli-Godino 2013: Sovicille (SI). *Indagini archeologiche nel parco di villa Chigi, Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 2012, Vol.8. 2013*
- Sorge-Battaglia-Godino 2012: E. Sorge – M. Battaglia – Y. Godino, Sovicille (SI). *Poggio Luco di Malignano. Nuove indagini archeologiche nella tomba 2, Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 2011, Vol.7. 2012*
- Sorge-Firmati-Godino-Milanesi 2009: E. Sorge – M. Firmati – Y. Godino – C. Milanesi, Sovicille (SI). *Tracce di attività agricole antiche ai margini del Pian di Rosia , Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, 2008, Vol.4. 2009*

Il responsabile dello studio

Dott.ssa Cristiana Bigazzi

