

COMMESSA: FWEnvl n. 1-BH-0220
INDAGINI AMBIENTALI ED INTERVENTI DI BONIFICA SU PUNTI VENDITA E DEPOSITI
ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing

Luogo: Raffineria ENI - Marghera (VE) **Punto vendita** **Deposito**

Tipo attività: INDAGINE DIRETTA IDROGEOLOGICA E CAMPIONAMENTI **Tipo intervento:** ESECUZIONE SONDAGGI SUPERFICIALI A CAROTAGGIO CONTINUO

Ditta operatrice: INTERGEO Perforazioni S.r.l. **Direzione di cantiere:** Dr. Geol. C. LEONCINI (FWEnvl) **Codice :** RF_VE **Data:** 06-Sep-04

FOSTER WHEELER
 ENVIRONMENTAL DIVISION

Oggetto: Log stratigrafico **Sondaggio:** S 291

Φ	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV				Profondità falda
						da	a	p.p.m.	Campione sigla	
mm	m	m				m	m			m
127	0.0	1.4			Riporto costituito da ghiaia e limo compatto	0.0	1.4		S291-C1	
	1.4						1.0		V1 - V2	
	1.9	0.5			Sabbia e ghiaia media satura	1.4	2.4		S 291-C2	
	2.4	0.5			Limo compatto con resti vegetali e gusci		2.0		V3 - V4	
	3.2	0.8			Sabbia debolmente limosa grigia mediamente addensata, satura	2.4	3.2		S291-C3	
	3.6	0.4			Limo grigio		3.0		V5 - V6	
	4.0	0.4			Argilla grigia plastica compatta					
	4.4	0.4			Torba colore bruno	3.6	4.8		S291-C4	
	4.8	0.4			Argilla con presenza di torbosi		4.7		V7 - V8	

COMMESSA: FWEnvl n. 1-BH-0220
INDAGINI AMBIENTALI ED INTERVENTI DI BONIFICA SU PUNTI VENDITA E DEPOSITI
ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing

Luogo: Raffineria ENI - Marghera (VE) **Punto vendita** **Deposito**

Tipo attività: INDAGINE DIRETTA IDROGEOLOGICA E CAMPIONAMENTI **Tipo intervento:** ESECUZIONE SONDAGGI SUPERFICIALI A CAROTAGGIO CONTINUO

Ditta operatrice: INTERGEO Perforazioni S.r.l. **Direzione di cantiere:** Dr. Geol. C. LEONCINI (FWEnvl) **Codice :** RF_VE **Data:** 06-Sep-04

FOSTER WHEELER
 ENVIRONMENTAL DIVISION

Oggetto: Log stratigrafico **Sondaggio:** S 292

Φ	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV				Profondità falda	
						da	a	p.p.m.	Campione sigla		
mm	m	m				m	m			m	
127	0.0				Riporto costituito da ghiaia e frammenti di laterizi in matrice limoso-sabbiosa nocciola		0.2			V1 - V2	
		0.8				0.0	0.8			S292-C1	
	0.8				Limo argilloso grigio						
	1.0	0.2						1.1		V3 - V4	
		1.0			Sabbia media saturata						
	2.0					0.8	2.0			S292-C2	
		0.4			Argilla plastica limosa						
	2.4					2.0	2.4			S292-C3	
		0.8			Sabbia fine saturata						
	3.2										
		0.4			Argilla torbosa addensata compatta						
	3.6					3.2	3.6			S292-C4	
							3.5			V7 - V8	