

COMMESSA: FWEnvl n. 1-BH-0220
INDAGINI AMBIENTALI ED INTERVENTI DI BONIFICA SU PUNTI VENDITA E DEPOSITI
ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing

Luogo: Raffineria ENI - Marghera (VE)	Punto vendita <input type="checkbox"/>	Deposito <input checked="" type="checkbox"/>
---	---	---

Tipo attività: INDAGINE DIRETTA IDROGEOLOGICA E CAMPIONAMENTI	Tipo intervento: ESECUZIONE SONDAGGI SUPERFICIALI A CAROTAGGIO CONTINUO
--	--

Ditta operatrice: INTERGEO Perforazioni S.r.l.	Direzione di cantiere: Dr. Geol. C. LEONCINI (FWEnvl)	Codice : RF_VE	Data: 07-Sep-04
--	---	--------------------------	---------------------------

	Oggetto: Log stratigrafico	Sondaggio: S 288
---	--------------------------------------	----------------------------

Φ	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV				Profondità falda
						da	a	p.p.m.	Campione sigla	
mm	m	m				m	m			m
127	0.0				Ripporto costituito da ghiaia e sabbia limosa					
	1.0	1.0				0.0	1.0		S288-C1	
	1.0					1.0			V1 - V2	
		1.2			Sabbia limosa grigia mediamente addensata satura	1.0	2.2		S288-C2	
	2.2					1.8			V3 - V4	
		0.5			Argilla limosa grigia	2.2	2.7		S288-C3	
	2.7					2.5			V5 - V6	
		0.8			Argilla bruna compatta					
	3.5					2.7	3.6		S288-C4	
	3.6	0.1			Torba bruna		3.5		V7 - V8	