






<b>RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-</b>		<b>TS TRIVELSONDA s.n.c.</b>		<i>piano di caratterizzazione ambientale</i>	
N° sond: PZ 78	F sondaggio 160	Temperatura amb.	Impianto di perforazione	Data inizio 12/08/04	Data fine 12/08/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio PIEZOMETRO	Metodo di perforazione Carotaggio continuo	

Profondità		Descrizione stratigrafica	recupero campione	campione indisturbato	posa piezometro	rivestimento	Numero campione	prelevato da a	Vials	Prof.
da	a		%	m	m	m	m	m		
0.0	3.0	Limi argillosi (gessi) di color marrone chiaro talvolta sciolti	100			C01	0-1	01-02	0.5	
3.0	4.0	Barena				C02	1-2	03-04	1.5	
4.0	6.3	Caranto				C03	2-3	05-06	2.5	
6.3	11.0	Sabbia sciolta con passaggio graduale a sabbia limosa				C04	3-4	07-08	3.5	
11.0	13.0	Limo argilloso				C05	4-5	09-10	4.5	
						C06	6-7	11-12	6.5	
						C07	11-12	12-13	11.5	



