

COMMESSA: FWEnvl n. 1-BH-0220
INDAGINI AMBIENTALI ED INTERVENTI DI BONIFICA SU PUNTI VENDITA E DEPOSITI
ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing

Luogo: Raffineria ENI - Marghera (VE)	Punto vendita Deposito
---	----------------------------------

Tipo attività: INDAGINE DIRETTA IDROGEOLOGICA E E CAMPIONAMENTI	Tipo intervento: ESECUZIONE SONDAGGI SUPERFICIALI A CAROTAGGIO CONTINUO
---	---

Ditta operatrice: INTERGEO Perforazioni S.r.l.	Direzione di cantiere: Dr. Geol. C. LEONCINI (FWEnvl)	Codice : RF_VE	Data: 30-Aug-04
--	---	--------------------------	---------------------------

 Oggetto: Log stratigrafico	Sondaggio: S 172
---------------------------------------	----------------------------

Φ	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV			Profondità falda	
						da	a	p.p.m.		
mm	m	m				m	m		m	
127	0.0	0.5			Riporto costituito da sabbia limosa asciutta nocciola	0.0	0.5		S172-C1 V1 - V2	
	0.5	0.2			Argilla grigia mediamente compatta	0.5	1.2		S172-C2	
	0.7	0.1			Sabbia fine limosa satura				V3 - V4	
	0.8	0.3			Limi argillosi grigi plastici		0.9			
	1.1	0.15			Sabbie finissime limose				V5 - V6	
	1.25	0.75			Argilla rossa non consistente	1.2	2.0		S172-C3	
	2.0	0.5			Sabbia grigia media satura addensata	2.0	2.5		S172-C4	
	2.5	0.5			Limi sabbiosi grigi chiari		2.5		V7 - V8	
	2.5	0.5			Limi sabbiosi grigi chiari	2.5	4.2		S172-C5	
	3.0	1.3			Argilla non consistente di colore grigio		3.6		V9 - V10	
	4.3	0.3			Limo nero compatto	4.2	4.8		S172-C5 V11 - V12	
	4.6	0.2			Torba bruna		4.6		V12 - V13	
							4.8			

COMMESSA: FWEnvl n. 1-BH-0220			
INDAGINI AMBIENTALI ED INTERVENTI DI BONIFICA SU PUNTI VENDITA E DEPOSITI			
ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing			
Luogo: Raffineria ENI - Marghera (VE)		Punto vendita Deposito	
Tipo attività: INDAGINE DIRETTA IDROGEOLOGICA E E CAMPIONAMENTI		Tipo intervento: ESECUZIONE SONDAGGI SUPERFICIALI A CAROTAGGIO CONTINUO	
Ditta operatrice: INTERGEO Perforazioni S.r.l.	Direzione di cantiere: Dr. Geol. C. LEONCINI (FWEnvl)	Codice : RF_VE	Data: 30-Aug-04
		Oggetto: Log stratigrafico	Sondaggio: S 173

Φ	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV				Profondità falda
						da	a	p.p.m.	Campione sigla	
mm	m	m				m	m		sigla	m
127	0.0	0.4			Riporto costituito da sabbia nocciola limosa	0.0	0.5		S173-C1	
	0.4	0.6			Sabbia finissima limosa grigia satura					
	1.0	0.15			Argilla grigio nera limosa	1.0	1.2		S173-C2	
	1.15	0.15			Fanghi rossi	1.1			V1 - V2	
	1.3	0.3			Argilla limosa grigia con venature rosse					
	1.6					1.5	2.2		S173-C3	
		1.2			Alternanze decimetriche di sabbie e argille	1.8			V3 - V4	
						2.5			V5 - V6	
						2.4	3.0		S173-C4	
	2.8									
		0.8			Argilla grigia plastica					
	3.6									
		0.8			Argilla grigiastra con venature rosse					
	4.4					4.4	4.8		S173-C5	
		0.4			Argilla torbosa grigio nera	4.6			V7 - V8	

COMMESSA: FWEnvl n. 1-BH-0220
INDAGINI AMBIENTALI ED INTERVENTI DI BONIFICA SU PUNTI VENDITA E DEPOSITI
ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing

Luogo: Raffineria ENI - Marghera (VE)	Punto vendita	Deposito
---	----------------------	-----------------

Tipo attività: INDAGINE DIRETTA IDROGEOLOGICA E E CAMPIONAMENTI	Tipo intervento: ESECUZIONE SONDAGGI SUPERFICIALI A CAROTAGGIO CONTINUO
---	---

Ditta operatrice: INTERGEO Perforazioni S.r.l.	Direzione di cantiere: Dr. Geol. C. LEONCINI (FWEnvl)	Codice : RF_VE	Data: 03-Sep-04
--	---	--------------------------	---------------------------

Oggetto: Log stratigrafico	Sondaggio: S 174
--------------------------------------	----------------------------

Φ	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV				Profondità falda
						da	a	p.p.m.	Campione sigla	
						m	m			
127	0.0	0.4			Riporto costituito da sabbie e limi nocciola addensati					
	0.4	0.6			Limi sabbiosi addensati di colore bruno nocciola	0.0 0.5	1.0		S174-C1 V1 - V2	
	1.0	0.8			Sabbia medio fine satura di colore grigio	1.2 1.7	1.8		S174-C2 V3 - V4	
	1.8	0.1			Argilla rossa plastica					
	1.9	0.4			Argilla nero grigia plastica					
	2.3	0.1			Limi grigi argillosi					
	2.4	0.1			Sabbia grigia					
	2.5	0.6			Argilla limosa grigio rossa	2.6 2.8	3.0		S174-C3 V5 - V6	
	3.1	0.1			Argilla grigia					
	3.2	0.2			Sabbia fine grigia					
	3.4	0.2			Limo argilloso	3.4	3.6		S174-C4 V7 - V8	
	3.6					3.6				

COMMESSA: FWEnvl n. 1-BH-0220			
INDAGINI AMBIENTALI ED INTERVENTI DI BONIFICA SU PUNTI VENDITA E DEPOSITI			
ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing			
Luogo:	Raffineria ENI - Marghera (VE)	Punto vendita	Deposito
Tipo attività:	INDAGINE DIRETTA IDROGEOLOGICA E E CAMPIONAMENTI	Tipo intervento:	ESECUZIONE SONDAGGI SUPERFICIALI A CAROTAGGIO CONTINUO
Ditta operatrice:	INTERGEO Perforazioni S.r.l.	Direzione di cantiere:	Dr. Geol. C. LEONCINI (FWEnvl)
		Codice :	RF_VE
		Data:	30-Aug-04
		Oggetto:	Log stratigrafico
		Sondaggio:	S 175

Φ	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV			Profondità falda	
						da	a	p.p.m.		
mm	m	m				m	m		m	
127	0.0	0.5			Riporto costituito da sabbia limosa e ghiaia	0.0	0.5		S175-C1	
	0.5	0.5			Sabbia fine nocciola	0.5	1.0		S175-C2	
	1.0	0.2			Argilla plastica di colore grigio	0.9			V1 - V2	
	1.2	0.7			Fanghi argillosi rossi non consistenti	1.4	1.5		V3 - V4 S175-C3	
	1.9	0.6			Sabbia grigio- nera e bruna satura	2.0	2.4		S175-C4 V5 - V6	
	2.5	0.9			Alternanze di limi argillosi e argille limose di colore grigio	2.6	3.0		S175-C5 V7 - V8	
	3.4	0.4			Sabbia fine grigia	2.8				
	3.8	1.2			Limo argilloso grigio tendente al nero verso -4,8 m	4.4	4.8		S175-C6 V9 - V10	
	5.0	1.0			Argilla limosa grigio nera	5.8	6.0		S175-C7 V11 - V12	
						6.0				

COMMESSA: FWEnvl n. 1-BH-0220			
INDAGINI AMBIENTALI ED INTERVENTI DI BONIFICA SU PUNTI VENDITA E DEPOSITI			
ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing			
Luogo:	Raffineria ENI - Marghera (VE)	Punto vendita	Deposito
Tipo attività:	INDAGINE DIRETTA IDROGEOLOGICA E E CAMPIONAMENTI	Tipo intervento:	ESECUZIONE SONDAGGI SUPERFICIALI A CAROTAGGIO CONTINUO
Ditta operatrice:	INTERGEO Perforazioni S.r.l.	Direzione di cantiere:	Dr. Geol. C. LEONCINI (FWEnvl)
		Codice :	RF_VE
		Data:	30-Aug-04
		Oggetto:	Log stratigrafico
		Sondaggio:	S 178

Φ	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV				Profondità falda
						da	a	p.p.m.	Campione sigla	
mm	m	m				m	m			m
127	0.0	0.4			Riporto costituito da sabbie limose color nocciola					
	0.4	0.6			Fanghi rossi argillosi molto plastici	0.5 0.4	0.6		V1 - V2 S178-C1	
	1.0	0.2			Sabbia grigia satura mediamente addensata					
	1.2	0.4			Sabbie limoso argillose					
	1.6	1.5			Sabbia grigia satura mediamente addensata	1.9 2.1	2.4		S178-C4 V3 - V4	
	3.1	1.2			Alternanze di limi argillosi e argille limose di colore grigio nero	3.4 3.6	3.6		S178-C2 V5 - V6	
	4.3	0.4			Argilla grigia mediamente consistente	4.5 4.7	4.8		S178-C3 V7 - V8	
	4.7	0.1			Torba marrone con limo					

