












**COMMESSA: FWEnvl n. 1-BH-0220**  
**INDAGINI AMBIENTALI ED INTERVENTI DI BONIFICA SU PUNTI VENDITA E DEPOSITI**  
**ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing**

<b>Luogo:</b> Raffineria ENI - Marghera (VE)	<b>Punto vendita</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deposito</b> <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------

<b>Tipo attività:</b> INDAGINE DIRETTA IDROGEOLOGICA E E CAMPIONAMENTI	<b>Tipo intervento:</b> ESECUZIONE SONDAGGI SUPERFICIALI MEDIANTE GEOPROBE
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

<b>Ditta operatrice:</b> INTERGEO Perforazioni S.r.l.	<b>Direzione di cantiere:</b> Dr. Geol. C. LEONCINI (FWEnvl)	<b>Codice :</b> RF_VE	<b>Data:</b> 03-Sep-04
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------	---------------------------

	<b>Oggetto:</b> Log stratigrafico	<b>Sondaggio:</b> S 164
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

Φ	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV				Profondità falda
						da	a	p.p.m.	Campione sigla	
mm	m	m				m	m			m
60	0.0				Limi sabbiosi con argilla grigia					
		0.9				0.0	0.9		S164-C1	
							0.6		V1 - V2	
	0.9				Limo argilloso di colore nero					
	1.1				Alternanza di argille grigie e fanghi rossi	0.9	2.4		S164-C2	
		0.9					1.7		V3 - V4	
	2.0				Argilla limosa grigia mediamente compatta, plastica		2.4		V5 - V6	
		1.2				2.4	3.2		S164-C3	
	3.2				Barena costituita da argilla limosa con torba	3.2	3.6		S164-C4	
		0.4					3.5		V7 - V8	
	3.6			