

<b>RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-</b>		<b>TS TRIVELSONDA s.n.c.</b>		<i>piano di caratterizzazione ambientale</i>	
N° sond: S 159	F sondaggio 110	Temperatura amb.	Impianto di perforazione FS 250	Data inizio 28/07/04	Data fine 28/07/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazione Carotaggio continuo	

Profondità		Descrizione stratigrafica	recupero campione	campione indisturbato	posa piezometro	rivestimento	Numero campione	prelevato da a	Vials	Prof.
da	a		%	m	m	m	m	m		
0.0	0.4	Sottofondo stradale	100				C01	0-1,8	01-02	1
0.4	1.8	Sabbia grossolana con intercalazioni ghiaiose					C02	1,8-2,8	03-04	2.8
1.8	2.8	Sabbia limosa di colore grigio-azzurra con frazione limoso-argillosa crescente verso il letto					C03	2,8-3,7	05-06	3.5
2.8	3.7	Torba bruno-nera con presenza di biomassa					C04	3,7-4,2	07-08	4
3.7	5.0	Caranto					C05	4,2-5	09-10	4.3



e
fine
/04
ne

Prof.
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5