

**COMMESSA: FWEnvl n. 1-BH-0220**  
**INDAGINI AMBIENTALI ED INTERVENTI DI BONIFICA SU PUNTI VENDITA E DEPOSITI**  
**ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing**

**Luogo:** Raffineria ENI - Marghera (VE) **Punto vendita**  **Deposito**

**Tipo attività:** INDAGINE DIRETTA IDROGEOLOGICA E CAMPIONAMENTI **Tipo intervento:** ESECUZIONE SONDAGGI SUPERFICIALI A CAROTAGGIO CONTINUO

**Ditta operatrice:** INTERGEO Perforazioni S.r.l. **Direzione di cantiere:** Dr. Geol. C. LEONCINI (FWEnvl) **Codice :** RF\_VE **Data:** 09-Sep-04

**FOSTER WHEELER**  
 ENVIRONMENTAL DIVISION

**Oggetto:** Log stratigrafico **Sondaggio:** S 274

Φ	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV				Profondità falda
						da	a	p.p.m.	Campione sigla	
mm	m	m				m	m			m
127	0.0	0.6			Riperto costituito da sabbie e ghiaie con frammenti di laterizi	0.0	0.6		S274-C1	
	0.6	1.1			Sabbie medie e fini con piccole lenti argilloso-limose	0.6	1.1		V1 - V2	
							1.7		S274-C2	
							1.3		V3 - V4	
	1.7	0.7			Limi e argille con lenti di sabbie medie					
	2.4	0.8			Sabbie medie e fini limose	2.4	3.2		S274-C3	
							3.0		V5 - V6	
	3.2	0.4			Argille grigie plastiche	3.2	3.6		S274-C4	
							3.5		V7 - V8	