

COMMESSA: FWEnvl n. 1-BH-0220			
INDAGINI AMBIENTALI ED INTERVENTI DI BONIFICA SU PUNTI VENDITA E DEPOSITI			
ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing			
Luogo: Raffineria ENI - Marghera (VE)	Punto vendita Deposito		
Tipo attività: INDAGINE DIRETTA IDROGEOLOGICA E CAMPIONAMENTI		Tipo intervento: ESECUZIONE SONDAGGI SUPERFICIALI A CAROTAGGIO CONTINUO	
Ditta operatrice: INTERGEO Perforazioni S.r.l.	Direzione di cantiere: Dr. Geol. C. LEONCINI (FWEnvl)	Codice : RF_VE	Data: 07-Sep-04
		Oggetto: Log stratigrafico	Sondaggio: S 272

Φ	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV				Profondità falda
						da	a	p.p.m.	Campione sigla	
mm	m	m				m	m			m
127	0.0									
		1.2			Riporto costituito da sabbia limosa colore nocciola	0.0	1.2		S272-C1	
						0.9			V1 - V2	
	1.2									
	1.3	0.1			Limo sabbioso colore nero					
		1.0			Sabbia fine addensata satura di colore grigio	1.3	2.3		S272-C2	
						2.0			V3 - V4	
	2.3									
		0.7			Argilla limosa plastica	2.3	3.0		S272-C3	
						2.7			V5 - V6	
	3.0									
		0.6			Torba bruna	3.0	3.6		S272-C4	
	3.6					3.5			V7 - V8	

COMMESSA: FWEnvl n. 1-BH-0220			
INDAGINI AMBIENTALI ED INTERVENTI DI BONIFICA SU PUNTI VENDITA E DEPOSITI			
ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing			
Luogo:	Raffineria ENI - Marghera (VE)	Punto vendita	Deposito
Tipo attività:	INDAGINE DIRETTA IDROGEOLOGICA E E CAMPIONAMENTI	Tipo intervento:	ESECUZIONE SONDAGGI SUPERFICIALI A CAROTAGGIO CONTINUO
Ditta operatrice:	INTERGEO Perforazioni S.r.l.	Direzione di cantiere:	Dr. Geol. C. LEONCINI (FWEnvl)
		Codice :	RF_VE
		Data:	09-Sep-04
		Oggetto:	Log stratigrafico
		Sondaggio:	S 273

Φ	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV			Profondità falda
						da	a	p.p.m.	
mm	m	m				m	m		m
127	0.0	0.3			Riporto ghiaioso				
	0.3	0.2			Sabbie fini e limi grigi				
	0.5	0.6			Limi plastici	0.7	1.1		V1 - V2 S273-C1
	1.1	1.8			Sabbie medie con limi e piccoli ciottoli	1.1	2.6		S273-C2
						2.0			V3 - V4
	2.9	0.3			Argilla plastica grigia	2.6	3.2		S273-C3
						3.0			V7 - V8
3.2	0.4			Torbe brune	3.2	3.6		S273-C4	
					3.5			V5 - V6	