

<b>COMMESSA: FWEnvl n. 1-BH-0220</b>			
INDAGINI AMBIENTALI ED INTERVENTI DI BONIFICA SU PUNTI VENDITA E DEPOSITI			
<b>ENI S.p.A. Divisione Refining &amp; Marketing</b>			
<b>Luogo:</b> Raffineria ENI - Marghera (VE)	<b>Punto vendita</b> Deposito		
<b>Tipo attività:</b> INDAGINE DIRETTA IDROGEOLOGICA E E CAMPIONAMENTI		<b>Tipo intervento:</b> ESECUZIONE SONDAGGI SUPERFICIALI A CAROTAGGIO CONTINUO	
<b>Ditta operatrice:</b> INTERGEO Perforazioni S.r.l.	<b>Direzione di cantiere:</b> Dr. Geol. C. LEONCINI (FWEnvl)	<b>Codice :</b> RF_VE	<b>Data:</b> 13-Sep-04
		<b>Oggetto:</b> Log stratigrafico	<b>Sondaggio:</b> S 263

Φ	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV				Profondità falda
						da	a	p.p.m.	Campione sigla	
mm	m	m				m	m			m
127	0.0									
		2.4			Materiale di riporto costituito da ghiaia in matrice sabbioso limosa.		1.9		V1 - V2	
	2.4					1.2	3.6		S263-C1	
		2.1			Materiale di riporto costituito da ghiaia in matrice sabbiosa					
	4.5									
	4.7	0.2			Limo sabbioso		4.6		V3 - V4	
	4.8	0.1			Torba bruna e argilla	4.5	4.8		S 263-C2	



<b>COMMESSA: FWEnvl n. 1-BH-0220</b>			
INDAGINI AMBIENTALI ED INTERVENTI DI BONIFICA SU PUNTI VENDITA E DEPOSITI			
<b>ENI S.p.A. Divisione Refining &amp; Marketing</b>			
<b>Luogo:</b> Raffineria ENI - Marghera (VE)		<b>Punto vendita</b> Deposito	
<b>Tipo attività:</b> INDAGINE DIRETTA IDROGEOLOGICA E E CAMPIONAMENTI		<b>Tipo intervento:</b> ESECUZIONE SONDAGGI SUPERFICIALI A CAROTAGGIO CONTINUO	
<b>Ditta operatrice:</b> INTERGEO Perforazioni S.r.l.	<b>Direzione di cantiere:</b> Dr. Geol. C. LEONCINI (FWEnvl)	<b>Codice :</b> RF_VE	<b>Data:</b> 07-Sep-04
		<b>Oggetto:</b> Log stratigrafico	<b>Sondaggio:</b> S 265

Φ	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV				Profondità falda
						da	a	p.p.m.	Campione sigla	
mm	m	m				m	m		sigla	m
127	0.0									
		0.7			Riporto costituito da sabbia e ghiaia	0.0	1.0		S265-C1 V1 - V2	
	0.7						0.5			
		0.3			Sabbia grossolana grigia con ghiaia					
	1.0									
		1.0			Argilla limosa colore grigio, compatta, plastica	1.4	2.0		S265-C2	
	2.0						2.0		V3 - V4	
	2.2	0.2			Limo argilloso di colore grigio compatto					
	2.4	0.4			Torba limosa di colore bruno					
		1.2			Alternanza di argille con resti vegetali e torbe	2.4	3.6		S265-C3	
	3.6						3.5		V5 - V6	

<b>COMMESSA: FWEnvl n. 1-BH-0220</b>			
INDAGINI AMBIENTALI ED INTERVENTI DI BONIFICA SU PUNTI VENDITA E DEPOSITI			
<b>ENI S.p.A. Divisione Refining &amp; Marketing</b>			
<b>Luogo:</b> Raffineria ENI - Marghera (VE)		<b>Punto vendita</b> Deposito	
<b>Tipo attività:</b> INDAGINE DIRETTA IDROGEOLOGICA E E CAMPIONAMENTI		<b>Tipo intervento:</b> ESECUZIONE SONDAGGI SUPERFICIALI A CAROTAGGIO CONTINUO	
<b>Ditta operatrice:</b> INTERGEO Perforazioni S.r.l.	<b>Direzione di cantiere:</b> Dr. Geol. C. LEONCINI (FWEnvl)	<b>Codice :</b> RF_VE	<b>Data:</b> 07-Sep-04
		<b>Oggetto:</b> Log stratigrafico	<b>Sondaggio:</b> S 266

Φ	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV				Profondità falda
						da	a	p.p.m.	Campione sigla	
mm	m	m				m	m		sigla	m
127	0.0									
		1.4			Ripporto costituito da sabbia e ghiaia	0.0	1.4		S266-C1	
						0.8			V1 - V2	
	1.4									
	1.6	0.2			Sabbia limosa di colore nero	1.5			V3 - V4	
						1.4	1.6		S266-C2	
		1.6			Argilla limosa colore grigio				V5 - V6	
						2.0				
	3.2									
						1.6	3.2		S266-C3	
		0.4			Torba bruna				S266-C4	
						3.2	3.6		V7 - V8	
	3.6						3.5			

<b>COMMESSA: FWEnvl n. 1-BH-0220</b>			
INDAGINI AMBIENTALI ED INTERVENTI DI BONIFICA SU PUNTI VENDITA E DEPOSITI			
<b>ENI S.p.A. Divisione Refining &amp; Marketing</b>			
<b>Luogo:</b>	<b>Raffineria ENI - Marghera (VE)</b>	<b>Punto vendita</b>	<b>Deposito</b>
<b>Tipo attività:</b>	INDAGINE DIRETTA IDROGEOLOGICA E E CAMPIONAMENTI	<b>Tipo intervento:</b>	ESECUZIONE SONDAGGI SUPERFICIALI A CAROTAGGIO CONTINUO
<b>Ditta operatrice:</b>	INTERGEO Perforazioni S.r.l.	<b>Direzione di cantiere:</b>	Dr. Geol. C. LEONCINI (FWEnvl)
		<b>Codice :</b>	RF_VE
		<b>Data:</b>	07-Sep-04
		<b>Oggetto:</b>	Log stratigrafico
		<b>Sondaggio:</b>	S 267

Φ	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV				Profondità falda
						da	a	p.p.m.	Campione sigla	
mm	m	m				m	m		sigla	m
127	0.0									
		0.7			Riporto costituito da sabbia e ghiaia.					
	0.7					0.7			V1 - V2	
		0.3			Argilla limosa grigio nera					
	1.0									
		0.7			Argilla di colore grigio limosa	0.7	1.7		S267-C1	
	1.7									
	1.8	0.1			Torba nera					
	2.0	0.2			Argilla grigia					
		0.6			Torba bruna limosa					
	2.6					2.6	3.0		S267-C2	
		0.4			Argilla limosa grigia plastica addensata					
	3.0						2.7		V3 - V4	
		0.6			Limo sabbioso di colore nocciola					
							3.4		V5 - V6	
	3.6					3.0	3.6		S267-C3	

<b>COMMESSA: FWEnvl n. 1-BH-0220</b>			
INDAGINI AMBIENTALI ED INTERVENTI DI BONIFICA SU PUNTI VENDITA E DEPOSITI			
<b>ENI S.p.A. Divisione Refining &amp; Marketing</b>			
<b>Luogo:</b>	<b>Raffineria ENI - Marghera (VE)</b>	<b>Punto vendita</b>	<b>Deposito</b>
<b>Tipo attività:</b>	INDAGINE DIRETTA IDROGEOLOGICA E E CAMPIONAMENTI	<b>Tipo intervento:</b>	ESECUZIONE SONDAGGI SUPERFICIALI A CAROTAGGIO CONTINUO
<b>Ditta operatrice:</b>	INTERGEO Perforazioni S.r.l.	<b>Direzione di cantiere:</b>	Dr. Geol. C. LEONCINI (FWEnvl)
		<b>Codice :</b>	RF_VE
		<b>Data:</b>	07-Sep-04
		<b>Oggetto:</b>	Log stratigrafico
		<b>Sondaggio:</b>	S 268

Φ	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV				Profondità falda
						da	a	p.p.m.	Campione sigla	
mm	m	m				m	m		sigla	m
127	0.0									
		0.8			FUSTELLA VUOTA					
	0.8									
						0.8	2.2		S268-C1	
		1.4			Argilla limosa con ghiaia.		1.4		V1 - V2	
	2.2									
	2.3	0.1			Sabbia fine limosa mediamente addensata					
						2.3	3.6		S268-C2	
		1.3			Argilla limosa grigia molto plastica					
	3.6						3.5		V3 - V4	