





# CITTÀ DI TRAPANI

SETTIMO SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO

## PRESCRIZIONI SECONDO IL PIANO REGOLATORE GENERALE

<u>ZONA TERRITORIALE OMOGENEA</u>	- E1
<u>DEFINIZIONE</u>	- Le parti del territorio destinate all'uso agricolo con frazionamento della proprietà non eccessivo
<u>DESTINAZIONE D'USO</u>	- Zona agricola
<u>DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA MAX</u>	- Mc/mq. 0,03 (a fine residenziale)
<u>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</u>	- E1
<u>TIPI EDILIZI</u>	- Verde agricolo
<u>DISTANZE:</u>	
- minima fra fabbricati	- Ml. 20,00
- minima dal confine	- Ml. 10,00
- minima assoluta	- _____
- minima dal ciglio stradale	- Vedi D. M. 1/4/1968 n° 3518 e comunque $\geq$ ml. 10,00
<u>ALTEZZA MASSIMA ASSOLUTA</u>	- Ml. 7,20
<u>NUMERO MAX PIANI FUORI TERRA</u>	- Due (2)
<u>RAPPORTO DI COPERTURA</u>	- _____
<u>DIMENSIONE LOTTO MINIMO</u>	- _____
<u>LUNGHEZZA MAX DEL FRONTE</u>	- Ml. 20,00
<u>LUNGHEZZA MIN DEL FRONTE</u>	- _____
<u>COSTRUZIONI ACCESSORIE</u>	- _____
<u>NOTE</u>	- E' concesso coprire lo 0,10 della superficie del lotto per attività connesse all'agricoltura ed artigianato inerente risorse naturali. Ammissa costruzione in aderenza. Non ammessi cortili chiusi e chiostrine

TRAPANI, 11

20 NOV. 2001

IL CAPO SETTORE





# CITTÀ DI TRAPANI

## VII SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO

Zona Territoriale Omogenea	- E
Definizione	- Le parti del territorio destinate all'uso agricolo con frazionamento della proprietà non eccessivo.
Destinazione d'uso	-
Densità Edilizia fondiaria max	- mc/mq. 0,03.
Prescrizioni particolari	- Gli edifici al servizio dell'agricoltura sono concessi oltre i limiti di densità.
<b>DISTANZE:</b>	
- minima tra fabbricati	- mt. 15,00;
- " dal confine	- mt. 7,50;
- " assoluta	-
- " dal ciglio stradale	- secondo il tipo di strade ai sensi del D.M. 01.04.1966.
<b>ALTEZZE:</b>	
- max assoluta	- mt. 8,00;
- rapporto con il distacco	- 1 : 2;
Numero max dei piani fuori terra	- Il numero dei piani fuori terra può variare da 1 a 2.
Rapporto di copertura	- Non superiore all' 1% per le abitazioni.
Dimensioni lotto minimo	- Non inferiori a mq. 10.000,00.
Lunghezza max del fronte	-
"    min    "    "	-
Costruzioni accessorie	-
Note	- Tutta la parte del territorio del Comune non vincolato altrimenti.

Trapani, il 20 NOV. 2001

L'INGEGNERE CAPO





37° 52' 00"

37° 53' 00"



DITTA  
 STUDIO P.R.G.  
 Scala 1:10.000  
 S.P.A