

**VALUTAZIONE RUMOROSITÀ IMMESSA NELL'AMBIENTE ESTERNO**

**Tempo di riferimento diurno**

**Data esecuzione misurazioni:** 21.02.2006

**Tempo di osservazione (To):** ore 10.00÷12.30

Descrizione postazione di misura (Rif. all. A)	Tempo di misura - T <sub>M</sub> -	Livello di rumore ambientale - L <sub>Aeq,TM</sub> -	Livello sonoro - L <sub>95</sub> -	Classe acustica	Valore limite immissione secondo D.P.C.M. 01/03/1991
1) Piazzale antistante edificio di Via A. Scarsellini 12, di fronte Centrale compressione/decompressione metano	10.20÷10.30	62.0	49.3	B	60
2) Piazzale antistante edificio di Via Biscaretti di Ruffia 51, di fronte Sala compressori Presse	11.42÷11.52	70.5	56.9	B	60
3) Presso edificio di Via Buriasso 20, di fronte Impianto Trattamento Acque Reflue (TAR) lato Nord	12.00÷12.10	52.0	48.7	B	60
4) Presso Impianti Sportivi di Via Plava, di fronte Impianto Trattamento Acque Reflue (TAR) lato Est	11.13÷11.23	55.5	50.8	Tutto il territorio nazionale	70
5) Presso edificio di Via Plava 79, di fronte Impianto Trattamento Acque Reflue (TAR) lato Sud	10.57÷11.07	65.5	52.9	Tutto il territorio nazionale	70

**VALUTAZIONE RUMOROSITÀ IMMESSA NELL'AMBIENTE ESTERNO**

**Tempo di riferimento notturno**

**Data esecuzione misurazioni:** 21/22.02.2006

**Tempo di osservazione (To):** ore 23.00÷02.00

Descrizione postazione di misura (Rif. all. A)	Tempo di misura - T <sub>M</sub> -	Livello di rumore ambientale - L <sub>Aeq,TM</sub> -	Livello sonoro - L <sub>95</sub> -	Classe acustica	Valore limite immissione secondo D.P.C.M. 01/03/1991
1) Piazzale antistante edificio di Via A. Scarsellini 12, di fronte Centrale compressione/decompressione metano	01.32÷01.42	48.5	47.4	B	50
2) Piazzale antistante edificio di Via Biscaretti di Ruffia 51, di fronte Sala Compressori Presse	01.04÷01.14	61.5	49.8	B	50
3) Presso edificio di Via Buriasco 20, di fronte Impianto Trattamento Acque Reflue (TAR) lato Nord	23.07÷23.17	49.5	48.2	B	50
4) Presso Impianti Sportivi di Via Plava, di fronte Impianto Trattamento Acque Reflue (TAR) lato Est	23.48÷23.58	49.5	46.8	Tutto il territorio nazionale	60
5) Presso edificio di Via Plava 79, di fronte Impianto Trattamento Acque Reflue (TAR) lato Sud	00.27 ÷00.37	48.5	44.5	Tutto il territorio nazionale	60