



ISOMETRICO

PIANTA TIPICA TESTA DRENO

- LEGENDA**
- Valvola a sfera
 - Valvola a disco
 - Valvola di ritegno

NOTE:

- 1) NON E' STATA PREVISTA COIBENTAZIONE CHE POTRA' SUCCESSIVAMENTE ESSERE REALIZZATA
- 2) LA LUNGHEZZA DI OGNI CUNICOLO VA RILEVATA IN PLANIMETRIA
- 3) LE DIMENSIONI EFFETTIVE DEL CUNICOLO SARANNO IN FUNZIONE DELLE TIPOLOGIE CHE SI TROVERANNO IN COMMERCIO.
- 4) I POZZETTI AVRANNO DIMENSIONI PLANIMETRICHE IDONEE E PROFONDITA' TALE DA POTER ALLOGGIARE IL RACCORDO FLANGIATO PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DELLA POMPA SOMMERSA.
- 5) IL COMPLETAMENTO DEI POZZETTI SARA' EFFETTUATO PREDISPONENDO I MANUFATTI DI CHIUSINI D' ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400 COSTRUITO SECONDO LE NORME UNI EN 124.
- 6) TUTTE LE MISURE RIPORTATE SONO IN mm.

ELENCO MATERIALE ISOMETRICO

DIAM.	DENOMINAZIONE	MATERIALE	SPESORE	QUANTITA'
50	TUBO SS	API 5L Gr.B	5,54	4 m
50	CURVE 90°ASME	B16.9	ASTM A234MPB	5,54
50	PEZZO A TEE ASME	B16.9	ASTM A234MPB	5,54
50	FLANGE S.O. ASME	B16.5	ASTM A105	150 RF
50	VALVOLA A SFERA	ASTM A105	150 RF	3
50	VALVOLA A DISCO	ASTM A105	150 RF	1
50	VALV. DI NON RITOR. (WAFER)	ASTM A105	150 RF	1
50x20	NIPPLO DI RID.T. B. SALD.FIL. NPT	API 5L Gr.B	Sch 80	3
20	VALVOLA A SFERA 600 LB	ASTM A105	NPT	5
20	NIPPLO L=100 TIPO B NPT.	API 5L Gr.B	NPT-S.W.	7
20	PEZZO A TEE 3000 LB. ASME B16.11	ASTM A105	S.W.	2
20	GOMITI 90° ASME B16.11	ASTM A105	S.W.	1
20x15	NIPPLO DI RID. 3000LB. ASME B16.11	ASTM A105	FILET. X FILET.	2
50	GUARNIZIONE SFEROIDALE ASME B.16.21	ARMID/GLASS	150 RF	11
5/8"x95	TRANTICI + 20x0.07 TB 5388	ASTM A193/A194 Z14		48
50	FLANGE OIECA ASME B16.5	ASTM A105	150 RF	1
15	MANICOTTO 3000 LB ASME B16.11	ASTM A105	FILET/NPT	2

PARTICOLARE 4
SCALA 1:25

PARTICOLARE 3
SCALA 1:20

1	11/10/2005	EMISSIONE	REVISIONI	PRINCESABELLI	MACCARONI
Revisione		Data	Descrizione	Elaborato	Verificato
STABILIMENTO PETROLCHIMICO DI PORTO MARGHERA (VE)			CONTR. N°		
Syndial e Società Consediate					
<p>PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA DELLA FALDA VOLUME IV - Vecchio Petrochimico (VP) SCHEMA TIPOLOGICO COMPLETAMENTO TESTA-POZZO: PIANTA E DETTAGLI</p>					
<p>COMM. N° 126500 Dis. N° 65-BL-B-96500 Scala V. DIS. Fig. 1 di 1</p>					

