

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

(Provincia di Livorno)

Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici

29 APR. 1997

ORIG.	A-Z
COPIA	Eds, LA, PLA

10834

RACCOMANDA A.R.

→ Spett.le Soc. ROSEN S.p.a. ^{EV}
via Piave n. 6
57013 Rosignano Solvay
- LIVORNO -

e p.c. Settore Urbanistica
- SEDE -

Oggetto: SISTEMAZIONE TRATTO DI VIA DEL MONDIGLIO IN
ROSIGNANO SOLVAY.

Vista la progettazione presentata ed afferente alla sistemazione di via del Mondiglio, scaturita da sopralluoghi ed incontri vari, preso atto del parere favorevole espresso dal Comando di Polizia Municipale e considerato che quanto oggetto della proposta soddisfa la prescrizione di cui all'art. 6 Prescrizioni Speciali della "Concessione Edilizia" n° 158/130 -1995 con la presente si

A U T O R I Z Z A

Codesta Società all'esecuzione dei lavori di cui al progetto presentato con prot. n° 009224 del 07.04.1997 con le seguenti prescrizioni:

- 1) per il tratto compreso tra via delle Pescine e la nuova strada di P.R.G. (in costruzione) deve essere realizzato un nuovo collettore fognario con tubazione in PVC del ϕ 400 (posato secondo le prescrizioni I.I.P.) compreso:
 - esecuzione dei relativi pozzi di ispezione (misure interne mt 1.00 x 1.00 con formazione di "piede asciutto" e scorrimento a canaletta aperta) in ragione di 1 ogni 50 mt circa (con intercettazione della condotta sia di via Mondiglio che di quella sulla nuova strada di P.R.G.) con posa di chiusini in ghisa;
 - esecuzione degli allacci necessari.

Per quanto attiene alla tubazione ed ai chiusini in ghisa sarà cura dell'Amministrazione metterli a disposizione di Codesta Società;

- 2) Esecuzione dei due nuovi attraversamenti della strada di P.R.G. in corso di costruzione con tubazione in cls. del ϕ 800 per la regimazione delle acque meteoriche sia di via del Mondiglio che della fossa lato monte della predetta strada. Nel punto di raccolta

occorre sia realizzato un adeguato pozzetto;
l'attraversamento deve interessare il tratto compreso tra
la fossa lato Est e per tutta la larghezza della
costruenda corsia due metri oltre il "piede" della
scarpata lato Ovest.

Contrariamente alle indicazioni fornite durante gli
incontri svolti, si prescrive che la pavimentazione
dell'area a parcheggio dovrà essere eseguita con elementi
prefabbricati autobloccanti in cls. dello spessore di cm.
6 di colore grigio, disposti "a correre", con strisce
sempre in autobloccanti delle dimensioni di due elementi
di colore rosso (TIPO Unifloor - mod. TOSCANO dim. 6x12,5x25).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi al
Settore LL.PP. - Staff Urbanizzazione e Qualità Urbana (Geom.
Romano Bolognesi) - via Gramsci, n. 80 - Rosignano Marittimo.

Distinti Saluti

L'ASSESSORE ALLA QUALITÀ URBANA
Massimo Tognotti.

Rosignano M.mo, li 10.04.1997