

B.16 Altre tipologie di inquinamento

Presso la Centrale e più in generale in ambito ENEL non vengono, da tempo, utilizzati nuovi materiali e prodotti contenenti amianto.

Tuttavia in Centrale risultano ancora presenti materiali e parti d'impianto contenenti, in varia percentuale e forma, amianto. A fine 2005 se ne stimava ancora presente una quantità pari a circa 180 m³.

Le zone interessate dalla presenza di amianto sono:

- frontale bruciatori del generatore di vapore (entrambe i gruppi);
- coibentazioni tubazioni varie;
- guarnizioni varie;
- tamponamenti passaggi cavi;
- controsoffitto sala macchine;

Si precisa che il rischio di aerodispersione è nullo in quanto i materiali e le parti di impianto contenenti amianto sono stati sottoposti ad un'azione di confinamento ed incapsulamento. L' integrità del confinamento viene verificata con ispezioni periodiche e, se necessario, mediante misure di fibre aerodisperse.

La relativa rimozione, e il successivo smaltimento, sono di norma eseguite in occasione di interventi di manutenzione programmata o accidentale. La rimozione è affidata a ditte specializzate che intervengono secondo metodologie preventivamente approvate da ASL 6. Il deposito temporaneo ed il successivo smaltimento vengono effettuati nel rispetto della vigente normativa sui rifiuti.

Le quantità smaltite nel corso del 2004 e 2005 sono state rispettivamente: 2075 kg e 191 kg.

Annualmente viene inviata a ASL 6 e Regione Toscana la relazione sull'attività svolta, prevista all'art. 9 dalla legge 257 del 27.3.1992 *"Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"*.