



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA

Decreto contenente il provvedimento finale di adozione, *ex art. 14 ter* legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di "Livorno" del 13/12/2006.

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni che istituisce il Ministero dell' Ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con cui sono state attribuite al Ministero dell' Ambiente e Tutela del Territorio le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di ambiente e tutela del territorio;

Viste le vigenti disposizioni in materia di bonifica, messa in sicurezza d'emergenza e ripristino ambientale;

Vista la legge 18 settembre 2001 n.468, che istituisce il sito di bonifica di interesse nazionale di "Livorno";

Visto il D.M.24/2/2003 pubblicato sulla G.U. n.121 del 27/05/2003 che dispone la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di "Livorno";

Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 13/12/2006;

Tenuto conto che nel predetto verbale sono individuati gli interventi necessari per la bonifica del sito di interesse nazionale di "Livorno" nonché i soggetti obbligati alla loro realizzazione;

Tenuto conto che, secondo le vigenti disposizioni in materia, i soggetti così individuati hanno l'obbligo di adempiere alle prescrizioni stabilite dall' Amministrazione precedente;


Visto l'art 14 *ter*, commi 6 bis e 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. , che prescrive l'adozione del provvedimento finale del procedimento conformemente alle determinazioni conclusive della citata Conferenza di Servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti ivi espresse,

DECRETA

di approvare e considerare come definitive tutte le prescrizioni stabilite nel verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 13/12/2006.

Il verbale della Conferenza di Servizi sopraindicata viene allegato al presente decreto onde costituirne parte integrante.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. Gianfranco Mascazzini)





- 7 FEB. 2007

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA

IL DIRETTORE GENERALE

RACCOMANDATA A.R.

Ai destinatari in indirizzo

Prot. 3149/QdV/DI/IX

Oggetto: Decreto direttoriale concernente il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14 *ter* legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di "Livorno" del 13/12/2006.

Si trasmette il Decreto in oggetto e relativo al verbale della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 *ter* della legge n. 241/90, e s.m.i., svoltasi in data 13/12/2006.

Il Decreto costituisce atto prescrittivo delle decisioni assunte dalla Conferenza predetta e contenute nel verbale allegato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianfranco Mascazzini)

Per informazioni e/o chiarimenti in merito al verbale rivolgersi:

Ing. Emilio Tassoni 06/57225259

e-mail: tassoni.emilio@minambiente.it

Dott. Tulumello-Carrai 06/57225205

fax 06/57225288-57225292

ELENCO DESTINATARI

All'Uff. di Gabinetto Ministero Attività Produttive

All'Uff. di Gabinetto Ministero Salute

Al Presidente della Regione Toscana

Al Presidente della Provincia di Livorno

Al Sindaco del Comune di Livorno

Al Sindaco del Comune di Collesalveti

Al Reparto Ambientale Marino c/o Gabinetto del
Ministro

Al Comandante della Capitaneria di Porto di
Livorno

All'Autorità Portuale di Livorno

Al Direttore della APAT

Al Direttore della ARPAT

All'ARPAT Dip. Di Livorno

Alla ASL 6 Livorno

Al Direttore dell'ENEA

Al Direttore dell'ISPESL

Al Direttore della ICRAM

Al Direttore dello Istituto Superiore di Sanità

Alla Associazione Industriali Provincia di Livorno

Alla Bental S.p.A.

Alla Cereria Graziani

Alla Costiero Gas Livorno

Alla Costieri d'Alesio S.p.A.

Alla D.o.c. Livorno Spa (Depositi Olio Costieri)

Alla Depositi Costieri del Tirreno s.r.l.

Alla Dole Term

Alla Dow Italia Srl

Alla Enel Produzione Spa

Alla Eni Power Livorno

Alla Eni Spa-Div. Refining & Marketing

Alla Grande Maison Imm.re S.r.l.

Alla Novaol

Alla Sicea Spa

Alla SO.IN.G.

Alla Sviluppo Italia

Alla Toscopetrol Spa



SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LIVORNO

Verbale della Conferenza di Servizi convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13/12/2006, ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge n. 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni

In Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, alle ore 10,30 del 13 Dicembre 2006 presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, si tiene una Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il dott. Mascazzini, direttore generale della Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ricorda che la presente Conferenza di servizi era stata regolarmente convocata, con note prot. n. 18302/QdV/DI del 19/09/2006 e prot. n. 23481/QdV/DI del 22/11/2006 ed aggiornata con nota prot. n. 23953/QdV/DI del 28/11/2006 ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni al 13/12/2006, per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Stato di attuazione degli interventi adottati e/o in corso di adozione e da adottare in materia di messa in sicurezza d'emergenza, all'interno del sito di bonifica di interesse nazionale;
2. Piano di caratterizzazione dell'area di proprietà, trasmesso dalla **Società Betonval** con nota del 16/12/2005 e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 26235/QdV/DI del 23/12/2005;
3. Piano di caratterizzazione dell'area di proprietà – Calata alto fondale – Porto di Livorno, trasmesso dalla **Società Dole Term** del 23/01/2006 e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 2032/QdV/DI del 31/01/2006;
4. Piano di caratterizzazione dell'area di proprietà della **Cereria Graziani** trasmesso dalla Società SO.IN.G, per conto della Cereria Graziani, con nota del 9/02/2006 e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 3001/QdV/DI del 13/02/2006;
5. Piano di caratterizzazione dell'area denominata "Le Fornaci Vecchie" trasmesso dalla **Società Grande Maison** con nota del 26/05/2006 e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 10987/QdV/DI del 6/06/2006;
6. Elaborati trasmessi dalla **Società ENI – Divisione Refining & Marketing:**

- a) Attività di messa in sicurezza d'emergenza dell'area "4" interna alla Raffineria, trasmessi dalla con nota prot. n. RAFLIDIR61/67/FM del 24/11/2005 e acquisiti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 24335/QdV/DI del 29/11/2005;
 - b) Relazione tecnica relativa agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, a seguito di una fuoruscita accidentale di idrocarburi, trasmessa con nota prot. n. RAFLI 61/06/FM del 31/01/2006 e acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 2131/QdV/DI del 1/02/2006;
 - c) Stato di avanzamento relativo alla messa in sicurezza d'emergenza, a seguito di una fuoruscita accidentale di idrocarburi, trasmessa con nota prot. n. RAFLI 61/22/FM del 10/03/2006 e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 5610/QdV/DI del 16/03/2006;
 - d) Documento relativo all'evento 28/05/2006 – Notifica ai sensi dell'art. 242 304 del D.Lgs. 152/06, trasmesso con nota prot. n. RAFLI DIR 61/42/FM e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 11408/QdV/DI del 12/06/2006;
 - e) Progetto preliminare di bonifica dei suoli della Raffineria di Livorno, trasmesso con nota prot. n. RAFLIDIR61/ 66/FM del 14/11/2005 e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 23247/QdV/DI del 17/11/2005;
 - f) Documento trasmesso da ENI-Div. R&M e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 13215./QdV/DI del 5/07/2006.
7. Esame dei seguenti elaborati trasmessi dalla **Società Dow Italia**:
- a) *Report* periodico delle attività di messa in sicurezza d'emergenza trasmesso con nota del 16/11/2005 e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 23451/QdV/DI del 21/11/2005;
 - b) *Addendum* al Progetto definitivo di bonifica dei suoli, trasmesso con nota del 30/11/2005 e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 24408/QdV/DI del 30/11/2005;
8. Elaborati trasmessi dalla **Società Costieri D'Alesio**:
- a) Risultati del Piano di caratterizzazione dello Stabilimento trasmessi con nota prot. n. 220 del 16/01/2006 e acquisiti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 1315/QdV/DI del 20/01/2006;

- b) Elaborato contenente la proposta di caratterizzazione integrativa in corrispondenza dei sondaggi Q24 e Q43, trasmesso con nota prot. n. 465 del 21/06/2006 e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 12711/QdV/DI del 28/06/2006;
- c) Documentazione in risposta alla prescrizione relativa alla verifica tecnica del parco serbatoi, della Società Costieri D'Alesio S.p.A., trasmessa con nota prot. n. 481 del 04/07/2006 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 13590/QdV/DI del 10/07/06;
- d) Memoria Tecnica Descrittiva delle operazioni di Messa In Sicurezza d'Emergenza acque di falda, della Società Costieri D'Alesio S.p.A., trasmessa con nota prot. n. 482 del 04/07/2006 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 13592/QdV/DI del 10/07/06;
9. Elaborati trasmessi dalla **Società D.O.C. Livorno**:
- a) Relazione tecnica descrittiva delle attività di indagine ambientale svolte sullo **Stabilimento Ex-Cereol** trasmessa con nota del 6/02/2006 e acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 2841/QdV/DI del 9/02/2006;
- b) Relazione tecnica descrittiva delle attività di indagine eseguite nell'area dello **Stabilimento D.O.C. Livorno** trasmessa con nota del 10/04/2006 e acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 7799/QdV/DI del 14/04/2006;
- c) Documento "Integrazione Relazione Tecnica Descrittiva delle attività di indagine ambientale", trasmesso con nota del 28/06/06 e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 13530/QdV/DI del 7/07/06;
- d) Documento "Richiesta di messa in sicurezza d'emergenza della falda di cui al punto 3 del verbale della Conferenza di Servizi del 28/04/06", trasmesso con nota del 22/06/2006 e acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 13659/QdV/DI del 10/07/2006;
- e) Documento contenente chiarimenti in merito alla caratterizzazione effettuata, trasmesso con nota del 22/06/2006 e acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 13658/QdV/DI del 10/07/2006;

10. Risultati del Piano di caratterizzazione Stabilimento SICEA trasmessi dalla **Società SICEA** medesima con nota del 7/02/2006 e acquisiti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 2946/QdV/DI del 13/02/2006;
11. Elaborati trasmessi dalla **Società Depositi Costieri del Tirreno**:
- a) Relazione tecnica descrittiva delle attività di indagine ambientale eseguite nello Stabilimento Depositi Costieri del Tirreno di Livorno, trasmessa dalla con nota prot. n. 328/06 del 6/02/2006 e acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 3173/QdV/DI del 15/02/2006;
 - b) Richiesta di messa in sicurezza d'emergenza della falda di cui al punto 3 del verbale della Conferenza di servizi decisoria del 28/04/06, trasmesso con nota del 22/06/2006 e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 13660/QdV/DI del 10/07/06;
12. Elaborati trasmessi dalla **Società Toscopetrol**:
- a) Risultati del Piano di caratterizzazione aree di proprietà trasmessi con nota del 20/03/06 e acquisiti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 6130/QdV/DI del 23/03/2006;
 - b) Richiesta di messa in sicurezza d'emergenza della falda, per le aree di competenza della Toscopetrol S.p.A., trasmessa con nota del 07/07/2006 ed acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare al prot. n. 13661/QdV/DI del 10/07/06;
13. Risultati della caratterizzazione – Aree proprietà Novaol, trasmessi dalla **Società Novaol** con nota del 16/05/2006 e acquisiti dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 10054/QdV/DI del 22/05/2006;
14. Elaborati trasmessi dalla **Società Costiero Gas Livorno**:
- a) Risultati del Piano di caratterizzazione dello Stabilimento trasmesso con nota prot. n. DIR/RP/pb 357/05 del 5/12/2005 e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 25287/QdV/DI del 12/12/2005;
 - b) Documento contenente le risposte alle prescrizioni formulate dall'ARPAT – Livorno trasmesso con nota prot. n. DIR/RP/pb059/06 del 3/04/2006 e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 7163/QdV/DI del 6/04/2006;
15. Progetto preliminare di bonifica dei suoli delle aree di proprietà di EniPower, trasmesso dalla **Società EniPower** medesima con nota prot. n. EPLI/GP130206/01 e

- acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 3386/QdV/DI del 16/02/2006;
16. Progetto di bonifica area demaniale "Cunicolo", trasmesso dall'**Autorità Portuale di Livorno** con nota prot. n. 6484 del 23/11/2005 e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 24108/QdV/DI del 28/11/2005;
17. Elaborati relativi all'ex **deposito Agip Petroli e Stabilimento GPL di Livorno** trasmessi dalla **Società ENI – Divisione Refining & Marketing**:
- a) Documento contenente osservazioni alle prescrizioni relative alle attività di Caratterizzazione formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 30/11/2005 trasmesso con nota prot. N. TECOP/07/T del 16/02/2006 e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 3819/QdV/DI del 22/02/2006;
- b) Variante al progetto definitivo di bonifica del sottosuolo trasmessa con nota prot. N. TECOP/16/ER del 23/03/2006 e acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 6367/QdV/DI del 28/03/2006;
18. Documento "Nota di risposta alle prescrizioni formulate per le aree della Centrale ENEL di Livorno dalla Conferenza di servizi istruttoria del 30/11/2005" trasmesso dalla **Società ENEL** con nota prot. n. EP/P200600655 del 10/02/2006 e acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio al prot. n. 3350/QdV/DI del 16/02/2006.

Il dott. Gianfranco Mascazzini, direttore generale della Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare accerta la presenza del Ministero della Salute, nella persona della dott.ssa Carmela Limbici e della Regione Toscana nella persona del dott. Alfredo Cianci alla Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge 241/90, e sue successive modificazioni ed integrazioni, per acquisire le intese ed i concerti previsti dalla normativa vigente in materia d'approvazione dei progetti di bonifica inerenti l'intervento di interesse nazionale di Livorno.

Il dott. Mascazzini rileva l'assenza del rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico regolarmente convocato con nota prot. n. 23481/QdV/DI del 22/11/2006 inviata a mezzo fax in data 22/11/2006 e con nota prot. n. 23953/QdV/DI del 28/11/2006 (aggiornamento data di convocazione) inviata a mezzo fax in data 28/11/2006 come risulta dai messaggi di conferma, allegati al presente verbale sotto le lettere A) e Abis) onde costituirne parte integrante e sostanziale.

Il dott. Mascazzini dichiara quindi la Conferenza di Servizi regolarmente costituita per deliberare sui suddetti punti all'ordine del giorno.

Primo punto all'ordine del giorno

Il dott. Mascazzini ricorda in primo luogo che la Conferenza di servizi decisoria del 28/04/2006, in attesa di deliberare in merito alla definizione dello studio di fattibilità per la messa in sicurezza d'emergenza della falda acquifera del sito di interesse nazionale di bonifica di Livorno mediante intervento coordinato, aveva richiesto ai soggetti proprietari di aree in cui era stata riscontrata una contaminazione delle acque sotterranee quanto segue:

- a) adottare immediati interventi di messa in sicurezza d'emergenza della falda consistenti nella realizzazione di una barriera idraulica di emungimento e successivo trattamento lungo tutto il fronte dello Stabilimento a valle idrogeologico dell'area con un interasse dei pozzi di emungimento in grado di impedire la diffusione della contaminazione;
- b) presentare, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del presente verbale, il progetto preliminare di bonifica delle acque di falda basato sul confinamento fisico delle acque medesime.

Il dott. Mascazzini riassume poi gli esiti dell'istruttoria condotta dalla Conferenza di servizi del 19/07/2006, nel corso della quale si è preso atto che in merito alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 28/04/2006, relativamente alla messa in sicurezza d'emergenza e al progetto di bonifica della falda acquifera, i soggetti destinatari di tali richieste non hanno ottemperato. Tale inottemperanza è stata motivata dai soggetti obbligati come volontà di procedere alla messa in sicurezza d'emergenza e alla bonifica della falda acquifera mediante un intervento di tipo unitario e coordinato.

Il dott. Mascazzini ricorda inoltre che, per quanto concerne l'area interessata dal progetto per il raddoppio della linea ferroviaria "Livorno Calabrone-Darsena Toscana", di proprietà della Società RFI, la Conferenza di servizi decisoria del 28/04/2006, vista la contaminazione rilevata nei campioni di acque sotterranee PZ17C1 (MTBE) e PZ17C1 (Idrocarburi e Triclorometano), ha deliberato di prescrivere alla **Società RFI**:

- a) l'esecuzione di una nuova campagna di campionamento delle acque sotterranee, visto che l'ARPAT non ha validato gli esiti delle analisi delle acque di falda nonché la caratterizzazione più puntuale dell'area intorno al piezometro PZ17, al fine di chiarire

PZ21HD1 a fronte della CLA di cui al DM 471/99 di 50 µg/l), Ferro (fino a 38.010 µg/l nel campione PZ21HD1 a fronte della CLA di cui al DM 471/99 di 200 µg/l), Idrocarburi totali (in 5 campioni con concentrazioni fino a 71.214 µg/l nel campione AS6HS1 a fronte della CLA di cui al DM 471/99 di 350 µg/l), Benzene (in 6 campioni con concentrazioni fino a 8.7 µg/l nel campione PM1HS1 a fronte della CLA di cui al DM 471/99 di 1 µg/l), MTBE (in 20 campioni con concentrazioni fino a 7164 µg/l nel campione PZ11HD1 a fronte di un valore fissato dall'ISS di 50 µg/l, di cui alla nota sopra citata);

- b) di richiedere alla Società di ripresentare, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del presente verbale, il progetto preliminare di bonifica delle acque di falda basato sul confinamento fisico delle acque medesime, alla luce anche dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti evidenziati dalle controanalisi dell'ARPAT nonché dei risultati della nuova campagna di caratterizzazione richiesta delle acque sotterranee;

In caso di ulteriore inadempienza dell'Azienda saranno attivati i poteri sostitutivi in danno del medesimo soggetto inadempiente, costituendo il presente verbale formale messa in mora.

Diciottesimo punto all'ordine del giorno

Il dott. Mascazzini espone gli esiti dell'istruttoria condotta dalla Conferenza di servizi del 19/07/2006 sull'elaborato indicato al diciottesimo punto all'ordine del giorno, trasmesso dalla Società ENEL, prendendo atto, in primo luogo, della comunicazione dell'avvio degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza della falda.

Il dott. Mascazzini ricorda quindi che, in merito alla proposta di caratterizzazione integrativa dei suoli e delle acque di falda, sono state formulate in sede di Conferenza di servizi istruttoria del 19/07/2006 le seguenti osservazioni/prescrizioni:

1. devono essere ricercati tutti gli analiti previsti dal piano di caratterizzazione approvato;
2. per ciascun sondaggio dovranno essere prelevati e analizzati almeno 3 campioni:
 - campione 1: da 0 a -1 metro dal piano campagna;
 - campione 2: 1 metro che comprenda la zona di frangia capillare;
 - campione 3: 1 metro nella zona intermedia tra i due campioni precedenti;



in aggiunta ai suddetti campioni, dovranno essere prelevati i materiali che si distinguono per evidenze di inquinamento o per caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche e litologico-stratigrafico;

3. il Piano delle attività, compreso il posizionamento puntuale dei sondaggi e dei piezometri, dovrà essere concordato con l'Autorità locale competente in modo da consentire le attività di controllo dei campionamenti e delle analisi nonché l'esecuzione del 10% di controanalisi di verifica, per la validazione dei risultati di caratterizzazione da parte dell'Autorità stessa.

La Conferenza di servizi decisoria, concordando con le conclusioni istruttorie della Conferenza di servizi del 19/07/2006, DELIBERA di prendere atto della comunicazione dell'Azienda dell'avvio degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza della falda e dell'elaborato indicato al diciottesimo punto all'ordine del giorno e di dettare le prescrizioni sopra riportate, emerse nel corso della Conferenza di servizi istruttoria del 19/07/2006 medesima.

Varie ed eventuali

Da ultimo la Conferenza di servizi decisoria, in merito ai superamenti delle concentrazioni di soglia di contaminazione evidenziate per i parametri Arsenico e Manganese nei suoli e sottosuoli nonché di Arsenico, Manganese e Ferro nelle acque sotterranee nel SIN di Livorno, non ritenendo sufficienti le motivazioni fornite da ARPAT – Dipartimento provinciale di Livorno, in relazione in particolare alla caratterizzazione effettuata dalle Società SICEA, Costiero Gas Livorno e NOVAOL, DELIBERA di chiedere ad ARPAT medesima, ad APAT e ad ISS di effettuare uno studio sito-specifico, al fine di appurare la supposta origine naturale di tali sostanze. Qualora fosse confermata tale ipotesi, ARPAT, APAT e ISS dovranno stabilire un nuovo limite massimo ammissibile per ciascuno di tali parametri.

Null'altro essendovi da aggiungere la Conferenza si chiude alle ore
Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare

Ministero della Salute

Regione Toscana

11,30

Dott. Gianfranco Mascazzini

Dott.ssa Carmela Limbici

Ing. Alfredo Cianci

