



COMUNE DI ROMA

Dip. X - Politiche Ambientali e Agricole
 V. I. D. Protezione Inquinamento Acustico e Ambientale
 Dir. : Arch. Stefano Mastaglio

Piano di Zonizzazione Acustica

Classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della Legge 447/95 e successivi decreti attuativi, e della Legge Regionale n.18 del 3/8/2001, in base agli elementi urbanistici, demografici, socio-economici, e infrastrutturali.
 Deliberazione C.C. n. 12 del 29/01/2004

Legenda

Classi di destinazione d'uso del territorio.
 Valori limite di immissione - Leq in dB (A).

- Classe I: aree particolarmente protette.
50 dB (A) diurni, 40 dB (A) notturni
- Classe II: aree per nuclei tematici residenziali.
55 dB (A) diurni, 45 dB (A) notturni
- Classe III: aree di tipo misto.
60 dB (A) diurni, 50 dB (A) notturni
- Classe IV: aree di intensa attività umana.
65 dB (A) diurni, 55 dB (A) notturni
- Classe V: aree prevalentemente industriali.
70 dB (A) diurni, 60 dB (A) notturni
- Classe VI: aree esclusivamente industriali.
70 dB (A) diurni e notturni

Fascia A: strade a traffico polivalente.
 (D.P.R. 1871/1988 - n. 459)
 70 dB (A) diurni, 60 dB (A) notturni

Fascia B: strade a traffico polivalente.
 (D.P.R. 1871/1988 - n. 459)
 65 dB (A) diurni, 55 dB (A) notturni

Unita area case Romane.
 (Del. C.C. n. 1823 del 2/10/1999)

Identificazione delle strade del PGTU.

Zone admissibili di traffico per classificazione in progressiva.
 Da verificare all'atto di rilascio autorizzativo.

Idrografia

Confini comunali