

## A.7 Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni

EMISSIONI ATMOSFERICHE						
Inquinante	Valori limite			Standard di qualità		
	Autorizzato	Nazionale	Regionale	UE	Nazionale	Regionale
Ossidi di zolfo	NA	D.Lgs. 152/06 1700 mg/Nm <sup>3</sup>	NA	1999/30/CE (SO <sub>2</sub> ) <u>99,7° percentile annuale</u> 350 µg/m <sup>3</sup> <u>99,2° percentile annuale</u> 125 µg/m <sup>3</sup>	DM 02/04/02 (SO <sub>2</sub> ) <u>99,7° percentile annuale</u> 350 µg/m <sup>3</sup> <u>99,2° percentile annuale</u> 125 µg/m <sup>3</sup>	NA
Ossidi di azoto	Parere Ministero della sanità, seduta del 02/04/96 Per il camino E6 80 mg/Nm <sup>3</sup>	D.Lgs. 152/06 500 mg/Nm <sup>3</sup>	NA	1999/30/CE (NO <sub>2</sub> ) <u>99,8° percentile annuale</u> 200 µg/m <sup>3</sup> <u>media annuale</u> 40 µg/m <sup>3</sup>	DM 02/04/02 (NO <sub>2</sub> ) <u>99,8° percentile annuale</u> 200 µg/m <sup>3</sup> <u>media annuale</u> 40 µg/m <sup>3</sup>	NA
Polveri	NA	D.Lgs. 152/06 80 mg/Nm <sup>3</sup>	NA	1999/30/CE (PM <sub>10</sub> ) <u>90,4° percentile annuale</u> 50 µg/m <sup>3</sup> <u>media annuale</u> 40 µg/m <sup>3</sup>	DM 02/04/02 (PM <sub>10</sub> ) <u>90,4° percentile annuale</u> 50 µg/m <sup>3</sup> <u>media annuale</u> 40 µg/m <sup>3</sup>	NA
Monossido di carbonio	Parere Ministero della sanità, seduta del 02/04/96 Per il camino E6 80 mg/Nm <sup>3</sup>	D.Lgs. 152/06 250 mg/Nm <sup>3</sup>	NA	2000/69/CE <u>Media massima giornaliera su 8 ore</u> 10 mg/m <sup>3</sup>	DM 02/04/02 <u>Media massima giornaliera su 8 ore</u> 10 mg/m <sup>3</sup>	NA

**Nota:** oltre ai limiti sopra indicati per alcune sostanze (Sostanze organiche volatili, Idrogeno solforato e Ammoniaca e composti a base di cloro espressi come acido cloridrico) si applicano i limiti generali indicati nel D.Lgs. 152/06 – Parte V Allegato I – Sezione 1 – Valori di emissione e prescrizioni relativi alle raffinerie.

**Nota:** per il camino E6 (Turbogas), nel caso l'alimentazione fosse gasolio, i limiti autorizzati per CO ed NOx devono essere raddoppiati ( Parere Ministero della sanità, seduta del 02/04/96)