



AREA TERRITORIO  
SERVIZIO EDILIZIA



VIA SCALABRINI, 11 - PIACENZA - TEL. (0523) 4921

Prot. Gen. n° 00 35782 del 17.06.2004

Prot. T.E.S.A. n° 784/sta

Allegati n° 1

Piacenza, 09 giugno 2004

Oggetto: Rilascio Autorizzazione Definitiva allo scarico acque reflue in fognatura.

INSEDIAMENTO ..... INDUSTRIALE (Centrale Termoelettrica).....

Intestatario..... EDIPOWER SPA.....

Via..... Nino Bixio, 27 - Piacenza.....

IL DIRIGENTE

Vista la domanda Prot. TESA n° ..... 784/sta del ..... 22/04/04 ..... presentata dal ..... Rorato Dr. Enzo – Rapp.te Legale – EDIPOWER SPA ..... con la quale si chiede l'autorizzazione a scaricare le acque reflue provenienti dall'insediamento posto in loc. .... Nino Bixio, 27 ..... in fognatura;

Visto l'art. 45 del D.Lgs 11.05.99, n° 152;

Visto l'art. 40 della L.R. 29.01.83, n° n° 7;

Visto il "Regolamento per la gestione del Servizio di Fognatura e Depurazione";

Visto il D.Lgs. 267/2000.

Vista la Delibera di Giunta Reg.1053/03.

**A U T O R I Z Z A**

..... Rorato Dr. Enzo – Rapp.te Legale – EDIPOWER SPA ....., titolare dell'insediamento avente sede in Piacenza, Via..... N. Bixio ..... a scaricare le acque reflue provenienti dall'insediamento attraverso lo scarico denominato "punto A" nella fognatura ..... del collettore Fianarda.....

Purchè vengano rispettate le condizioni imposte da Arpa con prot. n.6072/P-PC del 25/05/04 e che vengano rispettati i limiti della tabella allegata con le seguenti deroghe:

Cloro attivo (4 mg/l) – Materiali sedimentabili (3 mg/l) – Materiali in sospensione totali (300 mg/l) – Solfati (1500 mg/l) – Cloruri (2000 mg/l) – Fluoruri (20 mg/l) – Fosforo totale (25 mg/l) – Grassi e olii animali/vegetali (100 mg/l).

La presente Autorizzazione ha validità di 4 anni, il rinnovo dovrà essere richiesto un anno prima della sua scadenza, la stessa è subordinata all'osservanza di eventuali prescrizioni emesse in sede di rilascio di Concessione o Autorizzazione edilizia e potrà essere soggetta a revoca qualora il richiedente non rispetti le eventuali prescrizioni di Leggi e regolamenti in materia di scarico delle acque reflue in fognatura, o qualora non sia stata presentata la domanda di rinnovo a tempo debito. La presente autorizzazione è subordinata alla presentazione al riguardo da parte di questa Amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE SERVIZIO EDILIZIA  
Arch. Luigi Villa



**LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA**  
(Approvati con Delibera n° 75/1983 e 1532/1985)

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
pH	Valore tab. C	5.5 / 9.5 Legge 319/76
Temperatura	Valore tab. C	Legge 319/76
Materiali grossolani	Valore tab. C	ASSENTI Legge 319/76
Materiali sedimentabili	3 ml/l	Misurati in cono Imhoff dopo 2 ore
Materiali in sospensione totali	300 mg/l	
<u>COD</u>		Il COD si intende determinato con biocromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore
BOD <sub>5</sub>	≤ 3	
Metalli e non metalli tossici totali (As - Cd - Cr (VI) - Ca - Hg - Ni - Pb - Se - Zn)	Valore tab. C	Legge 319/76
Alluminio	Valore tab. C	Mg/l 2 Legge 319/76
Arsenico	Valore tab. C	Mg/l 0.5 Legge 319/76
Boro	Valore tab. C	Mg/l 4 Legge 319/76
Cadmio	Valore tab. C	Mg/l 0.02 Legge 319/76
Cromo III	Valore tab. C	Mg/l 4 Legge 319/76
Cromo VI	Valore tab. C	Mg/l 0.2 Legge 319/76
Ferro	Valore tab. C	Mg/l 4 Legge 319/76
Manganese	Valore tab. C	Mg/l 4 Legge 319/76
Mercurio	Valore tab. C	Mg/l 0.005 Legge 319/76
Nichel	Valore tab. C	Mg/l 4 Legge 319/76
Piombo	Valore tab. C	Mg/l 0.3 Legge 319/76
Rame	Valore tab. C	Mg/l 0.4 Legge 319/76
Selenio	Valore tab. C	Mg/l 0.05 Legge 319/76
Zinco	Valore tab. C	Mg/l 1 Legge 319/76
Cianuri	Valore tab. C	Mg/l 1 Legge 319/76
Cloro attivo	4 mg/l	
Solfuri	Valore tab. C	Mg/l 2 Legge 319/76
Solfiti	Valore tab. C	Mg/l 2 Legge 319/76
Solfati	1500 mg/l	
Cloruri	2000 mg/l	
Fluoruri	20 mg/l	
Fosforo totale	25 mg/l	
Grassi ed oli animali e vegetali	100 mg/l	
Oli minerali	Valore tab. C	Mg/l 10 Legge 319/76
Fenoli totali	Valore tab. C	Mg/l 1 Legge 319/76
Aldeidi	Valore tab. C	Mg/l 2 Legge 319/76
Solventi organici aromatici	Valore tab. C	Mg/l 0.4 Legge 319/76
Solventi organici azotati	Valore tab. C	Mg/l 0.2 Legge 319/76
Solventi clorurati	Valore tab. C	Mg/l 2 Legge 319/76
Tensioattivi	Valore tab. C	Mg/l 0.4 Legge 319/76
Pesticidi clorurati	Valore tab. C	Mg/l 0.05 Legge 319/76
Pesticidi fosforati	Valore tab. C	Mg/l 0.1 Legge 319/76



<input type="checkbox"/> D.I.R.	<input type="checkbox"/> D.T.R.
<input type="checkbox"/> D.T.A.	<input type="checkbox"/> S.I.I.G.I.
<input checked="" type="checkbox"/> S.T.A.	<input type="checkbox"/> S.A.G.
<input type="checkbox"/> S.I.R.	<input type="checkbox"/> S.I.U.
<input type="checkbox"/> P.R.	<input type="checkbox"/> S.I.
<input type="checkbox"/> S.A.	<input type="checkbox"/> S.A.C.
<input type="checkbox"/> S.L.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> S.E.C.I.	<input type="checkbox"/>
IL DIR. <i>[Signature]</i>	
NOTE <i>Att. orig.</i>	

Protocollo n. *6072/809-fe*  
 Piacenza **25 MAG. 2004**

Alla TESA S.p.A.  
 Strada per Borgoforte  
 Piacenza *29100*

**TESA** PIACENZA SPA  
**31 MAG 2004**  
 Prot. N. *10328*

*4 SPA*


Oggetto: Parere favorevole in merito al rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria intestata alla Ditta EDIPOWER S.p.A., per l'insediamento sito in via N. Bixio n. 27 - comune di Piacenza.

In allegato alla presente si trasmette la nota relativa alla richiesta di parere di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

**arpa - Sezione Prov.le di Piacenza**  
 Il Responsabile del Servizio territoriale  
 ( Dott. Ettore Sassi )

Visto Il Direttore di Sezione  
 ( Dott. Sandro Fabbri )



<input checked="" type="checkbox"/>	CAPO SERVIZIO
<input type="checkbox"/>	UFF. ESERCIZIO
<input type="checkbox"/>	UFF. CONTROLLO ACQUE
<input type="checkbox"/>	LABORATORIO
<input type="checkbox"/>	SEGRETERIA
<input type="checkbox"/>	.....
Il Capo Serv. ....	
Note .....	

**TESA** S.T.A. PIACENZA SPA  
**03 GIU 2004**  
 Prot. N. *1136*

SERVIZIO TERRITORIALE Distretto di Piacenza-Castel S.Giovanni, Via Taverna 48 – tel. 0523 / 307811 – fax 307842

**Parere favorevole in merito al rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria intestata alla Ditta EDIPOWER S.p.A., per l'insediamento sito in via N. Bixio n. 27 – comune di Piacenza.**

In risposta alla nota della TESA S. r. A. del 26/04/04 prot. n. 8014, a noi pervenuta in data 27/04/04 prot. n. 4785, relativa alla richiesta di parere di cui sopra, lo scrivente Servizio,

- esaminata la documentazione tecnica allegata ,
- visto quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/99 e succ. mod.,
- tenuto conto che le acque acide-alcaline provenienti dai vari lavaggi chimici su vari componenti dell'impianto, che comunque verranno dismessi nel 2005/06, e che avvengono solo saltuariamente, verranno stoccate e poi smaltite come rifiuto in due vasche della capacità di 1500 mc l'una,
- considerato che nella vasca denominata "Modulo Finale" esiste una stazione di misura in continuo di: portata, pH, idrocarburi, torbidità con possibilità di ricircolo dei reflui all'impianto di disoleazione,

per quanto di competenza, esprime parere favorevole in merito al rilascio di autorizzazione allo scarico, identificato in planimetria come "punto A", di acque reflue industriali in rete fognaria, di cui sopra, a condizione che:

1. vengano rispettati i limiti previsti dalla tabella allegata al Regolamento Comunale di Pubblica Fognatura, con le seguenti deroghe:

Cloro attivo	4 mg/l
Materiali sedimentabili	3 mg/l
Materiali in sospensione totali	300 mg/l
Solfati	1500 mg/l
Cloruri	2000 mg/l
Fluoruri	20 mg/l
Fosforo totale	25 mg/l
Grassi e olii animali/vegetali	100 mg/l

2. il pozzetto di prelievo fiscale posta appena a monte dell'allaccio in pubblica fognatura, dovrà consentire un corretto prelievo per caduta;



3. i fanghi prodotti dagli impianti di depurazione dovranno essere periodicamente rimossi e conferiti presso impianto di trattamento autorizzato. La documentazione comprovante l'avvenuto conferimento, dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo,
4. vengano previsti autocontrolli trimestrali per i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, tensioattivi, fosforo, ferro, manganese, nichel, rame, zinco; l'esito di tali autocontrolli dovrà essere annotato su apposito registro tenuto a disposizione dell'autorità di controllo,
5. lo scarico identificato in planimetria con il numero 8, dovrà essere attivato solo in situazioni di emergenza, previa segnalazione allo scrivente Servizio (fax 0523/307842),
6. le acque acide-alcaline dovranno essere gestite nell'ambito del D. Lgs. N. 22/97, prevedendo unicamente il deposito tecnico per i tempi necessari all'avvio allo smaltimento,
7. vengano eseguite verifiche periodiche sul corretto funzionamento dell'impianto di depurazione,
8. venga tempestivamente comunicato qualunque disservizio all'impianto di trattamento ed alla rete di fognatura aziendale (fax arpa 0523-307842).

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO

-dott.ssa Lorella Efferi-

IL BIOLOGO

- dott.ssa Enrica Rocca -



