



C.le di Turbigo

Lettera del Comune di Turbigo con verbale di chiusura pozzo n°5

Anno di riferimento 1989



COMUNE DI TURBIGO

PROVINCIA DI MILANO

Prot. N.°

Risposta a nota del

N.°

UFFICIO TECNICO

OGGETTO:

VERBALE chiusura di pozzo già
legittimato sito nel gruppo im-
pianti termoelettrici di Turbi-
go (MI) - Pozzo n. 5 -

In ottemperanza a quanto richiesto dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Lombardia con nota n. 2321 di prot. del 30.6.1987, in dirizzata alla Direzione del Compartimento ENEL di Milano e su richiesta della Direzione della Centrale Termoelettrica di Turbigo, il sottoscritto Crivelli geom. Giulio, Tecnico del Comune di Turbigo, ha presenziato alle operazioni di chiusura del pozzo in oggetto indicato che hanno avuto il seguente svolgimento:

Giorno 18.11.1988 - ore 10-12 -

Rimozione dalla cameretta interrata di testata del pozzo della pompa di sollevamento e sfilaggio della tubazione aspirante.

Riempimento pozzo con materiale inerte: sabbia e ghiaia. In tale fase si è verificata la rispondenza tra il volume del materiale immesso e quello del pozzo.

- Si è richiesto la parziale demolizione della pavimentazione di fondo della cameretta nella zona circostante la tubazione di rivestimento del pozzo onde consentire il taglio della stessa ad una quota inferiore ed il ripristino in continuità del getto in calcestruzzo.

Si è richiesto inoltre l'approvvigionamento di idoneo quantitativo di argilla da immettere nella parte superficiale del pozzo.

Il completamento delle operazioni di chiusura viene rinviato per consentire la predisposizione di quanto sopra.



COMUNE DI TURBIGO

PROVINCIA DI MILANO

Prot. N.°

Risposta a nota del

N.°

OGGETTO:


- S E G U E -

Giorno 6.12.1988 - ore 10-11 -

Immissione di argilla nel tratto terminale del pozzo, per una profondità di circa 80 cm/

Ripristino pavimento cameretta con getto in calcestruzzo dello spessore di cm. 15 circa.

Turbigo, 15 Marzo 1989



IL TECNICO COMUNALE
Crivelli geom. Giulio