N

NORD ASSUNTO

LEGENDA

- VALVOLA A DILUVIO
- VALVOLA MOTORIZZATA
- VALVOLA A SARACINESCA
- IDRANTE CON PRESE UNI 70 E 100 O 125
- IDRANTE UNI 70 Q. 00
- IDRANTE UNI 70 Q. 12.00
- VERSATORI SCHIUMA
- LANCIA BRANDEGGIABILE SCHIUMOG. TELECOM.
- IDRANTE A UNA PRESA UNI 70
- IDRANTE A DUE PRESE D' ACQUA UNI 70
- EROGATORE SCHIUMA DA 100 litri/min
- ATTACCO DOPPIO UNI 70 SCHIUMA
- IDRANTE A UNA PRESA UNI 45
- IDRANTE A DUE PRESE UNI 45
- IDRANTE A DUE PRESE UNI 70
- GASOLIO
- NAFTA
- ACQUA DI MARE DALLE POMPE ANTINCENDIO
- DALLE AUTOCLAVI
- MISCELA SCHIUMOGENA
- TUBAZ. ANTINCENDIO SCHIUMOGENO LANCE BRANDEGGIABILI
- TUBAZ. ANTINCENDIO SCHIUMOGENO LANCE BRANDEGGIABILI IN BANCHINA
- ACQUA INDUSTRIALE

AGENTE ANTINCENDIO:

- ACQUA FRAZIONATA
- IDROCARBURI ALOGENATI

RIF	DESCRIZIONE	N.	CAP. M³	PRODOTTO CONTENUTO
S2	SERBATOIO OLIO COMBUSTIBILE	1	35.000	OLIO COMBUSTIBILE
S3	SERBATOIO OLIO COMBUSTIBILE	1	35.000	OLIO COMBUSTIBILE
S4A	SERBATOIO OLIO COMBUSTIBILE	1	55.535	OLIO COMBUSTIBILE
S5A	SERBATOIO OLIO COMBUSTIBILE	1	55.535	OLIO COMBUSTIBILE
S6	SERBATOIO GASOLIO	1	525	GASOLIO AGEVOLATO
S7	SERBATOIO ADDITIVI CHIMICI	1	30	TIPO AMCO
S8	SERB. FINALE IMP. TRATTAMENTO H2O INQUINABILI DA OLII	1	0,365	OLIO DI RISULTA
S9	SERBATOIO RACCOLTA SPURGHI O.C.	2	1	OLIO COMBUSTIBILE
S10	SERBATOIO DI RISERVA OLIO LUBRIFICAZIONE TURBINA GR. 3–4	1	98	OLIO LUBRIFICANTE
S11	SERBATOIO GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO GR. 3–4	2	1,5	GASOLIO
S12	SERBATOIO DI RISERVA OLIO LUBRIFICAZIONE TURBINA GR. 2	1	34	OLIO LUBRIFICANTE
S13	SERBATOIO DI RISERVA OLIO LUBRIFICAZIONE TURBINA GR. 1	1	48	OLIO LUBRIFICANTE
S14	SERBATOIO GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO GR. 1–2	1	1,3	GASOLIO
S15	SERBATOIO GASOLIO DIESEL POMPA ANTINCENDIO	2	0,5	GASOLIO
S16	SERBATOIO OLIO ISOLANTE	4	28	OLIO ISOLANTE PER TRASFORM.
S22	SERBATOIO RACC. SPURGHI O.C. NEL BACINO DI CONTENIMENTO	2	21,4	OLIO COMBUSTIBILE
S23	SERBATOIO DISTRIBUTORE GASOLIO MACCHI OPERATRICI	1	20	GASOLIO AUTOTRAZIONE
S27	SERBATOIO ACCUMULO SCARICHI VALVOLE DI SICUREZZA	1	200	OLIO COMBUSTIBILE
S28	SERBATOIO TARATURA CONTATORE	1	10	OLIO COMBUSTIBILE
S31	SERB.GASOLIO MOTOCOMPRESSORE DI EMERGENZA	1	0,7	GASOLIO
S32	SERB.GASOLIO MOTOCOMPRESSORE DI EMERGENZA	1	0,7	GASOLIO
S26	VASCA RECUPERO O.C.	1	30	OLIO COMBUSTIBILE
S24	VASCA RACCOLTA SPURGHI O.C. RISCALDATORI GR. 1	1	3,75	OLIO COMBUSTIBILE
S25	VASCA RACCOLTA SPURGHI O.C. RISCALDATORI GR. 2	1	4,5	OLIO COMBUSTIBILE
S29	VASCA RACCOLTA SPURGHI O.C.	2	1,830	OLIO COMBUSTIBILE
S30	SERBATOIO OLIO LUBRIFICANTE TURBINA GR. 3–4	1	40	OLIO TURBINA

POZZO N. 5
POZZO N. 4
POZZO N. 3
POZZO N.2
VIA DELLA PIETRAROSSA
VIA PORTO ROSEGA
VIA DEGLI ESARCHI
VIA LISERT
SERBATOI ESPL. MENSA
MENSA
PORTINERIA E INFERMERIA
AUTORIMESSA
SPOGLIATOIO
STAZIONE RILEVAMENTI METEOROLOGICI
MAGAZZINO MATERIALI PESANTI
PESA STRADALE
STAZIONE ELETTRICA 380 KV
STAZIONE ELETTRICA 130/220KV
CABINA COMANDO
CABINA GASOLI OLIO ISOLANTE
CABINA BOMB. CO2
EX PORTINERIA
CANALE DI SCARICO
CABINA SCHIUMOGENO 1 ELETTROPOMPA DI DRENO KW 2.98 1 ELETTROPOMPA DI SPINTA KW 11 1 ELETTROPOMPA DI SPINTA KW 11 SERB. SCHIUMOGENO mc. 5 SERB. SCHIUMOGENO mc. 5
SERB. ACCUMULO H.P. N.12 FRAZIONATORI
S1 N.12 FRAZIONATORI
S20
SERB. SCHIUM.
TERMINALE OLEODOTTO
PIAZZOLA DI SCARICO OLIO COMBUSTIBILE
N.28 EROGATORI SCHIUMOGENO
OLEODOTTO TRIESTE-ASSO
TORRE DI RAFFR.
S4A N° 4 SERBATOIO NAFTA mc. 55535
S2 N° 2 SERBATOIO NAFTA mc. 35000
S3 N° 3 SERBATOIO NAFTA mc. 35000
S5A N° 5 SERBATOIO NAFTA mc. 50000
RIVELAZIONE A FILO TERMOSENSIBILE N.2 ZONE FRAZIONATORI N.12 GOMITI VERSANTI SCHIUMOGENO
S6 SERBATOIO GASOLIO 500m³
S7 SERB. ADDITIVI CHIMICI
S29 CABINA POMPE NAFTA
POMPE N.1 POMPE SPINTA GR.4
POMPE SPINTA GR.3
POMPE TRAVASO N.P.
S30 SERB. RISERVA OLIO LUBRIFICANTE
N.10 FRAZIONATORI
SERB. ACQUE SEPARAZIONE ACQUA–OLIO 150m³
S8 SERBATOIO ACQUE INQUINABILI DA OLI 3000m³
LOCALE QUADRI IMP. ACQUE REFLUE
VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE
IMPIANTO DISOLEAZIONE
VASCA FANGHI
SERB. H₂O INDUSTRIALE 1000m³ 1000m³ 1000m³
FILTRI RECUPERO
VASCA SCARICO ACQUA FINALE
SEPARATORE A.P.I.
EDIFICIO DEMINERALIZZAZIONE
CALDAIA AUX
VASCA RACCOLTA SCARICHI ACIDI IMP. DEMINERALIZZAZIONE
SERB. H₂O DEM
SERB. H₂O DEM
CABINA SCHIUMOGENO GR. 3–4 N. DN. PCT. 3078
CABINA SCHIUMOGENO mc.5
A IMP. DI BANCHINA
EX CANALE DI SCARICO
1 ELETTROPOMPA DI SPINTA PORTATA 250 mc/h PRESSIONE 7 bar
DISTRIBUTORE GASOLIO
S21
OFFICINA MACCHINE OPERATRICI
PIAZZOLA LAVAGGIO AUTOMEZZI
INGRESSO NON PRESIDIATO
GRU A BANCHINA
PARCO CARBONE
FOSSA NASTRO CARBONE
IMPIANTO TRATT. E TRASP. CARBONE
A TORRE 1
FRAZIONATORI N. NASTRI N.1–6–7
VASCA DECANTAZIONE
TORRE CARBONE N.4
EX OPERA DI SCARICO
BRACCIO DI SCARICO G.C.S.
ASSE NASTRO CARBONE
BRACCIO DI SCARICO O.C.D.
CUNICOLO
OPERA DI PRESA GR. 3–4
OPERA DI PRESA GR. 1
OPERA DI PRESA GR. 2
SERBATOIO DI RICIRCOLO CAP. 1500mc
DEPOSITO BOMBOLE OSSIGENO E ACETILENE PER SALDATURA
VASCA CONTROLLO PH
RICOVERO MEZZI E LOCALE LAVAGGI
SERB. MOTOPOMPE N.2 EL.-ANTINCENDIO N.2 AVVIATORI–MAV. A SCOMPARSA TIPO–SEMI. N.12 FRAZIONATORI
PRESA ACQUA MARE
CANALE VALENTINIS
EDIFICIO SERVIZI
EDIFICIO AUSILIARI
EDIFICIO COMPRESSORI
SALA MACCHINE
OFFICINA
TETTOIE PARCHEGGIO
GRUPPO 3
GRUPPO 4
STAZ. VALV. COMB. GR. 3–4 N.23 FRAZIONATORI
IMPIANTO COMBINATO POLVERE/SCHIUMA CELLE BRUCIATORI
LOCALE QUADRI VENTIL. E VASCA RACCOLTA ACQUE ACCIDE GR. 3–4
VASCA ACQUE OLEOSE
VASCA RACCOLTA CENERI
EDIFICIO
SILOS
TORRI DI RAFFREDDAMENTO
VASCA DI DECANTAZIONE CENERI PRECIPITATORE 0.3
VASCA DI DECANTAZIONE CENERI PRECIPITATORE 0.4
SILOS CENERI
SILOS LEGGERE
SILOS PESANTI
SERB. DI STOCCAGGIO
IMP. ADD MgO
IMP. ADD NH3
VASCA RACCOLTA ACQUE PIOVANE GR. 1–2
DAI POZZI
DAI POZZI
A TORRE 3
A TORRE 2
N.7–8
VASCA DI CLARIFICAZIONE
ED. DOSAGGIO CALCE
SERB. RISERVA COND.
SERB. DUO FACCE
SERB. NUOVO
SERB. VECCHIO
SERB. DUO FACCE
SERB. DUO FACCE
SERB. DUO FACCE