

Autorizzazione allo scarico in C.I.S. delle acque reflue industriali (I.T.A.R.) - PRESCRIZIONI

Det. 1259/01	Det.3055/06	Nuove prescrizioni introdotte
<p>Accessibilità per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo dei punti assunti come fiscali per la misurazione scarico e campionamento acque di centrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozzetto C5 posto all'uscita dell'impianto ITAR • Pozzetto C4 posto prima dell'immissione del refluo in Po 	Nessuna variazione – prescrizione confermata (a)	
<p>Accessibilità per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo dei punti assunti come fiscali per la misurazione scarico e campionamento acque di centrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozzetto C6 posto in uscita ai separatori API 	Nessuna variazione – prescrizione confermata (b)	
<p>Manutenzione e controllo della funzionalità dei pozzetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozzetto C4 posto prima dell'immissione del refluo in Po • Pozzetto C5 posto all'uscita dell'impianto ITAR • Pozzetto C6 posto in uscita ai separatori API 	Nessuna variazione – prescrizione confermata (c)	
<p>Comunicazione preventiva di qualsiasi modifica da apportare agli scarichi e al loro processo di formazione o dell'eventuale formazione di nuove bocche di scarico; nonché di tutti gli elementi che possano in futuro incidere sulla presente autorizzazione</p>	Prescrizione eliminata	
<p>I valori limite non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 del D.L.vo 152/99 e succ. mod. ed integ.</p>	Nessuna variazione – prescrizione confermata con riferimento a D.Lgs 152/06 (d)	
<p>Adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi</p>	Nessuna variazione – prescrizione confermata (e)	
<p>Divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento rispetto a quanto dichiarato e comunque ai valori di emissione di cui all'autorizzazione</p>	Nessuna variazione – prescrizione confermata (f)	
<p>Immediata comunicazione all'autorità competente di eventuali anomalie degli impianti e dei sistemi di controllo</p>	Nessuna variazione – prescrizione confermata (g)	
<p>Manutenzione e controllo del sistema di monitoraggio in continuo posto all'uscita della vasca n° 22. I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo per un periodo almeno triennale</p>	Nessuna variazione – prescrizione confermata (h)	

Autorizzazione allo scarico in C.I.S. delle acque reflue industriali (I.T.A.R.) - PRESCRIZIONI

Det. 1259/01	Det.3055/06	Nuove prescrizioni introdotte
La ditta, entro il 31/12/2001, dovrà presentare una proposta per l'informatizzazione dei dati rilevati in continuo dal sistema posto all'uscita della vasca n° 22	Prescrizione risolta/ottemperata	
Chiusura definitiva dopo la realizzazione del terzo serbatoio e comunque entro la scadenza dell'atto, del by-pass di emergenza che consente alle acque in uscita dai separatori API di essere immesse direttamente nel canale di scarico acque trattate	Prescrizione risolta/ottemperata	
Rispetto del limite di concentrazione allo scarico pari a 1 mg/l per quanto riguarda il Berillio ed il Vanadio	Nessuna variazione – prescrizione confermata (i)	
La ditta dovrà assoggettarsi ad un controllo analitico delle acque di scarico a cura dell'autorità di controllo almeno una volta l'anno	Nessuna variazione – prescrizione confermata (l)	
Controllo mensile nei punti C4 e C5 dei seguenti parametri: pH, solfati, cromo totale, ferro, Nichel, vanadio, arsenico, berillio, idrocarburi totali. I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per un periodo almeno triennale su supporto informatico	Nessuna variazione – prescrizione confermata (m)	
Controllo periodico di tutte le caratteristiche idrauliche, chimico fisiche, biologiche del liquame da depurare, che influiscono sul funzionamento dell'impianto; analogo controllo dovrà essere effettuato per l'effluente depurato.	Nessuna variazione – prescrizione confermata (n)	
Annotazione dei dati rilevati nei controlli analitici periodici su appositi quaderni di esercizio impianto con l'indicazione dell'ora e dalla data alle quali le misure si riferiscono, del punto di prelievo se si tratta di analisi, del parametro cui la misura si riferisce e del valore relativo; tali quaderni devono essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione delle Autorità di controllo nel caso d'ispezione dell'impianto	Nessuna variazione – prescrizione confermata (o)	
	Nuova prescrizione (p)	Manutenzione e controllo del sistema d'informatizzazione dei dati rilevati dal sistema di monitoraggio in continuo posto all'uscita della vasca n° 22.
Trasmissione al Settore Tutela Acqua e Suolo – Protezione Civile della Provincia di Mantova, ogni 6 mesi, di documentazione attestante il corretto smaltimento dei fanghi di depurazione, corredata del rispettivo contenuto in sostanza secca	Prescrizione eliminata	