



COPIA PER IL DESTINATARIO	1 Fornitore		N. Cod. Fisc. / P. IVA 00090620428		DAS 149110		704	
	 <b>Cantarini e Gambadori</b> Cantarini Manlio e Gambadori Antonio & C. s.n.c. Via S. Giuseppe, 3/5 60020 Camerata Picena (AN) Tel. 071 946 055/35 - Fax 071 946 368 E-mail: cantarini.gambadori@libero.it Iscr. al n. 60663 - R.E.A. (AN) Cod. Fisc./P. IVA e n. Iscr. Reg. Impr. AN 00090620428		2 Numero di riferimento dell'operazione		3 Autorità competente del paese di destinazione (Nome e indirizzo)			
	OLIO COMBUSTIBILE • GASOLIO CARBURANTI AGRICOLI • LUBRIFICANTI		Data		Ora		Luogo di partenza	
	4 Destinatario (Nome e indirizzo)		30/06/2005		8.26		Piane di Camerata Picena	
U.B.T. PIETRAFITTA  ENEL PRODUZIONE SpA  S.S. 220 PIVATOIA KM. 24  06060 PIETRAFITTA PG		<input type="checkbox"/> A RIENTRO TOTALE DELLA MERCE PRESSO IL MITTENTE <input type="checkbox"/> B RIENTRO PARZIALE DELLA MERCE PRESSO IL MITTENTE <input type="checkbox"/> C DIROTTAMENTO TOTALE DELLA MERCE <input type="checkbox"/> D DIROTTAMENTO PARZIALE DELLA MERCE (Compilare prospetto sul retro)		Causale Trasporto = Vendita				
5 Transportatore/Mezzo di trasporto		TARGA AUTOMEZZO		7A 943 RW				
<input checked="" type="checkbox"/> FORNITORE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO  <input type="checkbox"/> ALTRI		AUTISTA		TRAVERSI FAUSTINO				
7 Luogo di consegna (se diverso dal p. 4)		U.B.T. DI PIETRAFITTA		60020 CAMERATA PICENA (AN)				
ENEL PRODUZIONE SPA C.I.F. turbogas di Camerata Picena								

9 COD. N.C.	8 DESCRIZIONE DELLA MERCE	U. M.	10 QUANTITATIVO IN LITRI/AMBIENTE	12 PESO NETTO IN KG.
27101941	GASOLIO AUTOTRAZIONE (0.005%)  MERCE ALLA RINFUSA  UN1202 GASOLIO, 3. III. DISP. SPECIALE 640L.  PESO SPECIFICO A 15" CORRETTO DA AMBIENTE 0.8357	T	280	234

SI DICHIARA CHE LE MERCI TRASPORTATE SONO AMMESSE AL TRASPORTO STRADALE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ADR E CHE IL LORO STATO, CONDIZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA SONO CONFORMI ALLA PRESCRIZIONE DELL'ADR. INOLTRE CHE IL LORO TRASPORTO IN COMUNE NON È PROIBITO

6 Numero di riferimento e data della dichiarazione	10 Quantitativo / 15'	11 Peso lordo (kg)	13 Prezzo di fattura / Val. comm. 0.8800 + IVA Tot.: 295.68	14 Certificati (relativi a carti vini e superalcolici, piccoli fabbricanti di birra e piccole distillerie)
--	-----------------------	--------------------	---	--

A Registrazione dei controlli (a cura dell'autorità competente)		16 Caselle 1-13 dichiarate corrette: Rinvio del 3° esemplare:  SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Responsabile della spedizione  <b>Cantarini e Gambadori</b> Cantarini Manlio e Gambadori Antonio & C. s.n.c. Via S. Giuseppe, 3/5 - 60020 Camerata Picena (AN) Tel. 071 946 055/35 - Fax 071 946 368		Nome del firmatario <b>Gambadori Antonio</b> Fatto a Camerata P.    30/06/2005 Firma <b>A. Gambadori</b>	
Firmata sul retro (copie 2 e 3)		Firma del conducente 	
Firma per ricevuta ed accettazione merce 		TOTALE P.02	

testo da MODULI 14/1 - Centro di Servizi - Via A. Moro, 26 - P. 0611655551 - A. Bazzano IP 62011477 - 061511187



**anonima petroli italiana**

**SPECIFICHE ANALITICHE PRODOTTI**

Prodotto: GASOLIO AUTOTRAZIONE,  
AGRICOLTURA E MOTOPESCA (\*)

SIGLA: GO-2003

N° C.A.S. : 68476-34-6

CARATTERISTICHE	METODO DI ANALISI	UNITA' DI MISURA	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
DENSITA' A 15 °C	ISO3675/ASTM D-4052	kg/m <sup>3</sup>	820	845
COLORE (*)	ASTM D-1500		=	2.0
PUNTO DI INFIAMMABILITA' P.M.	ISO 2719	°C	55 (2)	=
DISTILLAZIONE:	ISO 3405			
RECUPERATO A 150 °C	"	% vol	=	2
RECUPERATO A 250 °C	"	% vol	=	65 (1)
RECUPERATO A 350 °C	"	% vol	85 (1)	=
TEMP. DEL 95% RECUPERATO	"	°C	=	360
FILTRABILITA' C.F.P.P. (per.estivo)	EN 116	°C	=	-2 (3)
FILTRABILITA' C.F.P.P. (per.invernale)	EN 116	°C	=	-12 (3)
PUNTO NEBBIA (CLOUD P.) estivo	ISO 3015/EN 23015	°C	=	riportare
PUNTO NEBBIA (CLOUD P.) invernale	ISO 3015/EN 23015	°C	=	0
INDICE DI CETANO	ISO4264/ASTMD4737	indice	46	=
NUMERO DI CETANO	EN 5165	numero	51	=
VISCOSITA' CINEMATICA A 40 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	2	4,50
ZOLFO TOTALE	ISO8754/EN 24260	% peso	=	0,035
CORROS. SU RAME (3 h a 50 °C)	ASTM D 130	Indici	=	1
RESIDUO CARBONIOSO (SU 10 % RESIDUO DI DISTILL.)	ISO 10370	% peso	=	0,15
CONTENUTO DI ACQUA	ASTM D-1744	mg/Kg	=	200
SEDIMENTI ESISTENTI	EN 12662	mg/Kg	=	15
ACIDITA' TOTALE	ASTM D 974	mg KOH/g	=	0,3
CONTENUTO DI CENERI	EN26245/ISO6245	% peso	=	0,01
POTERE LUBRIFICANTE	EN 12156		=	460
STABILITA' ALL'OSSIDAZIONE	ASTM D-2274	g/m <sup>3</sup>	=	20

Segue →



## anonima petroli italiana

**NOTE: LA PRESENTE SPECIFICA E' CONFORME ALLA NORMA EN 590/2000**

Per i metodi di analisi EN non disponibili si rimanda ai corrispondenti ASTM/ISO/DIN.

(1) Limite doganale.

(\*) Il prodotto agevolato e destinato ad uso agricoltura e motopesca va denaturato e colorato con 33,3 g/q.le di colorante "verde" come da appositi regolamenti. Il colore ASTM = 2.0 è inteso prima della denaturazione.

(2) D.M. del 31.7.34. - Cap.II - Categor. C - Norme di Sicurezza.

P.M. = 65 °C min, qualora il distillato a 150 °C sia maggiore del 2% vol.

(3) Periodo estivo dal 1/04 al 31/10 e periodo Invernale dal 1/11 al 31/3

EDIZIONE 2003