



9 NOV. 2007

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
CAMPOBASSO**

Via Sant'Antonio dei Lazzari, 5/A

Campobasso, li

Ufficio Prevenzione Incendi
Tel. 0874-604133 Fax 0874-604132

Prot. n° 14706 Allegati

Pratica n° 11404 (da citarsi nella corrispondenza)

Al Sig. Di Maria Angelo
Responsabile (Capo Centrale)
ENEL Produzione S.p.A.
S.S.: 480 Km. 1+500
LARINO

OGGETTO: Certificato di Prevenzione Incendi per centrale turbogas di Larino, S.S. 480 Km. 1+500
(Attività nn° 63, 2, 3/a, 6, 15, 17, 64 e 91 dell'elenco allegato al D.M. 16.2.1982).-

Al Sig. Sindaco
del Comune di
LARINO

E, p.c.

Al Ministero dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato
Direzione Generale Energia e
Risorse Minerarie – Divisione IX
Via Molise n° 2
00187 ROMA

All'Ufficio Tecnico di Finanza di
65100 PESCARA

Si comunica che, agli effetti della Prevenzione Incendi, in applicazione della legge n° 966 del 26.07.1982, dei Decreti del Presidente della Repubblica n° 577 del 29.07.1982 e n° 37 del 12.01.1998 e del D.M.16.2.82 (G.U. n° 98 del 9.04.1982), questo Comando esprime parere favorevole al rinnovo d'ufficio del certificato di prevenzione incendi per le attività indicate in oggetto, a seguito di esame di un funzionario tecnico della documentazione acquisita al protocollo di questo Comando in data 12.11.2007 ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 12.01.1998, n. 37.

Il succitato certificato, si trasmette al titolare delle attività stesse, con pari numero e data di protocollo e con validità fino al 11.11.2010, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Si rappresenta inoltre che in data 15.5.2008 scadrà la sospensione dell'attività dei serbatoi di gasolio (per le centrali di Larino e Campomarino). A tal riguardo, stante la disattivazione e inertizzazione di detti serbatoi, il funzionamento della centrale è solo a metano ed in caso di riattivazione dei depositi di oli minerali il succitato certificato di prevenzione incendi decade e dovrà essere attivato l'iter procedurale di cui al D.Lgs. n° 334/99 e D.P.R. n° 37/98.

GM / bt /

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Ing. Pietro Fratangelo



Protocollata 14706



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
CAMPOBASSO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (Responsabile DI MARIA Angelo)

PRATICA N. 11404

Il presente C.P.I. con validità dal 20/11/2007 al 11/11/2010 per l'attività individuata al nr. **63** dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a:

Centrali termoelettriche

e comprendente le seguenti altre attività:

- 15 Depositi liquidi infiammabili, combustibili di capacità > 25 mc (fino a 3000 mc)
- 17 Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, per capacità superiore a 25 mc
- 2 Impianti di de/compressione gas combustibili e comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)
- 3A Depositi e rivendite gas combustibili compressi in bombole (capacità > 2 mc)
- 6 Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili
- 64 Gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 100 kW
- 91 Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW

Sita nel comune di LARINO

STA 480 DI URURI KM. 1+500

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

-- relativamente all'impianto:

- 63 N. 2 stazioni turbogas della potenza nominale di 120 MW cad.
- 15 N. 2 serbatoi fuori terra da mc. 17250 cad. ad asse verticale con bacino di contenimento, vuoti (in precedenza utilizzati per stoccaggio gasolio), e allo stato inertizzati con acqua, isolati dalle tubazioni mediante chiusura e bloccaggio delle valvole (vedasi nota prot. n°4125 del 14.5.03 dell'Ispettorato Reg. VV.F. Molise).
 - N. 1 serbatoio per gasolio da mc. 115 interrato (per il diesel di emergenza).
 - N. 1 serbatoio polmone per stoccaggio gasolio da mc. 115 interrato (per le pompe di travaso).
 - N. 2 serbatoi per gasolio da mc. 2,5 (per alimentazione diesel antincendio).
 - N. 2 serbatoi di servizio da mc. 4,5 interrati (per recupero spurghi di gasolio).
 - N. 1 stazione di scarica autocisterna con n. 4 postazioni affiancate per gasolio.
 - N. 1 serbatoio di gasolio da mc. 6,00 (per il diesel di emergenza).
- 17 N. 2 serbatoi cassa olio lubrificanti per organi di controllo e per la turbina alternatore da mc. 25 cad.
 - N. 1 stoccaggio di lubrificanti in fusti per mc. 30 in apposito locale.
 - N. 1 serbatoio di servizio da mc. 6,50 olio di recupero degli scarichi

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
MAIO GIUSEPPE

IL COMANDANTE
DOTT. ING. PIETRO FRATANGELO

CAMPOBASSO, li

19 NOV. 2007



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
CAMPOBASSO

PROT. 14706

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (Responsabile DI MARIA Angelo)

PRATICA N. 11404

oleosi.

- 2 Impianto di decompressione e misura gas metano.
- 3A N. 8 pacchi da 20 bombole da kg. 20 cad. di idrogeno a servizio dell'impianto di raffreddamento alternatore.
- 6 Metanodotto di allacciamento al punto di presa SNAM.
- 64 N. 1 gruppo elettrogeno da 6 MW.
- 91 Centrale termica costituita da n. 2 caldaie CARIMATI, di cui una di servizio ed una di riserva, della potenzialità singola di 2907 KW, con bruciatori SAIT-OM2G53M da 328 Nmc/h.
N. 1 centrale termica alimentata a gas metano da 70 KW.

Sostanze pericolose:

-- relativamente all'impianto:

- 15 Gasolio.
- 17 Oli lubrificanti.
- 3A Gas compressi in bombole.
- 6 Gas metano in condotta.
- 91 Gas metano.

Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:

-- relativamente all'impianto:

- 63 Siano sempre osservate tutte le norme di sicurezza vigenti in materia. Siano osservate le norme gestionali riferite alle singole attività del presente certificato. Siano effettuate prove di emergenza da annotarsi sull'apposito registro di cui al D.M. 10.3.1998.

Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:

-- relativamente all'impianto:

- 63 NR. 18 Idranti soprasuolo DN fino a 125 mm. distribuiti su tutto il complesso;

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti, o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
MAIO GIUSEPPE

IL COMANDANTE
DOTT. ING. PIETRO FRATANGELO

CAMPOBASSO, li

21 NOV. 2007



Prot. 14706

MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
CAMPOBASSO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (Responsabile DI MARIA Angelo)

PRATICA N. 11404

- NR. 6 Idranti soprasuolo DN fino a 70 mm. acqua+schiuma c/o area parco combustibili;
- NR. 1 Impianto fisso ad acqua frazionata, con controllo mediante cavo termosensibile, a protezione dei trasformatori;
- NR. 1 Impianto fisso ad acqua frazionata, con controllo mediante UV, a protezione dei sistemi olio tenute idrogeno;
- NR. 1 Impianto fisso a CO2 (impianto a saturazione) a protezione cabinati gruppi ausiliari e turbogas (ognuno protetti da bombole);
- NR. 1 Impianto fisso a polvere, con controllo mediante termocoppie, a protezione dei cuscinetti posteriori turbina dei cabinati turbogas;
- NR. 1 Impianto fisso ad acqua nebulizzata, con controllo mediante cavo termosensibile, per raffreddamento serbatoi principali di stoccaggio combustibile;
- NR. 1 Impianto fisso a schiuma;
- NR. 8 Monitori tipo autoscillante, ubicati agli angoli dei bacini di contenimento dei serbatoi stoccaggio carburanti;
- NR. 1 Sistema di rilevazione automatici opportunamente distribuiti del tipo a termostato, termocoppie, rilevatori di fumo, raggi UV;
- NR. 1 Riserva idrica per servizio antincendio, stoccata in 2 serb. met. cil. verticali, aventi capacità unitaria di mc. 15.000;
- NR. 1 Sistema di pompaggio per servizio antincendio, con motopompe ed elettropompe antincendio;
- NR. 1 Impianto di illuminazione di emergenza;
- NR. 1 Squadra di primo intervento costituita da n° 3 addetti;
- NR. 20 Estintori a CO2 da 5 Kg cadauno;
- NR. 20 Estintori a polvere da 6 Kg. cadauno;
- NR. 3 Estintori a polvere carrellati da 50 Kg cadauno;
- NR. 3 Estintori a CO2 carrellati da 50 Kg cadauno.

***** Il presente C.P.I. è formato da nr. 3 pagina(e). *****

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
MAIO GIUSEPPE

IL COMANDANTE
PIETRO FRATANGELO

CAMPOBASSO, li

NOV. 2001