

B.6 Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato

N° totale camini 2

n° camino 1

Posizione amministrativa E

Caratteristiche del camino

| Altezza dal suolo | Area sez. di uscita | Fasi e dispositivi tecnici di provenienza | Sistemi di trattamento |
|-------------------|----------------------|---|------------------------|
| 18,00 m | 33,17 m ² | F1 – Generazione e. e. gruppo 1 | No |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Monitoraggio in continuo delle emissioni: sì no

n° camino 2

Posizione amministrativa E

Caratteristiche del camino

| Altezza dal suolo | Area sez. di uscita | Fasi e dispositivi tecnici di provenienza | Sistemi di trattamento |
|-------------------|----------------------|---|------------------------|
| 18,00 m | 33,17 m ² | F2 – Generazione e. e. gruppo 2 | No |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Monitoraggio in continuo delle emissioni: sì no

N.B.: Sull'impianto sono presenti, oltre alle emissioni provenienti da due camini principali, altre emissioni regolate da appositi articoli della parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

Nel documento allegato è riportato il censimento dei punti di emissione presenti e le conseguenti valutazioni effettuate su tali punti.

RELAZIONE SUL RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE PER TALUNE ATTIVITA' E PUNTI DI EMISSIONI DIVERSI DAI CAMINI

Oltre alle emissioni dai camini dell'impianto termoelettrico all'interno della Centrale di Larino esistono dei punti di emissioni derivanti da specifiche attività differenti da quelle oggetto di autorizzazione specifica e che la normativa vigente regola con appositi articoli.

Premessa

Il Ministero per la denuncia CO₂ ha individuato ed autorizzato i punti di emissione (camini) principali e minori. Sulla Planimetria All. B.20 e su la presente scheda B.6 vengono utilizzati i medesimi riferimenti.

Sulla base del Titolo V del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, tali emissioni si possono ricondurre a:

Articolo 272 comma 1 - *elenco parte I dell'allegato IV alla parte quinta* (attività in deroga) elenco impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico; l'autorità competente può provvedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti comunichino di ricadere in tale elenco.

Articolo 272 comma 2 - *elenco parte II dell'allegato IV alla parte quinta* elenco specifiche categorie di impianti per cui l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale.

Articolo 272 comma 5 – il presente titolo non si applica alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

Articolo 269 Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti.

Comma 14

punto a) impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 1 MW

punto i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi

Comma 16 – impianti di deposito di oli minerali

In generale per altre emissioni convogliate, l'Allegato I parte I dispone che nei casi in cui le parti II e III stabiliscano soglie di rilevanza delle emissioni, i valori di emissione devono essere rispettati solo se tali soglie sono raggiunte o superate.

E' stato eseguito un censimento di tutti i punti di emissione differenti dai camini principali. Successivamente ogni punto è stato valutato alla luce della normativa vigente.

| N. (Rif. all. B.20) | Punti di emissioni convogliate poco significative o a ridotto inquinamento atmosferico | Inquinante | Modalità di emissione | D.L.vo 152/06 art. 272 comma 1 (emissioni scarsa-mente rilevanti) ¹⁾ | D.L.vo 152/06 art. 272 comma 2 ²⁾ | D.L.vo 152/06 art. 272 comma 5 | D.L.vo 152/06 art. 269 comma 14 punto i) | D.L.vo 152/06 parte I allegato I comma 3 |
|----------------------------|---|--------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|
| F2 - 1 (13) | Scarico motore diesel di emergenza DE1 | Gas di combustione | Emergenza | | | | X | |
| F2 - 2 (13) | Scarico motore diesel motopompa antincendio A | Gas di combustione | Emergenza | | | | X | |
| F2 - 3 (13) | Scarico motore diesel motopompa antincendio B | Gas di combustione | Emergenza | | | | X | |
| F2 - 4 (13) | Camino caldaie riscaldamento metano A | Gas di combustione | Legata al funzionamento dei gruppi | | | | X | |
| F2 - 5 (13) | Camino caldaie riscaldamento metano B | Gas di combustione | Legata al funzionamento dei gruppi | | | | X | |
| F2 - 6 (13) | Camino caldaia riscaldamento uffici | Gas di combustione | Episodica stagionale | | | | X | |

¹⁾ elenco parte I dell'allegato IV alla parte quinta

²⁾ elenco parte II dell'allegato IV alla parte quinta