

A.7 Quadro normativo attuale in termini di limiti alle emissioni

Inquinante	Valori limite (*)			Standard di qualità		
	Autorizzato	Nazionale	Regionale	UE	Nazionale	Regionale
SO ₂	Come riportato nella normativa nazionale (**)	500 mg/m ³ Allegato I Parte II p.to 3) del D.Lgs.152/06 Parte V		Direttive recepite da atti Nazionali	DM 60 del 02/04/2002	
NO _x	Come riportato nella normativa nazionale	600 mg/Nm ³ Allegato I Parte III p.to 4) del D.Lgs.152/06 Parte V				
CO	Come riportato nella normativa nazionale	100 mg/Nm ³ Allegato I Parte III p.to 4) del D.Lgs.152/06 Parte V				
Polveri	Come riportato nella normativa nazionale	50 mg/Nm ³ Allegato I Parte II p.to 5) del D.Lgs.152/06 Parte V				
Scarichi in rete fognaria	Tabella I Allegato 2 Regolamento fognario consortile CASIC	Tab. 3 (rif. scarico in rete fognaria) Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 Parte III (***)				

(*) Le turbine a gas già autorizzate alla data di emanazione del d.lgs.152/06 sono escluse dall'applicazione dei limiti tabellati nell'Allegato II, ai sensi dell'art.273 dello stesso decreto (comma 15 punto 1).

(**) Il limite all'emissione di SO₂ è di fatto determinato dalla limitazione sul tenore di zolfo nel gasolio pari allo 0,1%, disposta dall'Allegato X alla Parte V del D.Lgs.152/06.

(***) I limiti dello scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente.