



A_16

Zonizzazione acustica comunale



COMUNE DI RAVENNA

PARTITA IVA 00354730392 / TELEX 583497 COMRAV I
FAX 34309



Settore OO.PP.- Ambiente
Servizio Ambiente

**CRITERI ADOTTATI PER LA CLASSIFICAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO
COMUNALE DI RAVENNA AI SENSI DEL D.P.C.M. 01.03.1991**

**"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell'ambiente esterno"**

Premesso che:

L'applicazione della zonizzazione del territorio comunale ai sensi del D.P.C.M. 01.03.91 non deve avere in alcun modo per conseguenza un aumento della rumorosità ambientale rispetto a quella attuale e che tale zonizzazione ha carattere provvisorio in attesa di una normativa nazionale e regionale che specifichi con maggior precisione i criteri con cui individuare le diverse zone;

si definiscono i seguenti criteri per la classificazione in zone del territorio comunale:

- 1) Valgono le definizioni ed i limiti di cui al D.P.C.M. 1.03.91, Tabella 1 e Tabella 2 dell'allegato B;
- 2) Per la definizione di centro abitato si fa riferimento alla normativa nazionale in materia di circolazione stradale;
- 3) Sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi debbono essere rispettati i limiti relativi alla classe inferiore;
- 4) Sono inserite in classe I tutte le aree scolastiche, i cimiteri e i luoghi di culto, gli ospedali e le case di cura, i parchi pubblici specificamente indicati in cartografia e, totalmente o in parte (vedi punto 5), parchi extraurbani e zone archeologiche;
- 5) Qualora parchi extraurbani e zone archeologiche extraurbane confinino con aree inserite in classe IV il loro inserimento in classe I parte da 100 metri lineari dal confine tra le aree a diversa classificazione ai fini acustici; nella fascia di rispetto risultante (porzione interna a parchi e zone archeologiche) valgono i limiti di cui alla classe III.
Qualora le suddette zone confinino con aree poste in classe V o VI il loro inserimento in classe I parte da 100 metri lineari dal confine tra le aree a diversa classificazione ai fini acustici di cui 50 metri, confinanti con le classi V o VI, saranno posti in classe IV e i 50 metri rimanenti in classe III.
- 6) Tutte le aree indicate nel P.R.G. come: D1, D2, D3, D4, D5, D6, F3, (Art.52, 53, 54, 55, 56, 57, 64) sono inserite in classe V, ad esclusione di alcune aree, in zona D2, D6 ed F3, specificatamente indicate in cartografia, che vengono inserite in classe VI e delle aree, comprese nelle D5, quali campeggi, impianti turistici, capanni ad uso turistico e aree per alberghi che vengono inserite in classe IV;
In classe VI possono essere inserite aree indicate dal PRG diverse rispetto alle precedenti previa specificazione in cartografia.



COMUNE DI RAVENNA

PARTITA IVA 00354730392 / TELEX 583497 COMRAV I
FAX 34309



7) Qualora aree inserite in classe V o VI confinino con aree inserite in classe III, va considerata una fascia di rispetto avente larghezza di 50 metri lineari, esterna alle aree inserite in classe V o VI, nella quale valgono i limiti della classe IV;

8) Qualora, rispetto alle aree di classe V o VI, aree definite in classe I (con le eccezioni di cui al punto 5) siano collocate ad una distanza inferiore a 50 metri lineari, la fascia di rispetto è di conseguenza ridotta ai confini dell'area inserita in classe I e su tali confini devono comunque essere rispettati i limiti di cui alla classe I;

9) Sono inserite in classe IV le autostrade, le strade statali e provinciali ivi comprendendo le relative fasce di rispetto di cui al Decreto Interministeriale n°1404/68, le ferrovie ivi comprendendo le relative fasce di rispetto di cui al D.P.R. n°753/80, tutti i centri abitati (fatto salvo che in essi possono essere contenute aree inserite in classe I precedentemente specificate al punto 4;

10) Nella presente zonizzazione non vengono individuate aree da inserire in classe II;

11) Tutte le rimanenti aree non specificamente definite nei punti precedenti ed ove si estende la giurisdizione del Sindaco di Ravenna, sono inserite in classe III.

Per il gruppo di lavoro:

Dr. Bosi - (Capo Settore Annona)

Bosi

Dr. Fortezza - (P.M.P. - U.S.L. 35 Ravenna)

Fortezza

Dr. Passanisi - (S.I.P. - U.S.L. 35 Ravenna)

Passanisi

Dr. Molducci - (Servizio Ambiente)

Molducci

Magg. Pirazzini - (Comandante Corpo P.M.)

Pirazzini

Arch. Braghini - (Servizio Viabilità e Trasporti)

Braghini

Ravenna li 19. Settembre 1992