

Allegato C.7

Nuovi Schemi a Blocchi

Nella *Tabella C7.1* si riportano le correnti in riferimento allo schema a blocchi dell'assetto di Centrale per il quale si richiede l'autorizzazione.

I dati relativi alle portate sono calcolati su base oraria e sono relativi alla capacità produttiva della Centrale. Considerano quindi un funzionamento degli impianti per 8.760/anno e un'alimentazione della Sezione TV4 con una miscela in calorie pari a 75% di Gas Naturale e 25% di Olio Combustibile.

Tabella C7.1 *Correnti Riferite allo Schema a Blocchi*

Identificazione	Caratteristiche
1	Portata di Gas Naturale per complessivi 73.702 m ³ /h.
2	Portata di Gas Naturale per complessivi 73.702 m ³ /h.
3	Portata di Gas Naturale per complessivi 73.702 m ³ /h.
4	Portata di Gas Naturale per complessivi 60.000 m ³ /h.
5	Portata di Olio Combustibile per complessivi 17,5 t/h.
6	Gas Esausti dalle Sezioni TV5 e TV6: Portata 5.700.000 m ³ /h. NO _x pari a 285 kg/h. CO pari a 171 kg/h. temperature fumi: 80°C
7	Gas Esausti dalla Sezioni TV4: Portata 850.000 m ³ /h. NO _x pari a 170 kg/h. SO ₂ pari a 340 kg/h. CO pari a 127,5 kg/h. Polveri pari a 42,5 kg/h. NH ₃ pari a 42,5 kg/h. temperature fumi: 120°C
8	Energia prodotta netta: 12.376.497 MWh
9	Acqua mare prelevata pari a 112.256 m ³ /h .
10	Acqua mare scaricata pari a 112.214 m ³ /h.
11	Acqua di processo prelevata pari a 60 m ³ /h.
12	Acqua di processo scaricata da ITAR pari a 60 m ³ /h.
13	Acqua demineralizzata di reintegro pari a 60 m ³ /h.