

QUADRO A. 7A QUADRO NORMATIVO ATTUALE IN TERMINI DI LIMITI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Gruppo	Inquinante (2)	Valori limite				Standard di Qualità (1)	
		Autorizzato(2) (@ 15% O ₂ nei fumi secchi)	Nazionale(3) (@ 15% O ₂ nei fumi secchi)	Regionale	UE	Nazionale	Regionale
TV5 (TG A e TG B)	NO _x	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	n.p.	(8)	NO ₂ : 200 µg/m ³ (4) NO ₂ : 40 µg/m ³ (5) NO _x : 30 µg/m ³ (6)	n.p.
	CO(5)	30 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³	n.p.	(8)	10 mg/m ³ (7)	n.p.

Nota:

- 1) *Gli standard di qualità sono riferiti alle immissioni*
- 2) *MAP n°012/2001 del 19 novembre 2001, come medie orarie;*
- 3) *Limite fissato dal D. Lgs. 152/06, Allegato II alla Parte V;*
- 4) *Valore limite orario per la protezione della salute umana, da non superare più di 18 volte per anno civile;*
- 5) *Valore limite per la protezione della salute umana. Periodo di mediazione: anno civile;*
- 6) *Valore limite per la protezione degli ecosistemi. Periodo di mediazione: Anno civile;*
- 7) *Valore limite per la protezione degli ecosistemi. Periodo di mediazione: media massima giornaliera su 8 ore;*
- 8) *Gli Standard di Qualità UE sono stati recepiti dalla normativa nazionale vigente. Si rimanda quindi alla colonna relativa agli standard di qualità della normativa nazionale.*

Gruppo	Inquinante ⁽²⁾	Autorizzato ⁽²⁾ (@ 3% O ₂ nei fumi secchi)	Valori limite		Standad di Qualità ⁽¹⁾		
			Nazionale ⁽³⁾ (@ 3% O ₂ nei fumi secchi)	Regionale	UE	Nazionale	Regionale
TV6 (TGC)	NO _x	50 mg/Nm ³	50 mg/Nm ³	n.p.	⁽⁸⁾	NO ₂ : 200 µg/m ³ ⁽⁴⁾ NO ₂ :40 µg/m ³ ⁽⁵⁾ NO _x : 30 µg/m ³ ⁽⁶⁾	n.p.
	CO ⁽⁵⁾	30 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³	n.p.	⁽⁸⁾	10 mg/m ³ ⁽⁷⁾	n.p.

Nota:

- 1) *Gli standard di qualità sono riferiti alle immissioni*
- 2) *MAP n°012/2001 del 19 novembre 2001, come medie orarie;*
- 3) *Limite fissato dal D. Lgs. 152/06, Allegato II alla Parte V;*
- 4) *Valore limite orario per la protezione della salute umana, da non superare più di 18 volte per anno civile;*
- 5) *Valore limite per la protezione della salute umana. Periodo di mediazione: anno civile;*
- 6) *Valore limite per la protezione degli ecosistemi. Periodo di mediazione: Anno civile;*
- 7) *Valore limite per la protezione degli ecosistemi. Periodo di mediazione: media massima giornaliera su 8 ore;*
- 8) *Gli Standard di Qualità UE sono stati recepiti dalla normativa nazionale vigente. Si rimanda quindi alla colonna relativa agli standard di qualità della normativa nazionale.*

Gruppo	Inquinante (2)	Valori limite			Standard di Qualità ⁽¹⁾			
		Autorizzato ⁽²⁾ (@ 3% O ₂ nei fumi secchi)	Nazionale ⁽³⁾ (@ 3% O ₂ nei fumi secchi) (25% o.c.-75% gas)	Nazionale ⁽³⁾ (@ 3% O ₂ nei fumi secchi) (100 gas)	Regionale	UE	Nazionale	Regionale
TV4	NO _x	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³	n.p.	⁽¹³⁾	NO ₂ : 200 µg/m ³ ⁽⁴⁾ NO ₂ : 40 µg/m ³ ⁽⁵⁾ NO _x : 30 µg/m ³ ⁽⁶⁾	n.p.
	CO	150 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³	n.p.	⁽¹³⁾	10 mg/m ³ ⁽⁷⁾ 350 µg/m ³ ⁽⁸⁾	n.p.
	SO ₂	400 mg/Nm ³	126 mg/Nm ³	35 mg/Nm ³	n.p.	⁽¹³⁾	125 µg/m ³ ⁽⁹⁾ 20 µg/m ³ ⁽¹⁰⁾	n.p.
	Polveri	50 mg/Nm ³	16 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³	n.p.	⁽¹³⁾	60 µg/m ³ ⁽¹¹⁾ 48 µg/m ³ ⁽¹²⁾	n.p.
	NH ₃	50 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³	n.p.	⁽¹³⁾	n.p.	n.p.

Gruppo	Inquinante ⁽²⁾	Valori limite	Standard di Qualità ⁽¹⁾
--------	---------------------------	---------------	------------------------------------

Nota:

- 1) *Gli standard di qualità sono riferiti alle immissioni;*
- 2) *MAP n°012/2001 del 19 novembre 2001 e Decreto MICA del 16/11/1992 (con riferimento alle concentrazioni di NH₃ e CO non regolamentati dal decreto MAP), al 3% O₂, come concentrazioni medie su 720 ore di normale funzionamento dell'impianto;*
- 3) *Limite fissato dal D. Lgs. 152/06, Allegato II alla Parte V, Parte II Sezione IV, al 3% di O₂;*
- 4) *Valore limite orario per la protezione della salute umana, da non superare più di 18 volte per anno civile;*
- 5) *Valore limite per la protezione della salute umana. Periodo di mediazione: anno civile;*
- 6) *Valore limite per la protezione degli ecosistemi. Periodo di mediazione: Anno civile;*
- 7) *Valore limite per la protezione degli ecosistemi. Periodo di mediazione: media massima giornaliera su 8 ore;*
- 8) *Valore limite orario per la protezione della salute umana, da non superare più di 24 volte per anno civile;*
- 9) *Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana, da non superare più di 3 volte per anno civile;*
- 10) *Valore limite per la protezione degli ecosistemi. Periodo di mediazione: anno civile ed inverno (1 ottobre-31 marzo);*
- 11) *Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana, da non superare più di 35 volte nell'anno civile;*
- 12) *Valore limite di PTS per la protezione della salute umana. Periodo di mediazione. Anno civile;*
- 13) *Gli Standard di Qualità UE sono stati recepiti dalla normativa nazionale vigente. Si rimanda quindi alla colonna relativa agli standard di qualità della normativa nazionale.*