

Definizione dei parametri per la valutazione della criticità degli aspetti ambientali dei fornitori

Gli aspetti e gli impatti ambientali riportati nel modulo PE-07-M001 devono essere fissati tenendo conto delle valutazioni riportate nella PE-01 al punto 5.2; da questa analisi si otterrà:

- la Significatività dell'Aspetto Ambientale (**SAA che include anche le opportunità tecnologiche, con un valore compreso tra 3 e 19**).
- La criticità dell'aspetto ambientale indiretto (CAAI), per la prevenzione o il controllo dell'impatto, è stabilita dall'equazione ' $CAAI=(SAA+E+F)*G$ ' sulla base dei seguenti criteri:
 - E) **Intensità ricorso a soggetto coinvolto** (valore compreso tra 1 e 3) ovvero grado di impiego del soggetto coinvolto da parte dell'organizzazione:
 - la centrale normalmente impiega il soggetto coinvolto in modo continuativo, l'entità delle attività richieste al soggetto è, a valore, rilevante nell'ambito del bilancio economico della centrale (**valore 3**);
 - la centrale impiega il soggetto coinvolto frequentemente e l'entità delle attività richieste è, a valore, moderatamente rilevante nell'ambito del bilancio della centrale (**valore 2**);
 - la centrale impiega solo saltuariamente il soggetto coinvolto è per attività di entità modesta (**valore 1**);
 - F) **Esistenza di soggetti alternativi** (valore compreso tra 0 e 1) relativamente all'esistenza di soggetti che possano operare quali "sostituti" del soggetto coinvolto (**caso uguale a 1**);
 - G) **Livello di controllo attuabile in sito sul soggetto** (valore moltiplicativo compreso tra 0.33 e 1): possibilità di controllare l'attività svolta dal soggetto coinvolto:
 - la centrale può operare un controllo diretto a livello elevato sull'attività condotta in sito dal soggetto coinvolto o attraverso l'imposizione di regole (**valore 0.33**);
 - la centrale può condizionare i comportamenti del soggetto coinvolto attraverso adeguati incentivi (**valore 0.66**);
 - la centrale può influenzare i comportamenti del soggetto coinvolto attraverso attività di informazione e sensibilizzazione (**valore 1**);

L'analisi del CAAI permetterà di valutare le priorità di intervento collegate all'aspetto.